

" " 200_г.

" " 200_г.

Сибирский химический комбинат
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 51/79/13
(локальная смета)

на Капремонт з/д главного корпуса-ремонт штукатурки стен в осях, ТЭЦ 2013г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость № 1079004600000

Сметная стоимость строительных работ 1571235 руб. + НДС 282822.3 руб.

Средства на оплату труда 43785 руб.

Сметная трудоемкость 2158,86 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2012 г. II квартал

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРр62-39-01	Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен и фасадов	100 м2	4,11 411/100	73,54	66,85			302	275			5,98	24,58		
2	ТЕРр53-15-02	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0,89 89/100	12807,69	4237,05	116,32	15,93	11399	3771	104	14	361,5	321,74	1	0,89
3	ТЕРр15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работами, аналогичными техническими процессам в новом строительстве ОЗП - 1.15; ЭМ - 1.25; ЗПМ - 1.25; ТЗ - 1.15; ТЗМ - 1.25	100 м2	1,94 194/100	2158,87	1104,48	77,96		4188	2143	151		81,51	158,13	3,48	6,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт ированно й поверхнос ти	2,17 217,100	3911,69	2488,79	1,36		8488	5401	3		201,84	437,99		
5	ТЕРр61-10-02	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отремонт ированно й поверхнос ти	2,17 217,100	1153,78	446,12	0,69		2504	968	1		36,18	78,51		
6	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПЗ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	1,44 144,100	1307,99	609,37	8,35		1884	877	12		50,03	72,04	0,09	0,13
7	ТЕР08-07-001-04	На каждые последующие 4м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к нормам 08-07-001-1, 08-07-001-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПЗ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	1,44 144,100	498,47	184,92	4,78		718	266	7		15,18	21,86	0,05	0,07
8	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОПЗ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	15,3 1530,100	1307,99	609,37	8,35		20012	9323	128		50,03	765,46	0,09	1,38
9	ТЕРр69-07-01	Устройство: трапов из доски, толщиной 40мм (с 5-ти кратной обрачиваемостью) 514,58 - 1 670,18 - 2,14 x 540,00	100 погонных м ходов или переходн ых мостиков	1,48 148,100	514,58	234,77	10,81		762	347	16		20,8	30,78	0,27	0,4
10	СЦМ-102-0167	Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм III сорта	м3	0,63344 1,48*2,145	540				342							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕРр69-07-01	Разборка трапов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к-0,8 ОЗП-0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8	100 погонных м ходов или переходн ых МОСТИКОВ	1,48 148,100	196,47	187,82	8,65	2,17	291	278	13	3	16,64	24,63	0,22	0,33
12	ТЕР10-01-083-03	Устройство защитного настила толщиной 25 мм сплошного (с 5-ти кратной оборачиваемостью) 2 019,38 - 4 294,33 - 2,63 x 865,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	100 м2 покрытия	3,69 369,100	2100,58	419,66	132,29	11,75	7751	1549	488	43	33,59	123,95	1,23	4,54
13	СЦМ-102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	1,94094 3,69*2,635	1041				2021							
14	ТЕР10-01-083-03	Демонтаж защитного настила толщиной 25 мм сплошного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к-0,8 ОЗП-0,8; ЭМ-0,8 к расх.; ЗПМ-0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ-0,8; ТЗМ-0,8; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	100 м2 покрытия	3,69 369,100	441,56	335,73	105,83	9,4	1629	1239	390	35	26,88	99,19	0,98	3,62
15	ТЕР07-05-043-04	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях многоэтажных, высотой до 30 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	100 м2 площади застройки	4,11 411,100	13434,33			4131,45	55215		55215	16980			259,35	1065,93
Раздел 2. Погрузка. Автомобильные перевозки.																
17	СЦПЗ11-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погрузка	тонна	27	3,66		3,66	0,45	99		99	12			0,024	0,65
18	СЦПЗ-3-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работющими вне карьеров), расстойание перевозки 7 км: класс груза I	1 т	27	13,73		13,73		371		371					
Раздел 3. Работы по ЕНиР																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы 118%*0.85 ФОТ (от 2 866)								2875							
	Сметная прибыль 63%*0.8 ФОТ (от 2 866)								1444							
	Итого с накладными и см. прибылью								13699					223,14		8,16
	Материалы для строительных работ:															
	Итого Поз. 13								2021							
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:															
	Итого Поз. 15								55215		55215	16980				1065,93
	Накладные расходы 155%*0.85 ФОТ (от 16 980)								22371							
	Сметная прибыль 100%*0.8 ФОТ (от 16 980)								13584							
	Итого с накладными и см. прибылью								91170							1065,93
	Итого								190868					2158,86		1084,04
	Итого по разделу 1 Новый Раздел								190868					2158,86		1084,04
	Итого по разделу 2 Погрузка. Автомобильные перевозки. :															
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:															
	Итого Поз. 17								99		99	12				0,65
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 12)								12							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12)								7							
	Итого с накладными и см. прибылью								118							0,65
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:															
	Итого Поз. 18								371		371					
	Итого								489							0,65
	Итого по разделу 2 Погрузка. Автомобильные перевозки.								489							0,65
	Итого по разделу 3 Работы по ЕНиР :															
	Итого Поз. 19								257		257					
	Итого по разделу 3 Работы по ЕНиР								257							
	Итого								191614					2158,86		1084,69
	В том числе:															
	Материалы								34541							
	Машины и механизмы								56998							
	ФОТ								43785							
	Накладные расходы								45674							
	Сметная прибыль								27707							
	В текущих ценах 191 614 * 8.2								1571235							
	НДС 18%								282822,3							
	ВСЕГО по смете								1854057,3					2158,86		1084,69

Средний индекс по видам работ

Машины и механизмы		
10 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	М-час 4,81
11 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	М-час 2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	030402	Лебелки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	м-час	1,75												
13	031102	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0.8 т	м-час	852,74												
14	031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	м-час	0,45												
15	060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме волохозяйственного) 0,65 м3	м-час	0,65												
16	111501	Растворонасосы 3 м3/ч	м-час	5,39												
17	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	4,09												

Составил:  Авдеева Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы:  Галецкая Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)