

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-12-10

Капитальный ремонт кровли галереи от корпуса №1 до корпуса №2 (2013г.), СЗ

Основание: Дефектная ведомость, Инв.№1010005310000

Сметная стоимость строительных работ 262202.6 руб.

ddd 205,53

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРр58-19-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	100 м покрытий	0.92	7052.69	1164.26	15.48	3.98	6488.47	1071.12	14.24	3.66	101.24	93.14	0.35	0.32
2	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3 кладки	1.5	1121.72	399.55	28.72	6.85	1682.58	599.33	43.08	10.28	35.39	53.09	0.43	0.65
3	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1.397	197.7	157.83	39.87		276.19	220.49	55.7		14.38	20.09		
4	ТЕР46-04-011-12	Прим. Разборка цементной стяжки толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	1.397	879.21	347.66	531.55	77.34	1228.26	485.68	742.58	108.04	28.54	39.87	5.58	7.8
5	ТЕР46-04-011-13	Прим. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по расч.46-04-011-12	100 м2 покрытия	1.397	147.42	42.63	104.79	15.25	205.95	59.55	146.4	21.3	3.5	4.89	1.1	1.54
6	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП-1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	100 м2 стяжек	1.397	1531.16	381.27	231.24	38.62	2139.03	532.64	323.04	53.96	31.303	43.73	2.425	3.39
7	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расч.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расч.; ТЗ=15; ТЗМ=15); ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	100 м2 стяжек	1.397	1070.13	210.1	49.12	9	1494.97	293.52	68.63	12.57	17.25	24.1	0.5625	0.79
8	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной 38.34 = 186.37 - 0.045 x 3 294.00 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	100 м2 кровли	1.397	88.96	79.42	9.55		124.28	110.95	13.33		6.44	9	0.1	0.14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	СЦМ-101-1995	Мастика битумная	т	0.1257	6382				802.41							
10	ТЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25</i>	100 м2 кровли	1.397	8790.08	239.51	62.06	3.99	12279.75	334.6	86.7	5.57	18.0895	25.27	0.3625	0.51
11	ТЕР12-01-015-01	Прим. Устройство примыканий кровли из стеклотетки на битуме <i>3 127.42 = 3 732.42 - 110 х 5.50</i> <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0.072	3185.66	266.85	117.19	45.71	229.37	19.21	8.44	3.29	20.1365	1.45	0.35	0.03
12	ТЕР12-01-015-02	Прим. Добавлять на каждый последующий слой <i>2 212.41 = 2 817.41 - 110 х 5.50</i> <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25</i>	100 м2	0.072	2255.59	173.88	102.5	40.22	162.4	12.52	7.38	2.9	13.1215	0.94	0.3	0.02
13	СЦМ-101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	15.84	12				190.08							
14	ТЕР12-01-001-05	Прим. Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25</i>	100 м2 кровли	0.072	8790.08	239.51	62.06	3.99	632.89	17.24	4.47	0.29	18.0895	1.3	0.3625	0.03
15	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25</i>	100 м2 верт. проекции для наружных лесов	1	1307.99	609.37	8.35		1307.99	609.37	8.35		50.025	50.03	0.0875	0.09
Итого по разделу 1 Новый Раздел									220561.57					366.9		15.31
Раздел 2. Новый Раздел																
16	СЦШ311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	5	36.65	5.84	30.81		183.25	29.2	154.05		0.578	2.89		
17	СЦШ3-3-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров), расстояние перевозки 3 км: класс груза I	1 т	5	7.47		7.47		37.35		37.35					
Итого по разделу 2 Новый Раздел									1644.02					2.89		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									29465.22	4395.42	1713.74	221.86		369.79		15.31
Накладные расходы									4129.13							
Сметная прибыль									2536.64							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1									6488.47	1071.12	14.24	3.66		93.14		0.32
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 1 074.78)									758.26							
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 074.78)									558.89							
Итого с накладными и см. прибылью									7805.62					93.14		0.32
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 2									1682.58	599.33	43.08	10.28		53.09		0.65
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 609.61)									445.62							
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 609.61)									341.38							
Итого с накладными и см. прибылью									2469.58					53.09		0.65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных															
	Итого Поз. 3-5	1710.4							1710.4	765.72	944.68	129.34		64.85		9.34
	Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 895.06)	836.88							836.88							
	Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 895.06)	501.23							501.23							
	Итого с накладными и см. прибылью	3048.51							3048.51					64.85		9.34
	Кровли:															
	Итого по Поз. 6-8, 10-12, 14 НР 120%*0,85 ФОТ; СП 65%*0,8 ФОТ															
	Итого Поз. 6-8, 10-12, 14	17062.69							17062.69	1320.68	511.99	78.58		105.79		4.91
	Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 1 399.26)	1427.25							1427.25							
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 399.26)	727.62							727.62							
	Итого с накладными и см. прибылью	19217.56							19217.56					105.79		4.91
	Итого по Поз. 9, 13															
	Итого Поз. 9, 13	992.49							992.49							
	Итого	20210.05							20210.05					105.79		4.91
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 15	1307.99							1307.99	609.37	8.35			50.03		0.09
	Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 609.37)	631.92							631.92							
	Сметная прибыль 80%*0,8 ФОТ (от 609.37)	390							390							
	Итого с накладными и см. прибылью	2329.91							2329.91					50.03		0.09
	Итого	35863.67							35863.67					366.9		15.31
	Итого по разделу 1 Новый Раздел	35863.67							35863.67					366.9		15.31
	Итого по разделу 2 Новый Раздел :															
	Итого Поз. 16-17	220.6							220.6	29.2	191.4			2.89		
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 29.20)	29.2							29.2							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 29.20)	17.52							17.52							
	Итого с накладными и см. прибылью	267.32							267.32					2.89		
	Итого по разделу 2 Новый Раздел	267.32							267.32					2.89		
	Итого	36130.99							36130.99					369.79		15.31
	В том числе:															
	Материалы	23356.06							23356.06							
	Машины и механизмы	1713.74							1713.74							
	ФОТ	4617.28							4617.28							
	Накладные расходы	4129.13							4129.13							
	Сметная прибыль	2536.64							2536.64							
	Переход в текущие цены 36 130.99 * 6,15	222205.59							222205.59							
	НДС 18%	39997.01							39997.01							
	ВСЕГО по смете	262202.6							262202.6					369.79		15.31

Составил:  И.А. Чистякова
 Руководитель ПСФ:  Е.В. Галецкая