Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Открытый склад топлива зд.122В-К 015567-122-09-0 (Инв.№24093)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06/15-ТПС

Бетонное покрытие резервуарного парка

Основание: П1204.РП-0-АС (л. 29)

		Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость		892.436 тыс. руб.	141.273 тыс. руб.
	строительных работ	892.436 тыс. руб.	141.273 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		28.251 тыс. руб.	3.201 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.189 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000/июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 27- 04- 016- 05	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ В «ОБОЙМЕ» ОЗП=1212,2*8,91 М3=2,01*3,21 ЭМ=982,07*7 Козп=8,91 Кмат=3,21 Кэм=7 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 3123 руб.) СП=76% (СП = 1962 руб.)	0,2016	17681,64	6874,49	3565	2178	1386	79,75	16,08
			1000М2 ПОВЕРХНОСТИ	10800,7	1997,27			403	8,22	1,66
2	101- 0792	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «ДОРНИТ- 2» Объем: Ф54 := 201.6 * 1.1	22,176	723,85		16052				
			10М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР- 27- 04- 001- 01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОЗП=238,94*8,91 МЗ=10,8*2,37 ЭМ=2360,11*6,08 Козп=8,91 Кмат=2,37 Кэм=6,08 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 4378 руб.) СП=76% (СП = 2750 руб.)	0,7056	16504,03	14349,47	11645	1502	10125	15,72	11,09
			100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2128,96	2999,02			2116	13,88	9,79
4	408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: Ф55 := 70.56 * 1.1	77,616	568,59		44132				
			М3							
5	ТЕР- 27- 04- 003- 06	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНЫХ , ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ОЗП=240,12*8,91 МЗ=43,2*2,37 ЭМ=2898,64*5,63 Козп=8,91 Кмат=2,37 Кэм=5,63 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 1540 руб.) СП=76% (СП = 967 руб.) Объем: Ф56 := 50.4 : 0.25	0,2016	18561,19	16319,34	3742	431	3290	14,85	2,99
			1000М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОК	2139,47	4176,92			842	18,5	3,73
6	408- 0204	СМЕСЬ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ОБОГАЩЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ 50- 65 % Объем: 201.6 * 0.15 * 1.22	36,8928	1001,23		36938				
			М3							
7	ТЕР- 27- 04- 003- 08 Толщина слоя - 0,25м	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКАМ С 27- 04- 003- 05 ПО 27- 04- 003- 07 ЭМ=77,33*10*5,38 Кпз=10 ()Козп=8,91 Кэм=5,38 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 255 руб.) СП=76% (СП = 160 руб.)	0,2016	4160,35	4160,35	839		839		
			1000М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОК		1048,71			211	4,6	0,93
8	408- 0204	СМЕСЬ ПЕСЧАНО- ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ ОБОГАЩЕННАЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ 50- 65 % Объем: 201.6 * 0.1 * 1.22	24,5952	1001,23		24625				
			М3							
9	ТЕР- 27- 04- 001- 01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ОЗП=238,94*8,91 МЗ=10,8*2,37 ЭМ=2360,11*6,08 Козп=8,91 Кмат=2,37 Кэм=6,08 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 502 руб.) СП=76% (СП = 315 руб.)	0,081	16504,03	14349,47	1337	172	1163	15,72	1,27
			100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	2128,96	2999,02			243	13,88	1,12
10	408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ Объем: Ф59 := 8.1 * 1.1	8,91	568,59		5066				
			М3							
11	ТЕР- 27- 06- 002- 17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ ОЗП=5518,81*8,91 МЗ=213314,09*4,73 ЭМ=4957,52*5,74 Козп=8,91 Кмат=4,73 Кэм=5,74 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 14285 руб.) СП=76% (СП = 8973 руб.)	0,2016	1086604,41	28456,16	219059	9913	5737	344,28	69,41
			1000М2 ПОКРЫТИЯ	49172,6	9391,14			1893	48,15	9,71
12	204- 0030	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР- I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ Объем: Ф60 := 6.16 * 201.6 : 1000	1,2419	30061,44		37333				
			Т							
13	ТЕР- 27- 06- 002- 18 Толщина бетонного покрытия - 50мм	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 06- 002- 17 ОЗП=97,62*30*8,91 МЗ=10355,22*30*4,66 ЭМ=64,03*30*6,31 Кпз=30 ()Козп=8,91 Кмат=4,66 Кэм=6,31 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 8112 руб.) СП=76% (СП = 5095 руб.)	0,2016	1485874,47	12120,88	299552	5261	2444	182,7	36,83
			1000М2 ПОКРЫТИЯ	26093,83	7158,29			1443	36,3	7,32
Итого по смете:						**703885**	**19457**	**24984**		**137,68**
								7151		**34,26**

	Прямые затраты		703885	
	Материальные затраты		659444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы не учтенные расценками				164146				
		Материалы учтенные расценками				495298				
		Эксплуатация машин				24984				
		в тч ЗП машинистов				7151				
		Основная зарплата				19457				
		Накладные расходы				32195				
		Сметная прибыль				20222				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				756302				
		НДС		18 %		136134,36				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				892436,36				
		Сметная ЗП				28251				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.				141273				
		Нормативная трудоемкость				188,89				

Составил: Ведущий инженер Е.В.Васильева

Проверил: Начальник сметной группы М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта В.В.Милейко

Начальник УКС Н.И.Горошко