Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.3.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Открытый склад топлива зд.122В-К 015567-122-09-0 (Инв.№24093)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07/15-ТПС

Резервуарный парк. Металлические конструкции

Основание: П1204.РП-0-АС (л. 8, 9)

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	133.939 тыс. руб.	27.948 тыс. руб.
строительных работ	133.939 тыс. руб.	27.948 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	12.552 тыс. руб.	1.416 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.077 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000/июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-09-03-029-01	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ОЗП=577,16*8,91 МЗ=104,89*5,69 ЭМ=776,98*6,71 Козп=8,91 Кмат=5,69 Кэм=6,71 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 6592 руб.) СП=68% (СП = 5821 руб.) Объем: 1.28 * 1.04	1,3312	10952,86	5213,54	14580	6846	6940	32,37	43,09
			Т КОНСТРУКЦИЙ	5142,5	1287,94			1715	5,64	7,51
2	201-0726	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	1,3312	42757,84		56919				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР- 09- 03- 030- 01	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ ОЗП=681,25*8,91 МЗ=104,89*5,69 ЭМ=712,75*7,02 Козп=8,91 Кмат=5,69 Кэм=7,02 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 2004 руб.) СП=68% (СП = 1770 руб.) Объем: (0.14 + 0.21) * 1.04	0,364	11670,27	5003,51	4248	2210	1821	39,13	14,24
			Т КОНСТРУКЦИЙ	6069,94	1079,18			393	4,72	1,72
4	201- 0729	ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ, ПЛОЩАДКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	0,364	45699,55		16635				
			Т							
5	ТЕР- 13- 03- 004- 26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 ЗА 2 РАЗА ОЗП=65,88*2*8,91 МЗ=490,63*2*3,63 ЭМ=6,7*2*4,64 Кпз=2 ()Козп=8,91 Кмат=3,63 Кэм=4,64 (Инд_ЛО_06_2015) НР=77% (НР = 704 руб.) СП=56% (СП = 512 руб.)	0,776	4798,13	62,18	3723	911	48	7,66	5,94
			100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1173,98	3,39			3	0,02	0,02
Итого по смете:						96105	9967	8809		63,28
								2111		9,24

	Прямые затраты		96105	
	Материальные затраты		77329	
	Эксплуатация машин		8809	
	в тч ЗП машинистов		2111	
	Основная зарплата		9967	
	Накладные расходы		9300	
	Сметная прибыль		8103	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		113508	
	НДС	18 %	20431,44	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		133939,44	
	Сметная ЗП		12552	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		27948	
	Нормативная трудоемкость		77,4	

Составил: Ведущий инженер — Е.В.Васильева

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко