Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Открытый склад топлива зд.122В-К 015567-122-09-0 (Инв.№24093)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №09/15-ТПС

Общеплощадочные объекты. Площадка узла задвижек. Железобетонные конструкции.

Основание: П1204.РП-0-АС (л.17,18,19,20)

		Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость		336.663 тыс. руб.	47.659 тыс. руб.
	строительных работ	336.663 тыс. руб.	47.659 тыс. руб.
	монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
	оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
	прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда		37.077 тыс. руб.	4.195 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		0.251 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000, пересчитана в цены марта 2015 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Железобетоные конструкции. Площадка узла задвижек. Плита ПЛ2								
1	ТЕР- 06- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ОЗП=2662,2*8,91 МЗ=38972,01*6,74 ЭМ=1820,27*7,65 Козп=8,91 Кмат=6,74 Кэм=7,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 514 руб.) СП=52% (СП = 301 руб.)	0,0208	300316,62	13925,07	6247	493	290	180	3,74
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	23720,2	4102,52			85	18	0,37
2	ССЦ01- 401- 0061	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В3,5 (М50) ЦЕНА=361,29*6,74 Кпз=6,74 (В тек. ур)	-2.1216	2435,09		-5166				
			М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	401- 0063	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В7,5 (М100)	2,1216	2755,48		5846				
			М3							
4	ТЕР- 06- 01- 001- 19	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ОЗП=7958,66*8,91 МЗ=134331,37*4,84 ЭМ=4140,73*7,3 Козп=8,91 Кмат=4,84 Кэм=7,3 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 3813 руб.) СП=52% (СП = 2228 руб.)	0,0549	751302,82	30227,33	41247	3893	1659	451,94	24,81
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	70911,66	7121,67			391	31,32	1,72
5	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III ЦЕНА=5213,5*4,84 Кпз=4,84 (В тек. ур)	-0.7412	25233,34		-18703				
			Т							
6	204- 0002	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0307	30712,12		943				
			Т							
7	204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,6572	27322,84		17957				
			Т							
8	204- 0035	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0307	6201,77		190				
			Т							
9	204- 0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,6572	5148,42		3384				
			Т							
10	ТЕР- 06- 01- 015- 08	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ ОЗП=1087,38*8,91 МЗ=7339,38*7,66 ЭМ=44,05*5,82 Козп=8,91 Кмат=7,66 Кэм=5,82 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 246 руб.) СП=52% (СП = 144 руб.)	0,0284	66164,58	256,37	1879	275	7	63,22	1,8
			Т	9688,56	34,21			1	0,15	
11	ТЕР- 06- 01- 015- 06	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА ОЗП=845,06*8,91 МЗ=13266,34*6,54 ЭМ=608,79*5,92 Козп=8,91 Кмат=6,54 Кэм=5,92 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 36 руб.) СП=52% (СП = 21 руб.)	0,0051	97895,38	3604,04	499	38	18	46,33	0,24
			Т	7529,48	398,9			2	1,75	0,01
12	ТЕР- 11- 01- 011- 03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ОЗП=601,21*8,91 МЗ=858*8,48 ЭМ=55,36*6,56 Козп=8,91 Кмат=8,48 Кэм=6,56 (Инд_ЛО_06_2015) НР=105% (НР = 1056 руб.) СП=60% (СП = 604 руб.)	0,1794	12995,78	363,16	2331	961	65	40,65	7,29
			100М2 СТЯЖКИ	5356,78	248,68			45	1,27	0,23
13	ССЦ01- 401- 0085	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В12,5 (М150) ЦЕНА=416,88*8,48 Кпз=8,48 (В тек. ур)	-0.366	3535,14		-1294				
			М3							
14	401- 0088	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В22,5 (М300)	0,366	3513,77		1286				
			М3							
15	ТЕР- 11- 01- 011- 04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 03 до толщ.60 мм ОЗП=7,4*8*8,91 МЗ=212,61*8*8,54 ЭМ=9,94*8*6,47 Козп=8,91 Кмат=8,54 Кэм=6,47 (Инд_ЛО_06_2015)Кпз=8 (к=8) НР=105% (НР = 162 руб.) СП=60% (СП = 92 руб.)	0,1794	15567,48	514,49	2793	95	92	4	0,72
			100М2 СТЯЖКИ	527,47	329,31			59	1,68	0,3
16	ССЦ01- 401- 0085	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В12,5 (М150) ЦЕНА=416,88*8,54 Кпз=8,54 (В тек. ур)	-0.732	3560,16		-2606				
			М3							
17	401- 0088	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В22,5 (М300)	0,732	3513,77		2572				
			М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: Железобетоные конструкции. Площадка узла задвижек. Плита ПЛ2						**59405**	**5755**	**2131**		**38,6**
								583		**2,64**

Фундаменты Ф1(13 шт), Ф2(1 шт), Ф3(2 шт), Ф4(5 шт), Ф5(3 шт), Ф6 (1 шт)

18	ТЕР- 06- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (Ф1) ОЗП=2662,2*8,91 МЗ=38972,01*6,74 ЭМ=1820,27*7,65 Козп=8,91 Кмат=6,74 Кэм=7,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 65 руб.) СП=52% (СП = 38 руб.) Объем: ОКРУГ(0.02 * 13; 2)	0,0026	300316,62	13925,07	781	62	36	180	0,47
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	23720,2	4102,52			11	18	0,05
19	ССЦ01- 401- 0061	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В3,5 (М50) ЦЕНА=361,29*6,74 Кпз=6,74 (В тек. ур)	-0.2652	2435,09		-646				
			М3							
20	401- 0066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	0,2652	2611,99		693				
			М3							
21	ТЕР- 06- 01- 001- 05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ОЗП=12707,68*8,91 МЗ=88097,3*4,67 ЭМ=3310,47*7,53 Козп=8,91 Кмат=4,67 Кэм=7,53 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 3481 руб.) СП=52% (СП = 2034 руб.) Объем: ОКРУГ(0.25 * 13; 2)	0,0325	549567,66	24927,84	17861	3680	810	785,88	25,54
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	113225,43	7117,13			231	31,3	1,02
22	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III ЦЕНА=5213,5*4,67 Кпз=4,67 (В тек. ур)	-0.1463	24347,05		-3562				
			Т							
23	204- 0002	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 8 ММ Объем: ОКРУГ(0.00438 * 13; 3)	0,057	30712,12		1751				
			Т							
24	204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ Объем: ОКРУГ(0.01023 * 13; 3)	0,133	27322,84		3634				
			Т							
25	204- 0035	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,057	6201,77		354				
			Т							
26	204- 0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,133	5148,42		685				
			Т							
27	ТЕР- 06- 01- 015- 08	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ ОЗП=1087,38*8,91 МЗ=7339,38*7,66 ЭМ=44,05*5,82 Козп=8,91 Кмат=7,66 Кэм=5,82 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 727 руб.) СП=52% (СП = 425 руб.) Объем: ОКРУГ(0.0065 * 13; 3)	0,084	66164,58	256,37	5558	814	22	63,22	5,31
			Т	9688,56	34,21			3	0,15	0,01
28	ТЕР- 06- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (Ф2) ОЗП=2662,2*8,91 МЗ=38972,01*6,74 ЭМ=1820,27*7,65 Козп=8,91 Кмат=6,74 Кэм=7,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 5 руб.) СП=52% (СП = 3 руб.) Объем: ОКРУГ(0.02; 2)	0,0002	300316,62	13925,07	60	5	3	180	0,04
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	23720,2	4102,52			1	18	
29	ССЦ01- 401- 0061	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В3,5 (М50) ЦЕНА=361,29*6,74 Кпз=6,74 (В тек. ур)	-0.0204	2435,09		-50				
			М3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	401- 0066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	0,0204	2611,99		53				
			М3							
31	ТЕР- 06- 01- 001- 05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ОЗП=12707,68*8,91 М3=88097,3*4,67 ЭМ=3310,47*7,53 Козп=8,91 Кмат=4,67 Кэм=7,53 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 375 руб.) СП=52% (СП = 219 руб.) Объем: ОКРУГ(0.35; 2)	0,0035	549567,66	24927,84	1923	396	87	785,88	2,75
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	113225,43	7117,13			25	31,3	0,11
32	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III ЦЕНА=5213,5*4,67 Кпз=4,67 (В тек. ур)	-0.0158	24347,05		-385				
			Т							
33	204- 0002	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 8 ММ Объем: ОКРУГ(0.00528; 4)	0,0053	30712,12		163				
			Т							
34	204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ Объем: ОКРУГ(0.01498; 3)	0,015	27322,84		410				
			Т							
35	204- 0035	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0053	6201,77		33				
			Т							
36	204- 0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,015	5148,42		77				
			Т							
37	ТЕР- 06- 01- 015- 08	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ ОЗП=1087,38*8,91 М3=7339,38*7,66 ЭМ=44,05*5,82 Козп=8,91 Кмат=7,66 Кэм=5,82 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 112 руб.) СП=52% (СП = 66 руб.) Объем: ОКРУГ(0.013; 3)	0,013	66164,58	256,37	860	126	3	63,22	0,82
			Т	9688,56	34,21				0,15	
38	ТЕР- 06- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ФЗ) ОЗП=2662,2*8,91 М3=38972,01*6,74 ЭМ=1820,27*7,65 Козп=8,91 Кмат=6,74 Кэм=7,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 10 руб.) СП=52% (СП = 6 руб.) Объем: ОКРУГ(0.02 * 2; 2)	0,0004	300316,62	13925,07	120	9	6	180	0,07
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	23720,2	4102,52			2	18	0,01
39	ССЦ01- 401- 0061	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В3,5 (М50) ЦЕНА=361,29*6,74 Кпз=6,74 (В тек. ур)	-0.0408	2435,09		-99				
			М3							
40	401- 0066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	0,0408	2611,99		107				
			М3							
41	ТЕР- 06- 01- 001- 05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ОЗП=12707,68*8,91 М3=88097,3*4,67 ЭМ=3310,47*7,53 Козп=8,91 Кмат=4,67 Кэм=7,53 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 750 руб.) СП=52% (СП = 438 руб.) Объем: ОКРУГ(0.35 * 2; 2)	0,007	549567,66	24927,84	3847	793	174	785,88	5,5
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	113225,43	7117,13			50	31,3	0,22
42	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III ЦЕНА=5213,5*4,67 Кпз=4,67 (В тек. ур)	-0.0315	24347,05		-767				
			Т							
43	204- 0002	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 8 ММ Объем: ОКРУГ(0.00528 * 2; 4)	0,0106	30712,12		326				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ Объем: ОКРУГ(0.01498 * 2; 3)	0,03	27322,84		820				
			Т							
45	204- 0035	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0106	6201,77		66				
			Т							
46	204- 0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,003	5148,42		15				
			Т							
47	ТЕР- 06- 01- 015- 08	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ ОЗП=1087,38*8,91 МЗ=7339,38*7,66 ЭМ=44,05*5,82 Козп=8,91 Кмат=7,66 Кэм=5,82 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 7926 руб.) СП=52% (СП = 4631 руб.) Объем: ОКРУГ(0.013 * 2 + 0.89; 3)	0,916	66164,58	256,37	60607	8875	235	63,22	57,91
			Т	9688,56	34,21			31	0,15	0,14
48	ТЕР- 06- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (Ф4) ОЗП=2662,2*8,91 МЗ=38972,01*6,74 ЭМ=1820,27*7,65 Козп=8,91 Кмат=6,74 Кэм=7,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 25 руб.) СП=52% (СП = 15 руб.) Объем: ОКРУГ(0.02 * 5; 2)	0,001	300316,62	13925,07	300	24	14	180	0,18
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	23720,2	4102,52			4	18	0,02
49	ССЦ01- 401- 0061	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В3,5 (М50) ЦЕНА=361,29*6,74 Кпз=6,74 (В тек. ур)	-0.102	2435,09		-248				
			М3							
50	401- 0066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	0,102	2611,99		266				
			М3							
51	ТЕР- 06- 01- 001- 05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ОЗП=12707,68*8,91 МЗ=88097,3*4,67 ЭМ=3310,47*7,53 Козп=8,91 Кмат=4,67 Кэм=7,53 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 1874 руб.) СП=52% (СП = 1095 руб.) Объем: ОКРУГ(0.35 * 5; 2)	0,0175	549567,66	24927,84	9617	1981	436	785,88	13,75
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	113225,43	7117,13			125	31,3	0,55
52	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III ЦЕНА=5213,5*4,67 Кпз=4,67 (В тек. ур)	-0.0788	24347,05		-1919				
			Т							
53	204- 0002	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А- I, ДИАМЕТРОМ 8 ММ Объем: ОКРУГ(0.00528 * 5; 4)	0,0264	30712,12		811				
			Т							
54	204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ Объем: ОКРУГ(0.01498 * 5; 4)	0,0749	27322,84		2046				
			Т							
55	204- 0035	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0264	6201,77		164				
			Т							
56	204- 0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,0749	5148,42		386				
			Т							
57	ТЕР- 06- 01- 015- 08	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ ОЗП=1087,38*8,91 МЗ=7339,38*7,66 ЭМ=44,05*5,82 Козп=8,91 Кмат=7,66 Кэм=5,82 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 562 руб.) СП=52% (СП = 329 руб.) Объем: ОКРУГ(0.013 * 5; 3)	0,065	66164,58	256,37	4301	630	17	63,22	4,11
			Т	9688,56	34,21			2	0,15	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТЕР- 06- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (Ф5) ОЗП=2662,2*8,91 МЗ=38972,01*6,74 ЭМ=1820,27*7,65 Козп=8,91 Кмат=6,74 Кэм=7,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 179 руб.) СП=52% (СП = 105 руб.) Объем: ОКРУГ(0.24 * 3; 2)	0,0072	300316,62	13925,07	2162	171	100	180	1,3
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	23720,2	4102,52			30	18	0,13
59	ССЦ01- 401- 0061	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В3,5 (М50) ЦЕНА=361,29*6,74 Кпз=6,74 (В тек. ур)	-0.7344	2435,09		-1788				
			М3							
60	401- 0066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	0,7344	2611,99		1918				
			М3							
61	ТЕР- 06- 01- 001- 05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ОЗП=12707,68*8,91 МЗ=88097,3*4,67 ЭМ=3310,47*7,53 Козп=8,91 Кмат=4,67 Кэм=7,53 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 4691 руб.) СП=52% (СП = 2741 руб.) Объем: ОКРУГ(1.46 * 3; 2)	0,0438	549567,66	24927,84	24071	4959	1092	785,88	34,42
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	113225,43	7117,13			312	31,3	1,37
62	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III ЦЕНА=5213,5*4,67 Кпз=4,67 (В тек. ур)	-0.1971	24347,05		-4799				
			Т							
63	204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ Объем: ОКРУГ((33.36 + 26.14 + 10.98 + 11.3) : 1000 * 3; 4)	0,2453	27322,84		6702				
			Т							
64	204- 0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,2453	5148,42		1263				
			Т							
65	ТЕР- 06- 01- 015- 08	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ ОЗП=1087,38*8,91 МЗ=7339,38*7,66 ЭМ=44,05*5,82 Козп=8,91 Кмат=7,66 Кэм=5,82 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 337 руб.) СП=52% (СП = 197 руб.) Объем: ОКРУГ(0.013 * 3; 3)	0,039	66164,58	256,37	2580	378	10	63,22	2,47
			Т	9688,56	34,21			1	0,15	0,01
66	ТЕР- 06- 01- 001- 01	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (Ф6) ОЗП=2662,2*8,91 МЗ=38972,01*6,74 ЭМ=1820,27*7,65 Козп=8,91 Кмат=6,74 Кэм=7,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 37 руб.) СП=52% (СП = 22 руб.) Объем: ОКРУГ(0.15; 2)	0,0015	300316,62	13925,07	450	36	21	180	0,27
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	23720,2	4102,52			6	18	0,03
67	ССЦ01- 401- 0061	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В3,5 (М50) ЦЕНА=361,29*6,74 Кпз=6,74 (В тек. ур)	-0.153	2435,09		-373				
			М3							
68	401- 0063	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В7,5 (М100)	0,153	2755,48		422				
			М3							
69	ТЕР- 06- 01- 001- 05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ОЗП=12707,68*8,91 МЗ=88097,3*4,67 ЭМ=3310,47*7,53 Козп=8,91 Кмат=4,67 Кэм=7,53 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 1103 руб.) СП=52% (СП = 644 руб.) Объем: ОКРУГ(1.03; 2)	0,0103	549567,66	24927,84	5661	1166	257	785,88	8,09
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	113225,43	7117,13			73	31,3	0,32
70	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III ЦЕНА=5213,5*4,67 Кпз=4,67 (В тек. ур)	-0.0464	24347,05		-1130				
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ Объем: ОКРУГ((33.36 + 21.31 + 10.98 + 11.3) : 1000; 4)	0,077	27322,84		2104				
			Т							
72	204- 0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,077	5148,42		396				
			Т							
73	ТЕР- 06- 01- 015- 08	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ ОЗП=1087,38*8,91 МЗ=7339,38*7,66 ЭМ=44,05*5,82 Козп=8,91 Кмат=7,66 Кэм=5,82 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 75 руб.) СП=52% (СП = 44 руб.) Объем: ОКРУГ(0.0087; 4)	0,0087	66164,58	256,37	576	84	2	63,22	0,55
			Т	9688,56	34,21				0,15	
Итого: Фундаменты Ф1(13 шт), Ф2(1 шт), Ф3(2 шт), Ф4(5 шт), Ф5(3 шт), Ф6 (1 шт)						**151234**	**24189**	**3325**		**163,55**
								907		**3,99**

Фундаменты ФмСв (3 шт)

74	ТЕР- 04- 01- 040- 02	ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ ТИПА СО- 2 ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ ДО 6 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2 ОЗП=342,91*8,91 ЭМ=1991,04*5,84 Козп=8,91 Кэм=5,84 (Инд_ЛО_06_2015) НР=95% (НР = 375 руб.) СП=41% (СП = 162 руб.)	0,078	14683	11627,67	1145	238	907	18,8	1,47
			100М БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ	3055,33	2011,25			157	8,79	0,69
75	109- 0013	ДОЛОТА ТРЕХШАРОШЕЧНЫЕ ТИПА Ш76К- ЦВ	0,004	6494,45		26				
			ШТ							
76	109- 0091	ШНЕК SB ДИАМЕТРОМ 880 ММ	0,303	16101,62		4879				
			ШТ							
77	ТЕР- 05- 01- 091- 01	ВТРАМБОВЫВАНИЕ ЩЕБНЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА УШИРЕНИЯ ОСНОВАНИЯ СКВАЖИН ПОД СВАИ ОЗП=153,07*8,91 МЗ=44,46*12,5 ЭМ=909,69*4,96 Козп=8,91 Кмат=12,5 Кэм=4,96 (Инд_ЛО_06_2015) НР=111% (НР = 443 руб.) СП=64% (СП = 255 руб.) Объем: 0.07 * 3	0,21	6431,66	4512,06	1351	286	948	8,49	1,78
			М3 ЩЕБНЯ	1363,85	539,5			113	2,38	0,5
78	408- 0007	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ Объем: 0.21 * 1.26	0,2646	1179,68		312				
			М3							
79	ТЕР- 06- 01- 001- 05	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ОЗП=12707,68*8,91 МЗ=88097,3*4,67 ЭМ=3310,47*7,53 Козп=8,91 Кмат=4,67 Кэм=7,53 (Инд_ЛО_06_2015) НР=89% (НР = 1157 руб.) СП=52% (СП = 676 руб.) Объем: ОКРУГ(0.36 * 3; 3)	0,0108	549567,66	24927,84	5935	1223	269	785,88	8,49
			100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	113225,43	7117,13			77	31,3	0,34
80	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III ЦЕНА=5213,5*4,67 Кпз=4,67 (В тек. ур)	-0.0486	24347,05		-1183				
			Т							
81	204- 0022	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А- III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ Объем: ОКРУГ(0.888 * 12.8 * 2 * 3 : 1000; 4)	0,0682	27322,84		1863				
			Т							
82	204- 0037	НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ И СЕТОК ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	0,0682	5148,42		351				
			Т							
Итого: Фундаменты ФмСв (3 шт)						**14679**	**1747**	**2124**		**11,74**
								347		**1,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гидроизоляционные работы								
83	ТЕР- 08- 01- 003- 07	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ ОЗП=382,24*8,91 МЗ=1074,97*11,52 ЭМ=83,64*5,18 Козп=8,91 Кмат=11,52 Кэм=5,18 (Инд_ЛО_06_2015) НР=104% (НР = 1988 руб.) СП=64% (СП = 1224 руб.) Объем: ОКРУГ(1.8 * 13 + 1.71 + 1.75 * 2 + 2.5 * 5 + 4 * 3 + 3.03; 4)	0,5614 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	16222,67 3405,76	433,26	9107	1912	243	21,2	11,9
Итого: Гидроизоляционные работы						**9107**	**1912**	**243**		**11,9**
Итого по смете:						**234425**	**33603**	**7823**		**225,79**
								1837		**8,15**

	Прямые затраты		234425	
	Материальные затраты		192999	
	Эксплуатация машин		7823	
	в тч ЗП машинистов		1837	
	Основная зарплата		33603	
	Накладные расходы		32124	
	Сметная прибыль		18759	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		285308	
	НДС	18 %	51355,44	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		336663,44	
	Сметная ЗП		37077	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		47659	
	Нормативная трудоемкость		250,93	

Составил: Ведущий инженер — И.Г.Велижанина

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко