Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Открытый склад топлива зд.122В-К 015567-122-09-0 (Инв.№24093)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13/15-ТПС

Демонтаж участка ж/б плиты в здании насосной

Основание: П1204.РП-0-АС (л.3)

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	14.608 тыс. руб.	2.023 тыс. руб.
строительных работ	14.608 тыс. руб.	2.023 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	4.123 тыс. руб.	0.467 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.028 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 пересчитана в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-46-04-003-08	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	0,51	12614,82	7443,54	6434	2550	3796	34,7	17,7
		ОЗП=561,1*8,91 МЗ=31,48*5,46 ЭМ=1802,31*4,13 Козп=8,91 Кмат=5,46 Кэм=4,13 (Инд_ЛО_06_2015) НР=94% (НР = 3690 руб.) СП=56% (СП = 2199 руб.)	М3	4999,4	2698,48			1376	15,89	8,1
2	СПГ-1-1-1-43	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3	1,224	24,74	24,74	30		30		
		ЦЕНА=4,34*5,7 Клз=5,7 (В тек. ур) Объем: 0.51 * 2.4	Т ГРУЗА		7,42			9	0,11	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СПГ- 3- 21- 1- 1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ ЦЕНА=3,82*5,7 Кпз=5,7 (В тек. ур)	1,224 Т ГРУЗА	21,77	21,77	27		27		
Итого по смете:						6491	2550	3853 1385		17,7 8,24

	Прямые затраты		6491	
	Материальные затраты		88	
	Материалы учтенные расценками		88	
	Эксплуатация машин		3853	
	в тч ЗП машинистов		1385	
	Основная зарплата		2550	
	Накладные расходы		3690	
	Сметная прибыль		2199	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		12380	
	НДС	18 %	2228,4	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		14608,4	
	Сметная ЗП		4123	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		2023	
	Нормативная трудоемкость		27,87	

Составил: Ведущий инженер — И.Г.Велижанина

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко