Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Открытый склад топлива зд.122В-К 015567-122-09-0 (Инв.№24093)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №14/15-ТПС

Система электроснабжения. Устройство теплых полов.

Основание: П1204.РП-0-ЭС

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	200.714 тыс. руб.	32.789 тыс. руб.
строительных работ	140.899 тыс. руб.	20.406 тыс. руб.
монтажных работ	1.612 тыс. руб.	0.174 тыс. руб.
оборудования	58.204 тыс. руб.	12.209 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	2.948 тыс. руб.	0.337 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.021 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 пересчитана в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 11- 01- 011- 03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ДЛЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ ОЗП=601,21*8,91 МЗ=858*8,48 ЭМ=55,36*6,56 Козп=8,91 Кмат=8,48 Кзм=6,56 (Инд_ЛО_06_2015) НР=105% (НР = 1177 руб.) СП=60% (СП = 673 руб.)	0,2 100М2 СТЯЖКИ	12995,78 5356,78	363,16 248,68	2599	1071	73 50	40,65 1,27	8,13 0,25
2	ТЕР- 11- 01- 011- 04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 03 ДО ТОЛЩ.70 мм ОЗП=7,4*10*8,91 МЗ=212,61*10*8,54 ЭМ=9,94*10*6,47 Козп=8,91 Кмат=8,54 Кзм=6,47 (Инд_ЛО_06_2015)Кпз=10 (К=10) НР=105% (НР = 225 руб.) СП=60% (СП = 128 руб.)	0,2 100М2 СТЯЖКИ	19459,35 659,34	643,12 411,64	3892	132	129 82	5 2,1	1 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм- 10- 04- 066- 04	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОЗП=64,68*8,91 МЗ=7,46*5,48 Козп=8,91 Кмат=5,48 (Инд_ЛО_06_2015) НР=78% (НР = 449 руб.) СП=52% (СП = 300 руб.)	1 ШТ	617,18 576,3		617	576		4	4
4	ОБРУДОВАНИЕ, Raychem,	УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ VIA- DU- 20 В КОМПЛЕКТЕ С ДАТЧИКАМИ VIA- DU- S20, VIA- DU- A10 ЦЕНА=55838/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ.	49324,83		49325				
5	ФЕР- 11- 01- 051- 01	УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОЛОВ ("ТЕПЛЫЙ ПОЛ") НА ОСНОВЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ОЗП=271,48*8,69*1,896 МЗ=169,12*1,108 ЭМ=23,74*6,54*0,957 Козп=8,69 Кэм=6,54 (Инд_ЛО_06_2015)Козп=1,896 Кмат=1,108 Кэм=0,957 (Коэффициенты перехода от ФЕР- 2001 к ТЕР- 2001) НР=105% (НР = 940 руб.) СП=60% (СП = 537 руб.)	0,2 100М2 ПОЛА	4808,94 4472,97	148,58	962	895	30	28,22	5,64
6	Raychem	НАБОР EM2- XR- Kits ЦЕНА=40244/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР)	2 КОМПЛЕКТ	35128,24		70256				
7	Raychem	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА JBS- 100- E ЦЕНА=14688/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР)	2 ШТ.	12820,88		25642				
8	Raychem	ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЙ ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР C25- 21 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ К КОРОБКЕ (С ВВОДОМ M25 И САЛЬНИКОМ) ЦЕНА=1890/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР)	2 ШТ.	1649,75		3300				
9	Raychem	ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН SB- 101 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРОБОК ЦЕНА=3726/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР)	2 ШТ.	3252,36		6505				
10	RaychemПРАЙС	ХОМУТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ KBL- 09 ДЛЯ МОНТАЖА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ EM2- XR НА АРМАТУРУ ЦЕНА=1472/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТЗР)	2 ШТ.	1284,88		2570				
Итого по смете:						**165668**	**2674**	**232** **132**		**18,77** **0,67**

	Прямые затраты		165668	
	Материальные затраты		113437	
	Эксплуатация машин		232	
	в тч ЗП машинистов		132	
	Основная зарплата		2674	
	Накладные расходы		2791	
	Сметная прибыль		1638	
	Стоимость оборудования		49325	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		170097	
	НДС	18 %	30617,46	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		200714,46	
	Сметная ЗП		2948	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		32789	
	Нормативная трудоемкость		20,94	

Составил: Ведущий инженер И.Г.Велижанина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — В.А.Новиков

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко