Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Открытый склад топлива зд.122В-К 015567-122-09-0 (Инв.№24093)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15/15-ТПС

Система электроснабжения. Заземление.

Основание: П1204.РП-0-ЭС изм1

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	39.044 тыс. руб.	5.512 тыс. руб.
строительных работ	0.856 тыс. руб.	0.098 тыс. руб.
монтажных работ	38.188 тыс. руб.	5.414 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	8.18 тыс. руб.	0.924 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.052 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 пересчитана в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	ТЕР- 01- 01- 009- 08	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5- 1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	0,017	27703,54	27703,54	471		471		
		ЭМ=3907,41*7,09 Козп=8,91 Кэм=7,09 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 87 руб.) СП=40% (СП = 43 руб.)	1000М3 ГРУНТА		6370,29			108	27,95	0,48
2	ТЕР- 01- 01- 033- 01	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 1	0,017	5221,31	5221,31	89		89		
		ЭМ=569,39*9,17 Козп=8,91 Кэм=9,17 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 23 руб.) СП=40% (СП = 12 руб.)	1000М3 ГРУНТА		1732,19			29	7,6	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм- 08- 02- 472- 02	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 ОЗП=295,98*8,91 МЗ=843,76*5,26 ЭМ=89,42*6,3 Козп=8,91 Кмат=5,26 Кэм=6,3 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 3700 руб.) СП=52% (СП = 2375 руб.)	1,7	7638,71	563,35	12986	4483	958	16,6	28,22
			100М	2637,18	50,16			85	0,22	0,37
4	ТЕРм- 08- 02- 472- 07	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 ОЗП=379,78*8,91 МЗ=1272,24*5,09 ЭМ=99,97*6,29 Козп=8,91 Кмат=5,09 Кэм=6,29 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 1951 руб.) СП=52% (СП = 1253 руб.)	0,7	10488,35	628,81	7342	2369	440	21,3	14,91
			100М	3383,84	57,02			40	0,25	0,18
5	ТЕРм- 08- 02- 472- 10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ОЗП=830,88*8,91 МЗ=5985,95*1,46 ЭМ=33,86*3,7 Козп=8,91 Кмат=1,46 Кэм=3,7 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 600 руб.) СП=52% (СП = 385 руб.)	0,1	16267,91	125,28	1627	740	13	46,6	4,66
			100М	7403,14	6,86			1	0,03	
6	502- 0499	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2	0,01	14384,86		144				
			1000М							
Итого по смете:						**22659**	**7592**	**1971**		**47,79**
								263		**1,16**

	Прямые затраты		22659	
	Материальные затраты		13096	
	Материалы не учтенные расценками		144	
	Материалы учтенные расценками		12952	
	Эксплуатация машин		1971	
	в тч ЗП машинистов		263	
	Основная зарплата		7592	
	Накладные расходы		6361	
	Сметная прибыль		4068	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		33088	
	НДС	18 %	5955,84	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		39043,84	
	Сметная ЗП		8180	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		5512	
	Нормативная трудоемкость		52,29	

Составил: Ведущий инженер — И.Г.Велижанина

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — В.А.Новиков

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Начальник отдела строительного контроля _____ И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта _____ В.В.Милейко

Начальник УКС _____ Н.И.Горошко