Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Открытый склад топлива зд.122В-К 015567-122-09-0 (Инв.№24093)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16/15-ТПС

Благоустройство

Основание: П1204.РП-0-ГП

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	1472.792 тыс. руб.	220.972 тыс. руб.
строительных работ	1472.792 тыс. руб.	220.972 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	66.381 тыс. руб.	7.524 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.44 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000, пересчитана в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-27-04-013-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 ДО 98,1 МПА (СВЫШЕ 700 ДО 1000 КГС/СМ2) ОДНОСЛОЙНЫХ	0,855	348479,1	29581,37	297950	6656	25292	55,44	47,4
		ОЗП=873,73*8,91 МЗ=65086,36*4,78 ЭМ=5378,43*5,5 Козп=8,91 Кмат=4,78 Кэм=5,5 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 18437 руб.) СП=76% (СП = 11580 руб.)	1000М2 ПОКРЫТИЯ	7784,93	10035,69			8581	45,18	38,63
2	ТЕР-27-02-007-01	УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ЛОТКОВ НА ОБОЧИНАХ	11,7	13278,21	2726,57	155355	36053	31901	22,56	263,95
		ОЗП=345,84*8,91 МЗ=1396,3*5,35 ЭМ=410,01*6,65 Козп=8,91 Кмат=5,35 Кэм=6,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=121% (НР = 53584 руб.) СП=76% (СП = 33656 руб.) Объем: 0.3 * 0.3 * 130	М3 ВОДОСБРОСА	3081,43	703,53			8231	3,17	37,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ПРАЙС	ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ (1000х298х395) ЦЕНА=2350/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	130	2051,27		266665				
			ШТ.							
4	ПРАЙС	РЕШЕТКА НА ЛОТОК ЦЕНА=1600/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	260	1396,61		363119				
			ШТ.							
5	ТЕР- 01- 02- 040- 02	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ МЗ=803,23*5,94 ЭМ=362,74*7,46 Козп=8,91 Кмат=5,94 Кэм=7,46 (Инд_ЛО_06_2015) НР=68% (НР = 2094 руб.) СП=36% (СП = 1109 руб.)	5,3	7477,23	2706,04	39629		14342		
			100М2		581,2			3080	2,55	13,51
6	414- 0137	СЕМЕНА ГАЗОННЫХ ТРАВ (СМЕСЬ)	14,31	345,96		4951				
			КГ							
Итого по смете:						**1127669**	**42709**	**71535**		**311,35**
								19892		**89,23**

	Прямые затраты		1127669	
	Материальные затраты		1013425	
	Эксплуатация машин		71535	
	в тч ЗП машинистов		19892	
	Основная зарплата		42709	
	Накладные расходы		74115	
	Сметная прибыль		46345	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		1248129	
	НДС	18 %	224663,22	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		1472792,22	
	Сметная ЗП		66381	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		220972	
	Нормативная трудоемкость		439,64	

Составил: Ведущий инженер — И.Г.Велижанина

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко