

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)**



Ростовская АЭС Блок 4

Глава 2
Основные объекты строительства

Главный корпус. Машзал. ДО и ЭЭТУ

(ОСР №02-09)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Приобретение и монтаж оборудования и материалов для освещения
и сварочной сети МЗ и ДО

R4.02254.3.1.36

Главный инженер проекта

Д.Г. Мищенко

Главный специалист по сметам

О.А. Плескова

Начальник сметного отдела БКП 3/6

С.А. Госсен


СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела

В.С.Фирсова

Инв.№ подл. R4.02254.3.1.36	Подпись и дата 28.11.13	Взам. инв.№
--------------------------------	----------------------------	-------------

2013



СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	3
2. Локальная смета.....	4
3. Приложение А (справочное)*.....	68

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
R4. 02254.3.1.36	<i>В.В.В.В.В.В.</i> 2018.11.13	

* Хранится в архиве ОАО «НИАЭП», в общее число листов сметного документа не включено

R4. 02254.3.1.36

Лист

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- 1 Данная смета составлена на основании R4.02254.1.0.31, R4.02254.2.0.31 и Решения ГК «Росатом» № I.A.2.2.34,35-2012-1 от 06.09.12г и в соответствии с приказом ГК Росатом №1/22-П от 17.01.2013г.
- 2 ЛСР №02-09-2-5Э(4)ИЗМ.1
- 3 Строительство отнесено к 5 территориальному району.
- 4 Смета составлена по ТЕР-2001 и ТЕРм-2001 Ростовской области в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. Стоимость работ, отсутствующая в базе ТЕР-2001 и ТЕРм-2001 принята по ФЕР-2001 и ФЕРм-2001.
- 5 Накладные расходы приняты по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-33.2004г.
- 6 Сметная прибыль принята по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001г.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
R4. 02254.3.1.36		

R4. 02254.3.1.36

Лист

3

Ростовская АЭС Блок 4 Главный корпус. Машзал., ДО и ЭЭТУ (ОСР№02-09)
наименование стройки (ремонтируемого объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № R4.02254.3.1.36

Приобретение и монтаж оборудования и материалов для освещения и сварочной сети МЗ и ДО

(наименование работ и затрат,наименование объекта)

Основание: R4.02254.1.0.31, R4.022542.0.31

Сметная стоимость: 4925,33 тыс. руб.
В том числе: Строительные: 361,47 тыс. руб.
Монтажные: 3743,24 тыс. руб.
Оборудование: 820,62 тыс. руб.
Прочие: 0 тыс. руб.
Возврат материалов: 0 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 33206,72 чел.-ч.
Сметная заработная плата: 309,64 тыс. руб.

Составлен в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 года

ТЕР

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машин			
											основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	
													на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Примечание:													
Стоимость материалов, изделий и конструкций взята с поправочными коэффициентами к оптовой прейскурантной цене 5 территориального района (СНиП IV-4-82 ч.V тех.часть т.2-12)													
В смете учтены отходы материальных ресурсов, не учтённых в расценках в соответствии с приложением №2 сборника №8 ФЕРм-2001													
В смете применены коэффициенты:													

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. заработной платы				
											основной заработной платы			в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		на стоимость оборудования, отсутствующего в нормативной базе 2001г: к=1,5 (индекс пересчета стоимости оборудования из цен 1984г в цены 1991г по письму Госстроя СССР № 15-Д от 06.09.90г), к=21,595/1,2 =17,996 (индекс пересчета стоимости оборудования без НДС на IV квартал 1999г по отношению к уровню сметных цен на на 01.01.1991г для отрасли "Электроэнергетика" по КО- ИНВЕСТ 2001г вып.2(31) стр16.												
		на стоимость СМР, отсутствующего в нормативной базе 2001г: К=1,61*1,04 (индекс пересчета стоимости СМР из уровня цен 1984г. в уровень цен 1991г. письмо ГОССТРОЯ СССР №14-Д от 06.09.90г.), К=10,71 /1,2=8,925 (индекс пересчета стоимости СМР в уровень цен 2001г. из уровня цен 1991г. без НДС "Вестник ценообразования " выпуск 4(20)												
		Стоимость кабелей с модификацией "LS", "FRLS", "FRHF" принята с К=1,2 - в соответствии с Решением ГК "Росатом" от 06.09.12 № I.A.2.2.34.35-2012-1.												
		К=1,3 - коэффициент на жилность кабелей (прейскурант 1509 стр. 50 п. 3)												
1	185-22031 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 160-01-41-УХЛЗ (4FA01;4FM01,4FN01) навесного исполнения Ст=183*1,61*1,04*10,71/1,2 = 2734,75566	3	2734,76 0,00	0,00 0,00	8 204	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%	0	
2	m08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 1шт.	3	190,88 22,99	27,02 2,08	573	69	81	6	2,32 0,20	6,96 0,60	110% 83	68% 51	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы						в т.ч. заработной платы		
													5	
1	2	3	4											
3	м08-03-574-5	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 95 V=5*3/100=0,15	0,15	871,74 603,52	31,05 0,62	131	91	5 0	60,90 0,06	9,14 0,01	110%	68%		
4	500-9062-0612	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 95 шт.	15	39,70 0,00	0,00 0,00	596	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
5	м08-03-574-4	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 70 V=5*3/100=0,15	0,15	674,50 461,81	29,70 0,62	101	69	4 0	46,60 0,06	6,99 0,01	110%	68%		
6	500-9062-0610	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 50 шт.	15	13,97 0,00	0,00 0,00	210	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины	на единицу			всего
												основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	
1	2	3	4											
7	m08-03-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 35 V=(5*2+5*3+5)/100=0,3	0,3 100 жил	568,39 384,51	21,63 0,42	171	115	6	38,80	11,64	110%	68%		
8	500-9062-0609	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 35	15 шт.	7,07 0,00	0,00 0,00	106	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
9	500-9062-0608	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 25	15 шт.	5,16 0,00	0,00 0,00	77	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
10	185-22036 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FA01R11) навесного исполнения Ст=245*1,61*1,04*10,71/1,2 = 3661,2849	1 шт	3661,28 0,00	0,00 0,00	3 661	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
11	m08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	1 шт.	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27	2,32	2,32	110%	68%		
								2	0,20	0,20	28	17		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль					
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА	СУММА			
																основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
12	m08-03-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 35 V=5/100=0,05	0,05	568,39	21,63	28	19	1	38,80	1,94	110%	68%						
13	500-9062-0609	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 35	шт.	384,51	0,42			0	0,04	0,00	21	13						
14	m08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=(3*6+5*2)/100=0,28	5	7,07	0,00	35	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0						
									</									

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль			
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА	СУММА	
												основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы
1	2	3	4													
17	185-22068 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FA01R12) навесного исполнения Ст=393*1,61*1,04*10,71/1,2 = 5872,99986 ШТ	1	5873,00 0,00	0,00 0,00	5 873	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0			
18	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 1шт.	1	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27	2,32 0,20	2,32 0,20	2,32 0,20	110% 28	68% 17			
19	м08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 V=5/100=0,05 100 жил	0,05	430,65 343,88	16,98 0,21	22	17	1	34,70 0,02	1,74 0,00	1,74 0,00	110% 19	68% 12			
20	500-9062-0607	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 16 шт.	5	3,50 0,00	0,00 0,00	18	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин					
											основной заработной платы			в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
21	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм ² , до: 10 V=(3*9+5*4)/100=0,47	0,47	206,80 166,49	2,09 0,21	97	78	1	16,80 0,02	7,90 0,01	110%	68%			
22	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	39	1,55 0,00	0,00 0,00	60	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%			
23	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6	9	1,62 0,00	0,00 0,00	15	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%			
24	185-22036 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛЗ (4FA01R13) навесного исполнения Ст=245*1,61*1,04*10,71/1,2 = 3661,2849	1	3661,28 0,00	0,00 0,00	3 661	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%			
25	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	1	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27	2,32 0,20	2,32 0,20	110%	68%			
								2			28	17			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль					
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА	СУММА			
																основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
26	м08-03-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 35 V=5/100=0,05	0,05	568,39	21,63	28	19	1	38,80	1,94	110%	68%						
27	500-9062-0608	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 25	5	384,51	0,42			0	0,04	0,00	21	13						
28	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=(3*6+5*2)/100=0,28	0,28	5,16	0,00	26	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0						
		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=(3*6+5*2)/100=0,28	0,28	206,80	2,09	58	47	1	16,80	4,70	110%	68%						
29	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4 V=3*2+5*2=16	16	166,49	0,21			0	0,02	0,01	51	32						
		шт.						0										
		шт.		1,55	0,00	25	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0						
30	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6	12	1,62	0,00	19	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0						

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин					
											основной заработной платы			в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
31	185-22095 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06-100-01-41-УХЛ3 (4FA01R14) навесного исполнения Ст=327*1,61*1,04*10,71/1,2 = 4886,69454	1	4886,69 0,00	0,00 0,00	4 887	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%			
32	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	1	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27	2,32 0,20	2,32 0,20	110%	68%			
33	м08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 V=5/100=0,05	0,05	430,65 343,88	16,98 0,21	22	17	1	34,70 0,02	1,74 0,00	110%	68%			
34	500-9062-0607	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 16	5	3,50 0,00	0,00 0,00	18	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль					
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА	СУММА			
																основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4															
35	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=(3*6+5*7)/100=0,53	100 жил 0,53	206,80 166,49	2,09 0,21		110	88	1 0	16,80 0,02	8,90 0,01	110%	68%					
36	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	54 шт.	1,55 0,00	0,00 0,00		84	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%					
37	185-22072 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FA01R15) навесного исполнения Ст=327*1,61*1,04*10,71/1,2 = 4886,69454	1 шт	4886,69 0,00	0,00 0,00		4 887	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%					
38	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	1 шт.	190,88 22,99	27,02 2,08		191	23	27 2	2,32 0,20	2,32 0,20	110%	68%					

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	ослуживающих машинны					
											основной заработной платы			в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
39	м08-03-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 35 V=5/100=0,05	0,05	568,39	21,63	28	19	1	38,80	1,94	110%	68%		
		100 жил		384,51	0,42			0	0,04	0,00	21	13		
40	500-9062-0609	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 35	5	7,07	0,00	35	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
41	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=(3*9+5*3)/100=0,42	0,42	206,80	2,09	87	70	1	16,80	7,06	110%	68%		
		100 жил		166,49	0,21			0	0,02	0,01	77	48		
42	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	37	1,55	0,00	57	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
43	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6	6	1,62	0,00	10	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин						
										основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СУММА	СУММА		
44	185-22052 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FM01R11) навесного исполнения Ст=301*1,61*1,04*10,71/1,2 = 4498,15002	1	4498,15 0,00	0,00 0,00	4 498	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0%		
45	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	1	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27	2,32 0,20	2,32 0,20	110%	68%	17		
46	м08-03-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 35 V=5/100=0,05	0,05	568,39 384,51	21,63 0,42	28	19	1	38,80 0,04	1,94 0,00	110%	68%	13		
47	500-9062-0609	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 35	5	7,07 0,00	0,00 0,00	35	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0%		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин					
										основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
48	М08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 $V=(3*9+5*2)/100=0,37$	0,37	206,80 166,49	2,09 0,21	77	62	1	16,80 0,02	6,22 0,01	110%	68%		
49	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	22	1,55 0,00	0,00 0,00	34	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
50	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6	15	1,62 0,00	0,00 0,00	24	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
51	185-22072 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FM01R12) навесного исполнения Ст=359*1,61*1,04*10,71/1,2 = 5364,90318	1	5364,90 0,00	0,00 0,00	5 365	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
52	М08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	1	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27	2,32 0,20	2,32 0,20	110%	68%		
								2			28	17		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль			
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего					
														основной заработной платы	в т.ч.	в т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
53	м08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 $V=5/100=0,05$	0,05	430,65	16,98	22	17	1	34,70	1,74	110%	68%				
		100 жил		343,88	0,21			0	0,02	0,00	19	12				
54	500-9062-0607	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 16	5	3,50	0,00	18	0	0	0,00	0,00	0%	0%				
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0				
55	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 $V=(3*9+5*2)/100=0,37$	0,37	206,80	2,09	77	62	1	16,80	6,22	110%	68%				
		100 жил		166,49	0,21			0	0,02	0,01	68	42				
56	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	22	1,55	0,00	34	0	0	0,00	0,00	0%	0%				
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0				
57	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6	15	1,62	0,00	24	0	0	0,00	0,00	0%	0%				
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0				

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин				
										основной заработной платы	в т.ч. заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	185-22048 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FM01R13) навесного исполнения Ст=331*1,61*1,04*10,71/1,2 = 4946,47062	1	4946,47	0,00	4 946	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
59	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	1	190,88	27,02	191	23	27	2,32	2,32	110%	68%	
60	м08-03-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 35 V=5/100=0,05	0,05	568,39	21,63	28	19	1	38,80	1,94	110%	68%	
61	500-9062-0608	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 25	5	5,16	0,00	26	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль					
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин								
											основной заработной платы			в т.ч. заработной платы	на единицу	всего	СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
67	м08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 V=5/100=0,05	0,05	430,65 343,88	16,98 0,21	22	17	1	34,70 0,02	1,74 0,00	110%	68% 12						
68	500-9062-0607	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 16	5	3,50 0,00	0,00 0,00	18	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0% 0						
69	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=(3*16+5*1)/100=0,53	0,53	206,80 166,49	2,09 0,21	110	88	1	16,80 0,02	8,90 0,01	110%	68% 60						
70	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	30	1,55 0,00	0,00 0,00	47	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0% 0						
71	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6	24	1,62 0,00	0,00 0,00	39	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0% 0						

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	%				
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы						на единицу	всего	СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
72	185-22095 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06-100-01-41-УХЛ3 (4FM01R15) навесного исполнения Ст=327*1,61*1,04*10,71/1,2 = 4886,69454	1	4886,69 0,00	0,00 0,00	4 887	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%			
73	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	1	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27	2,32 0,20	2,32 0,20	110% 28	68% 17			
74	м08-03-574-4	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 70 V=5/100=0,05	0,05	674,50 461,81	29,70 0,62	34	23	1	46,60 0,06	2,33 0,00	110% 25	68% 16			
75	500-9062-0610	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 50	5	13,97 0,00	0,00 0,00	70	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу				
									основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	10		
												СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
76	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=(3*6+5*9)/100=0,63	0,63 100 жил	206,80 166,49	2,09 0,21	130	105	1 0	16,80 0,02	10,58 0,01	110%	68%	
77	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	52 шт.	1,55 0,00	0,00 0,00	81	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
78	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6	12 шт.	1,62 0,00	0,00 0,00	19	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
79	185-22043 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FN01R11) навесного исполнения Ст=227*1,61*1,04*10,71/1,2 = 3392,29254	1 шт	3392,29 0,00	0,00 0,00	3 392	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
80	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	1 1шт.	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27 2	2,32 0,20	2,32 0,20	110%	68%	
											28	17	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машин				
									основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	на единицу		
												5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
81	м08-03-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 35 V=5/100=0,05	0,05	568,39 384,51	21,63 0,42	28	19	1 0	38,80 0,04	1,94 0,00	110%	68%	
82	500-9062-0608	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 25	5	5,16 0,00	0,00 0,00	26	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
83	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=(5*6)/100=0,3	0,3	206,80 166,49	2,09 0,21	62	50	1 0	16,80 0,02	5,04 0,01	110%	68%	
84	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	31	1,55 0,00	0,00 0,00	48	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
85	185-22092 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛЗ (4FN01R12) навесного исполнения Ст=449*1,61*1,04*10,71/1,2 = 6709,86498	1	6709,86 0,00	0,00 0,00	6 710	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины					
									основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	на единицу			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86	m08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 1шт.	1	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27	2,32 0,20	2,32 0,20	110%	68%		
87	m08-03-574-4	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 70 V=5/100=0,05 100 жил	0,05	674,50 461,81	29,70 0,62	34	23	1 0	46,60 0,06	2,33 0,00	110%	68%		
88	500-9062-0610	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 50 шт.	5	13,97 0,00	0,00 0,00	70	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
89	m08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=(3*14+5*4)/100=0,62 100 жил	0,62	206,80 166,49	2,09 0,21	128	103	1 0	16,80 0,02	10,42 0,01	110%	68%		
90	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	24	1,55	0,00	37	0	0	0,00	0,00	0%	0%		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль			
				всего	эксплуатации машин	эксплуатация машин	Всего	основной заработной платы	основная заработной платы	в т.ч. в т.ч. в т.ч.						
											основной заработной платы			в т.ч. заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
91	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6	39	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0				
				1,62	0,00	63	0	0	0,00	0,00	0%	0%				
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0				
92	185-22092 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FN01R13) навесного исполнения Ст=449*1,61*1,04*10,71/1,2 = 6709,86498	1	6709,86	0,00	6 710	0	0	0,00	0,00	0%	0%				
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0				
93	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	1	190,88	27,02	191	23	27	2,32	2,32	110%	68%				
				22,99	2,08			2	0,20	0,20	28	17				
94	м08-03-574-4	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 70 V=5/100=0,05	0,05	674,50	29,70	34	23	1	46,60	2,33	110%	68%				
				461,81	0,62			0	0,06	0,00	25	16				
95	500-9062-0610	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 50	5	13,97	0,00	70	0	0	0,00	0,00	0%	0%				
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0				

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль			
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего	%					
														основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
96	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 $V=(3*15+5*3)/100=0,6$	0,6	206,80 166,49	2,09 0,21	124	100	1	16,80 0,02	10,08 0,01	110%	68%				
97	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	15	1,55 0,00	0,00 0,00	23	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%				
98	500-9062-0605	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 6	46	1,62 0,00	0,00 0,00	75	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%				
99	185-22031 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FF01R10;4FF01R12;4FF01R15;4FF0 1R17;4FF01R20;4FF01R21;4FF01R22; 4FF01R23;4FF01R24;4FF01R25;4FF01 R27) навесного исполнения Ст=183*1,61*1,04*10,71/1,2 = 2734,75566	11	2734,76 0,00	0,00 0,00	30 082	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%				
100	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600	11	190,88	27,02	2 100	253	297	2,32	25,52	110%	68%				

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин						
										основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				22,99	2,08			23	0,20	2,20	303	188			
101	М08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 V=3*11/100=0,33	0,33	430,65 343,88	16,98 0,21	142	113	6 0	34,70 0,02	11,45 0,01	110% 125	68% 77			
102	500-9062-0607	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 16	34	3,50 0,00	0,00 0,00	119	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0			
103	М08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=3*4*11/100=1,32	1,32	206,80 166,49	2,09 0,21	273	220	3 0	16,80 0,02	22,18 0,03	110% 242	68% 150			
104	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	135	1,55 0,00	0,00 0,00	209	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0			
105	185-22043 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FF01R11;4FF01R13;4FF01R16;4FF0 1R28) навесного исполнения Ст=227*1,61*1,04*10,71/1,2 = 3392,29254	4	3392,29	0,00	13 569	0	0	0,00	0,00	0% 0	0% 0			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль			
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины		СУММА			СУММА		
										в т.ч. заработной платы	на единицу					всего	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0					
106	m08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 1шт.	4	190,88	27,02	764	92	108	2,32	9,28	110%	68%					
				22,99	2,08			8	0,20	0,80	110	68					
107	m08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 V=3*4/100=0,12 100 жил	0,12	430,65	16,98	52	41	2	34,70	4,16	110%	68%					
				343,88	0,21			0	0,02	0,00	45	28					
108	500-9062-0607	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 16 шт.	12	3,50	0,00	42	0	0	0,00	0,00	0%	0%					
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0					
109	m08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=3*6*4/100=0,72 100 жил	0,72	206,80	2,09	149	120	2	16,80	12,10	110%	68%					
				166,49	0,21			0	0,02	0,01	132	82					

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины				
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				на единицу	всего			
												5		
1	2	3	4											
110	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	шт.	73	1,55	0,00	113	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0%
111	185-22059 Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FF01R14;4FF01R18;4FF01R26) навесного исполнения Ст=273*1,61*1,04*10,71/1,2 = 4079,71746	шт.	3	4079,72	0,00	12 239	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0%
112	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	шт.	3	190,88	27,02	573	69	81	2,32	6,96	110%	68%	51
113	м08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к аппаратам и приборам, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 V=3*3/100=0,09	шт.	0,09	430,65	16,98	39	31	2	34,70	3,12	110%	68%	21
114	500-9062-0607	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 16	шт.	9	3,50	0,00	32	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0
					0,00	0,00			0	0,00	0,00	0%	0%	0

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машинны			
										основной заработной платы	в т.ч. заработной платы		
												5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
119	m08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 V=3/100=0,03	0,03	430,65	16,98	13	10	1	34,70	1,04	110%	68%	
120	500-9062-0607	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 16	3	343,88	0,21			0	0,02	0,00	11	7	
121	m08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=3*10/100=0,3	0,3	3,50	0,00	11	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
122	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	30	206,80	2,09	62	50	1	16,80	5,04	110%	68%	
				166,49	0,21			0	0,02	0,01	55	34	
123	185-22060	Сборка распределительная ПР-06- 100-01-41-УХЛ3 (4FF01R29) навесного исполнения	1	1,55	0,00	47	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
	Кмат*1,61*1,0 4*10,71/1,2	Ст=324*1,61*1,04*10,71/1,2 = 4841,86248	ШТ.	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	
				4841,86	0,00	4 842	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль				
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%			
															основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
124	м08-03-572-3	Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 1ШТ.	1	190,88 22,99	27,02 2,08	191	23	27	2,32 0,20	2,32 0,20	110%	68%					
125	м08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 16 V=3/100=0,03 100 жил	0,03	430,65 343,88	16,98 0,21	13	10	1 0	34,70 0,02	1,04 0,00	110%	68%					
126	500-9062-0607	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 16 шт.	3	3,50 0,00	0,00 0,00	11	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%					
127	м08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах: Кабели или провода сечением, мм2, до: 10 V=3*9/100=0,27 100 жил	0,27	206,80 166,49	2,09 0,21	56	45	1 0	16,80 0,02	4,54 0,01	110%	68%					
128	500-9062-0604	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 4	27	1,55	0,00	42	0	0	0,00	0,00	0%	0%					

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины				
									основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	на единицу		
												СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
129	545-9982-0701	Ящик распределительный защищенного с уплотнением исполнения ЯВЗ-31У2	31	560,00	0,00	17 360	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
130	м08-03-524-7	Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями: Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, а, до: 100	31	149,81	4,33	4 644	974	134	3,17	98,27	110%	68%	
131	500-9062-0401	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные алюмо-медные (там) сварные № 16	189	6,00	0,00	1 134	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
132	545-9982-1007	Ящик распределительный ЯРП400	40	1265,00	0,00	50 600	0	0	0,00	0,00	0%	0%	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины	на единицу			всего
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
133	м08-03-524-7	Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями: Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, а, до: 100	40	149,81 31,41	4,33 0,27	5 992	1256	173 11	3,17 0,03	126,80 1,04	110%	68%		
134	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5	244	0,51 0,00	0,00 0,00	124	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
135	185-2528 Кмат)*1,5*21,5 95/1,2	(Оборудование) Шкаф распределительный по типу РТСП, 60В, 1000А, с вводным рубильником на 1000А, 6 фидеров с ППН-35 250А (4EZ01R,4EZ02R,4EZ03R,4EZ04,R4EZ 05R, 4EZ06R) Ст=48,6)*1,5*21,595/1,2 = 1311,89625	6	1311,90 0,00	0,00 0,00	7 871	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
136	м08-03-524-20	Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями: Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, а, до: 1000	6	398,56 108,65	36,36 3,03	2 391	652	218 18	10,80 0,29	64,80 1,74	110%	68%		
											737	456		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы						в т.ч. заработной платы		
													5	
137	500-9062-0609	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 35 V=6*4=24	24 шт.	7,07 0,00	0,00 0,00	170	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
138	500-9062-0610	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 50 V=3*4=12	12 шт.	13,97 0,00	0,00 0,00	168	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
139	500-9062-0611	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 70 V=3*4=12	12 шт.	16,70 0,00	0,00 0,00	200	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
140	500-9062-0612	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 95 V=16*4=64	64 шт.	39,70 0,00	0,00 0,00	2 541	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
141	500-9062-0613	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 120 V=4*4=16	16 шт.	46,80 0,00	0,00 0,00	749	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
142	500-9062-0614	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 150 V=1*4=4	4 шт.	70,60 0,00	0,00 0,00	282	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		
143	500-9062-0615	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 240 V=8*4=32	32 шт.	108,00 0,00	0,00 0,00	3 456	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль				
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА			
															основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
144	15061-3006 Кмат)*1,5*21,5 95/1,2	(Оборудование) Выпрямитель сварочный многопостовый ВДМ- 1202С (4EQ34,4EQ35,4EQ36,4EQ37,4EQ38,4 EQ39) Ст=1120)*1,5*21,595/1,2 = 30233 ШТ	6	30233,00 0,00	0,00 0,00	181 398	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%					
145	м08-01-101-3	Монтаж выпрямителя сварочного массой, т, до: 0.5 ШТ	6	337,82 140,45	167,47 16,66	2 027	843	1005 100	14,60 1,60	87,60 9,60	110%	68%					
146	500-9055-0214	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные медные луженные под опрессовку тм № 4 шт.	110	0,89 0,00	0,00 0,00	98	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%					
147	15061-3005 Кмат*1,5*21,5 95/1,2	(Оборудование) Выпрямитель сварочный инверторного типа для дуговой сварки, с переключателем полярности. напряжением 380 В STICK350CELPWS (4DR04U04,4DR04U05,4DR04U06,4DR 04U07,4DR04U08,4DR04U09,4DR04U1 0,4DR04U11,4DR04U12,4DR04U13,4D 0,4DR04U14,4DR04U15,4DR04U16,4DR04 U17,4DR04U18,4DR04U19,4DR04U20, 4DR04U21,4DR04U22,4DR04U23) Ст=1050*1,5*21,595/1,2 = 28343,4375 шт	20	28343,44 0,00	0,00 0,00	566 869	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%					
148	м08-01-101-1	Преобразователи: Преобразователь массой, т, до: 0,15	20	152,07	39,77	3 041	1512	795	7,86	157,20	110%	68%					

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машинны				
										на единицу	всего			
												в т.ч. заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				75,61	3,96			79	0,38	7,60	1751	1082		
149	500-9055-0214	Изделия электромонтажные. наконечники кабельные медные луженные под опрессовку тм № 4 шт.	245	0,89 0,00	0,00 0,00	218	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%		
150	545-9982-1301	Комплектные устройства низковольтные. ящики с понижающим трансформатором ятп-0,25-21У3 шт.	16	398,00 0,00	0,00 0,00	6 368	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%		
151	м08-03-603-1	Монтаж ящика ЯТП шт.	16	20,80 14,17	5,61 0,42	333	227	90 7	1,43 0,04	22,88 0,64	110% 257	68% 159		
152	545-5027	Выключатель 0-4-IP44--01-6/220У2 однополюсный защищенного исполнения на ток 6,3 А, 220В, IP44 с поворотным приводом шт.	71	49,50 0,00	0,00 0,00	3 515	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%		
153	м08-03-591-3 Кэмм*1,35*1,2 Кэлм*1,35*1,2 Козп*1,35*1,2 Ктэс*1,35*1,2 Ктэм*1,35*1,2	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Выключатель: полугерметический и герметический V=71/100=0,71 шт.	0,71	1538,97 1220,12	93,30 3,37	1 093	866	66 2	123,12 0,32	87,42 0,23	110% 956	68% 591		
154	545-1201-0102	Выключатель 0-1-24-6/220 УХЛ4 однополюсный одноклавишный для открытой установки 220В. 6,3А, IP20 шт	65	6,35 0,00	0,00 0,00	413	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль					
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%	СУММА			
																основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
155	m08-03-591-1	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке V=65/100=0,65 100 шт.	0,65	570,31 391,45	41,22 0,62	371	254	27 0	39,50 0,06	25,68 0,04	110% 280	68% 173						
156	545-5037	Переключатель однополюсный ПК10- 54И0101 УХЛ2, IP54, 10 А, 380 В шт.	24	405,00 0,00	0,00 0,00	9 720	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0						
157	m08-03-525-1	Выключатели и переключатели пакетные, аппараты штепсельные: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, а, до: 25 1шт.	24	62,12 20,11	2,08 0,08	1 491	483	50 2	2,09 0,01	50,16 0,19	110% 533	68% 330						
158	546-0601-0723	Светильник ЛСП44-2х35-012 подвесной защищенного исполнения для 2-х люминесцентных ламп мощностью 35 Вт с электронным ПРА шт.	526	357,00 0,00	0,00 0,00	187 782	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0						
159	m08-03-593-17	Светильники для энергосберегающих или светодиодных ламп : Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам V=526/100=5,26 100 шт.	5,26	3082,53 1129,74	1014,92 363,54	16 214	5942	5338 1912	114,00 34,40	599,64 180,94	110% 8640	68% 5341						

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль						
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%	СУММА	СУММА			
																	основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
160	546-0601-0725	Светильник ЛСП44-1х54-012 подвесной защищенного исполнения для одной люминесцентной лампы мощностью 54 Вт с электронным ПРА	235 шт.	413,00 0,00	0,00 0,00	97 055	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%							
161	м08-03-593-17	Светильники для энергосберегающих или светодиодных ламп : Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам V=235/100=2,35	2,35 100 шт.	3082,53 1129,74	1014,92 363,54	7 244	2655	2385 854	114,00 34,40	267,90 80,84	110% 3860	68% 2386							
162	546-0601-0724	Светильник ЛСП44-1х28-012 подвесной защищенного исполнения для одной люминесцентной лампы мощностью 28 Вт с электронным ПРА	29 шт.	282,00 0,00	0,00 0,00	8 178	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0							
163	м08-03-593-17	Светильники для энергосберегающих или светодиодных ламп : Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам V=29/100=0,29	0,29 100 шт.	3082,53 1129,74	1014,92 363,54	894	328	294 105	114,00 34,40	33,06 9,98	110% 476	68% 294							
164	546-0601-0202	Светильник ЛВО10-4х18-018-011 Rastг встраиваемый для четырех люминесцентных ламп мощностью 18 Вт электронным ПРА	103 шт.	221,00 0,00	0,00 0,00	22 763	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0							

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины	на единицу			всего	
												основной заработной платы	в т.ч. заработной платы		в т.ч. заработной платы
165	м08-03-594-11	Светильники с люминесцентными лампами: Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 V=103/100=1,03 100 шт.	1,03	10331,50 3141,47	2220,23 816,25	10 641	3236	2287 841	317,00 77,20	326,51 79,52	110%	4484	68%	2772	
166	546-0601-0330	Светильник ЛПО46-2х18-031 ВРР накладной для двух люминесцентных ламп мощностью 18 Вт электронным ПРА	12	120,00 0,00	0,00 0,00	1 440	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%	0	
167	м08-03-594-2	Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 V=12/100=0,12 100 шт.	0,12	3668,95 1149,56	1636,30 504,39	440	138	196 61	116,00 47,60	13,92 5,71	110%	218	68%	135	
168	546-0601-0329	Светильник ЛПО46-1х58-712 Norma накладной для одной люминесцентной лампы мощностью 58 Вт электронным ПРА	8	116,00 0,00	0,00 0,00	928	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0	0%	0	
169	м08-03-594-1	Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 V=8/100=0,08 100 шт.	0,08	2878,49 872,08	1123,32 365,54	230	70	90 29	88,00 34,60	7,04 2,77	110%	109	68%	67	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины			
										основной заработной платы	в т.ч. заработной платы		
												СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
170	546-0601-0331	Светильник ЛПО46-2х36-712 Norma потолочный для двух люминесцентных ламп мощностью 36 Вт электронным ПРА шт.	22	176,00 0,00	0,00 0,00	3 872	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
171	м08-03-594-2	Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 V=22/100=0,22 100 шт.	0,22	3668,95 1149,56	1636,30 504,39	807	253	360 111	116,00 47,60	25,52 10,47	110%	68%	
172	546-0521-0105	Светильники НСП17-200-002 подвесной защищенного исполнения для компактной люминесцентной или светодиодной лампы, 220В шт.	165	200,00 0,00	0,00 0,00	33 000	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
173	м08-03-593-17	Светильники для энергосберегающих или светодиодных ламп : Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам V=165/100=1,65 100 шт.	1,65	3082,53 1129,74	1014,92 363,54	5 086	1864	1675 600	114,00 34,40	188,10 56,76	110%	68%	
174	546-0501-0602	Светильник НПП03-60-001 потолочный защищенного исполнения для компактной люминесцентной или светодиодной лампы. 220В шт.	98	39,00 0,00	0,00 0,00	3 822	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
175	М08-03-593-5	Светильники для ламп накаливания: Светильник потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды V=98/100=0,98	0,98	2534,19 925,59	1321,65 439,86	2 484	907	1295 431	93,40 41,60	91,53 40,77	110%	68%	910		
176	500-9041-0201	Изделия электромонтажные. сжимы ответвительные со-3	2	255,00 0,00	0,00 0,00	510	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0		
177	546-0521-0402	Светильник взрывозащищенный ФСП18ВEx-32-311 УЗ.1 для компактной люминесцентной лампы. 220В, IP65 прим.	8	644,00 0,00	0,00 0,00	5 152	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0		
178	546-0521-0404	Светильник взрывозащищенный НСП18ВEx-60-221 УЗ.1 для светодиодной лампы. 220В, IP65 прим.	5	326,00 0,00	0,00 0,00	1 630	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0		
179	М08-03-593-17	Светильники для энергосберегающих или светодиодных ламп : Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам V=(8+5)/100=0,13	0,13	3082,53 1129,74	1014,92 363,54	401	147	132 47	114,00 34,40	14,82 4,47	110%	68%	132		
180	546-0521-0123	Светильник НСП02-100-003 У2 подвесной защищенного исполнения для компактной люминесцентной лампы. 220В	10	73,10	0,00	731	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
												основной заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4										
187	м08-03-594-2	Светильники с люминесцентными лампами: Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 V=6/100=0,06	0,06	3668,95	1636,30		220	69	98	116,00	6,96	110%	68%
188	546-0502-1701	Lad LED R320-1-120-1-120E-30 одномодульный светодиодный светильник, мощностью 32Вт, крепление на П-образной лире	297	1149,56	504,39				30	47,60	2,86	109	67
189	м08-03-593-17	Светильники для энергосберегающих или светодиодных ламп : Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам V=297/100=2,97	2,97	357,00	0,00		106 029	0	0	0,00	0,00	0%	0%
190	546-0501-0402	Светильник встраиваемый со светодиодной лампой мощностью 9 Вт DLN160	10	56,20	0,00		562	0	0	0,00	0,00	0%	0%
191	м08-03-593-19	Светильники для ламп накаливания: Светильник в подвесных потолках V=10/100=0,1	0,1	3258,14	886,88		326	117	89	118,00	11,80	110%	68%
192	546-0601-0719	Светильник встраиваемый с компактной люминесцентной лампой мощностью 13 Вт DLG113	46	306,00	0,00		14 076	0	0	0,00	0,00	0%	0%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины	%		
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы						в т.ч. заработной платы	
													5
1	2	3	4										13
193	м08-03-594-10	Светильники с люминесцентными лампами: Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 V=46/100=0,46 100 шт.	0,46	9429,14 2685,61	1773,73 652,59	4 337	1235	816 300	271,00 61,70	124,66 28,38	110%	68%	1044
194	546-0502-0701 прим.	Фонарь ручной переносной аккумуляторный СГГ.5М.05 шт.	26	608,00 0,00	0,00 0,00	15 808	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
195	546-0501-1202	Лампа ручная переносная РВО-42 со шнуром сеткой и вилкой шт.	20	62,00 0,00	0,00 0,00	1 240	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
196	546-0110-0605	Лампа люминесцентная мощностью 58Вт, цоколь G13 8*1,02/10=0,816 10 шт.	0,8	105,41 0,00	0,00 0,00	84	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
197	546-0110-0603	Лампы люминесцентные мощностью 36 Вт цоколь G13 48*1,02/10=4,896 10 шт.	4,9	80,53 0,00	0,00 0,00	395	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
198	546-0110-0603	Лампы люминесцентные мощностью 35 Вт цоколь G5 1052*1,02/10=107,304 10 шт.	107,3	80,53 0,00	0,00 0,00	8 641	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
199	546-0110-0605	Лампа люминесцентная мощностью 54Вт, цоколь G5 235*1,02/10=23,97 10 шт.	24	105,41 0,00	0,00 0,00	2 530	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
200	546-0110-0603	Лампы люминесцентные мощностью 28 Вт цоколь G5 29*1,02/10=2,958 10 шт.	3	80,53 0,00	0,00 0,00	242	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	основная заработной платы	в т.ч. заработной платы				
											основной заработной платы			в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	546-0110-0602	Лампы люминесцентные мощностью 18 Вт цоколь G13 436*1,02/10=44,472	44,5	72,18	0,00	3 212	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		10 шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
202	546-0110-0601	Лампы люминесцентные компактные мощностью 23 Вт NT23W/960 227*1,02/10=23,154	23,2	71,10	0,00	1 650	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		10 шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
203	546-0110-0601	Лампы люминесцентные компактные мощностью 23 Вт NT20W/960 20*1,02/10=2,04	2	71,10	0,00	142	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		10 шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
204	546-0301-0101	Лампа светодиодная серии "Пермь" - П-5х16(W-F)+8(W-F)/U-AC/DC, 9Вт 53*1,02/10=5,406	5,4	2506,00	0,00	13 532	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		10 шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
205	546-0110-0601	Лампы люминесцентные компактные мощностью 220В. мощностью 32 Вт 8*1,02/10=0,816	0,8	71,10	0,00	57	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		10 шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
206	546-0110-0601	Лампы люминесцентные компактные мощностью 220В. мощностью 13 Вт 46*1,02/10=4,7	4,7	71,10	0,00	334	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		10 шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
207	546-0051-0101	Лампы накаливания MO-12-25 20*1,02/10=2,04 V=20*1.02/10=2,04	2,04	15,24	0,00	31	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		10 шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
208	545-9745	Штепсельная розетка двухполюсная защищенного исполнения 10 А, 42 В РШ-п-2-0-IP43-01-10/42 У2	101	6,30	0,00	636	0	0	0,00	0,00	0%	0%		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. заработной платы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0,00	0,00			0	0,00	0,00		0	0
209	549-4053-0104	Штепсельная розетка двухполюсная с заземляющим контактом 16 А, 220 В РС20-3-ББ	78	8,52	0,00	665	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0%	0	0
210	549-4053-0104	Штепсельная розетка двухполюсная с заземляющим контактом 16 А, 220 В РС620-3-ГБ	12	8,52	0,00	102	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0%	0	0
211	м08-03-591-10	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая V=(101+78+12)/100=1,91	1,91	1027,80	61,78	1 963	1440	118	76,10	145,35	110%		68%
				754,15	2,50			5	0,24	0,46	1590		983
212	549-4053-0602	Изделия электроустановочные. блок на четыре розетки РС24-3-ББ	2	19,60	0,00	39	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	0
213	м08-03-591-12	Выключатели, переключатели и штепсельные розетки: монтаж блока на четыре розетки	0,02	753,52	14,65	15	14	0	69,40	1,39	110%		68%
				687,75	1,46			0	0,14	0,00	15		9
214	546-5001-3103- 1	Эвакуационный знак	171	127,00	0,00	21 717	0	0	0,00	0,00	0%		0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	0
215	512-1070	Коробки ответвительные У-409 У3	1015	28,99	0,00	29 425	0	0	0,00	0,00	0%		0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	0
216	512-1082	Коробки ответвительные У995 У2	2055	32,90	0,00	67 610	0	0	0,00	0,00	0%		0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	0
217	500-9040-0106	Зажим контактный винтовой ЗВИ-30 V=2055/100=20,55	20,55	673,00	0,00	13 830	0	0	0,00	0,00	0%		0%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машин	%				
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы								на единицу	всего
												5	6		
1	2	3	4												
218	м08-01-082-1	Зажимы наборные: Зажим без коуха V=2055/100=20,55	20,55	1169,79	24,53	24 039	9291	504	47,00	965,85	110%	68%	68%		
219	500-9368-0101	Изделия электромонтажные. зажим наборный зн	-2096,1	6,20	0,00	-12 996	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%		
220	м08-02-152-1	Конструкции металлические кабельные: профиль зетовый ПЗ30х30х2-2УХЛ1 V=2610*2.54/1000=6,6294	6,629	11477,92	658,96	76 092	6441	4369	101,00	669,57	110%	68%	68%		
221	201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	-6,629	8878,00	0,00	-58 856	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%		
222	500-9090-0202	Изделия электромонтажные. профиль монтажный перфорированный z- образный стальной ПЗ30х30х2-2УХЛ1	2610	11,40	0,00	29 754	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%		
223	м08-02-152-1	Конструкции металлические кабельные: швеллер Ш32х20х2- 2УХЛ1 V=1590*1.9/1000=3,021	3,021	11477,92	658,96	34 675	2935	1991	101,00	305,12	110%	68%	68%		
224	201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	-3,021	8878,00	0,00	-26 820	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%		
225	101-1644	Швеллер Ш32х20х2-2УХЛ1 V=1590*1.9/1000=3,021	3,021	5020,00	0,00	15 165	0	0	0,00	0,00	0%	0%	0%		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины				
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы					на единицу			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
226	m08-02-152-3	Конструкции металлические кабельные: Полоса монтажная П40х3- 2УХЛ1 V=3055*1.7/1000=5,1935	5,194	10377,76	547,92	53 897	2248	2846	45,00	233,71	110%	68%		
				432,90	42,47			221	4,08	21,19	2716	1679		
227	201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	-5,194	8878,00	0,00	-46 108	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
228	101-1638	Полоса монтажная, П40х3-2УХЛ1 V=3055*1.7/1000=5,1935	5,194	4960,00	0,00	25 760	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
229	500-9109-5001	Кронштейн для установки светильников К-500 V=476/10=47,6 10 шт.	47,6	547,01	0,00	26 038	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
230	2405-11042 доп. 2 Кмат*1,10*1,6 1*1,04*10,71/1 ,2	Стойка для установки светильников К987УЗ Ст=2*1,10*1,61*1,04*10,71/1,2 = 32,876844	109	32,88	0,00	3 584	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
231	2405-1856 Кмат*1,10*1,6 1*1,04*10,71/1 ,2	Стойка для установки розеток на площадке по типу У2 Ст=0,8*1,10*1,61*1,04*10,71/1,2 = 13,1507376	39	13,15	0,00	513	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
232	m08-02-152-6	Монтаж стоек V=(109+39)/100=1,48 100 шт.	1,48	915,58	311,96	1 355	404	462	28,40	42,03	110%	68%		
				273,21	13,74			20	1,32	1,95	467	289		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль						
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%	СУММА	СУММА			
																	основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
233	2405-11729 доп.5-29 Кмат*1,10*1,6 1*1,04*10,71/ 1,2	Консоль К-250У2 Ст=0,131*1,10*1,61*1,04*10,71/1,2 = 2,153433282	1360	2,15 0,00	0,00 0,00	2 929	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0%							
234	м08-02-152-9	Конструкции металлические кабельные: Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,9	13,6	93,16 23,57	69,08 6,87	1 267	321	939 93	2,45 0,66	33,32 8,98	110% 455	68% 282							
235	2405-11788 доп.5-29 Кмат*1,10*1,6 1*1,04*10,71/ 1,2	Стойка кабельная С-400 Ст=0,24*1,10*1,61*1,04*10,71/1,2 = 3,94522128	760	3,95 0,00	0,00 0,00	2 998	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0							
236	м08-02-152-4	Конструкции металлические кабельные: Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: 1,6	7,6	717,36 273,21	259,63 8,54	5 452	2076	1973 65	28,40 0,82	215,84 6,23	110% 2355	68% 1456							
237	2405-1215 Кмат*1,098*1, 61*1,04*10,71/ 1,2	Угол внутренний/внешний переменный фирмы "Legrand" Ст=1,2*1,098*1,61*1,04*10,71/1,2 = 19,690240752	8	19,69 0,00	0,00 0,00	158	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0							
238	2405-1219 Кмат*1,098*1, 61*1,04*(10,71 /1,2)	Т-образное ответвление фирмы "Legrand" Ст=1,85*1,098*1,61*1,04*(10,71/1,2) = 30,355787826	13	30,36	0,00	395	0	0	0,00	0,00	0%	0%							

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль					
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%	СУММА	СУММА		
												основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				основная заработная плата	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4															
239	2405-1222 Кмат*1,098*1, 61*1,04*(10,71 /1,2)	ШТ Накладка на стык фирмы "Legrand" Ст=1,15*1,098*1,61*1,04*(10,71/1,2) = 18,869814054	43	18,87 0,00	0,00	811 0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0					
240	2405-1222 Кмат*1,098*1, 61*1,04*10,71/ 1,2 Кэмм)*1,61*1, 04*10,71/1,2) Кзпм)*1,61*1,0 4*10,71/1,2) Ктэм)*1,61*1,0 4*10,71/1,2)	ШТ Заглушка фирмы "Legrand" Ст=1,15*1,098*1,61*1,04*10,71/1,2 = 18,869814054	15	18,87 0,00	0,00	283 0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0					
241	2405-1215 Кмат*1,098*1, 61*1,04*(10,71 /1,2)	ШТ Плоский угол фирмы "Legrand" Ст=1,2*1,098*1,61*1,04*(10,71/1,2) = 19,690240752	8	19,69 0,00	0,00	158 0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0					
242	2405-1203 Кмат*1,098*1, 61*1,04*10,71/ 1,2	ШТ Мини-плинтус по типу DLP фирмы "Legrand" 20x12,5 мм, L=2100 мм Ст=2,2*1,098*1,61*1,04*10,71/1,2 = 36,098774712	395	36,10 0,00	0,00	14 259 0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0					
243	2405-1203 Кмат*1,098*1, 61*1,04*10,71/ 1,2	ШТ Мини-плинтус по типу DLP фирмы "Legrand" 60x16 мм, L=2100 мм Ст=2,2*1,098*1,61*1,04*10,71/1,2 = 36,098774712	300	36,10 0,00	0,00	10 830 0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0					

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0	0		
244	м08-02-409-1	Монтаж мини-плинтуса, диаметр, мм, до: 25 V=395*2.1/100=8,295	8,295	927,62	487,49	7 695	1856	4044	23,80	197,42	110%	68%			
245	м08-02-409-3	Монтаж мини-плинтуса, диаметр, мм, до: 60 V=300*2.1/100=6,3	6,3	223,72	169,45			1406	16,00	132,72	3587	2218			
				1719,12	937,69	10 830	2316	5907	39,10	246,33	110%	68%			
246	м08-02-152-1	Конструкции металлические кабельные: швеллер10 V=80*8.59/1000=0,6872	0,687	367,54	320,21			2017	30,30	190,89	4766	2946			
				11477,92	658,96	7 888	668	453	101,00	69,41	110%	68%			
247	101-9109	Дюбели для пристрелки размером (8x60 мм)	-65,42144	971,62	43,93			30	4,22	2,90	768	475			
				4,25	0,00	-278	0	0	0,00	0,00	0%	0%			
248	101-9100	Патроны для пристрелки 10 шт.	-65,42144	0,00	0,00	-166	0	0	0,00	0,00	0%	0%			
				2,54	0,00				0,00	0,00	0%	0%			
249	201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	-0,687	0,00	0,00				0,00	0,00	0	0			
				8878,00	0,00	-6 101	0	0	0,00	0,00	0%	0%			
250	101-1644	Швеллер 10 V=80*8.59/1000=0,6872	0,687	0,00	0,00	3 450	0	0	0,00	0,00	0%	0%			
				5020,00	0,00				0,00	0,00	0%	0%			
251	м08-02-152-3	Конструкции металлические кабельные: сталь полосовая 20x4 V=60*0.63/1000=0,0378	0,038	0,00	0,00				0,00	0,00	0	0			
				10377,76	547,92	392	16	21	45,00	1,70	110%	68%			
252	101-9109	Дюбели для пристрелки размером (8x60 мм)	-1,414	432,90	42,47			2	4,08	0,15	20	12			
				4,25	0,00	-6	0	0	0,00	0,00	0%	0%			
253	101-9100	Патроны для пристрелки 10 шт.	-1,41372	0,00	0,00	-4	0	0	0,00	0,00	0%	0%			
				2,54	0,00				0,00	0,00	0%	0%			
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль				
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего	СУММА	СУММА			%			
																основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
254	201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	-0,038	8878,00	0,00	-336	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
255	101-1638	Сталь полосовая 20x4 V=60*0.63/1000=0,0378	0,038	4960,00	0,00	187	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
256	м08-02-152-3	Конструкции металлические кабельные: сталь полосовая 30x4 V=30*0.94/1000=0,0282	0,028	10377,76	547,92	293	12	15	45,00	1,27	110%	68%						
257	101-9109	Дюбели для пристрелки размером (8x60 мм)	-1,055	4,25	0,00	-4	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
258	101-9100	Патроны для пристрелки	-1,05468	2,54	0,00	-3	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
259	201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	-0,028	8878,00	0,00	-250	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
260	101-1638	Сталь полосовая 20x4 V=30*0.94/1000=0,0282	0,028	4960,00	0,00	140	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
261	м08-02-152-1	Конструкции металлические кабельные: сталь угловая 63x6 V=60*5.72/1000=0,3432	0,343	11477,92	658,96	3 939	333	226	101,00	34,66	110%	68%						
262	101-9109	Дюбели для пристрелки размером (8x60 мм)	-32,673	4,25	0,00	-139	0	0	0,00	0,00	0%	0%						
263	101-9100	Патроны для пристрелки	-32,673	2,54	0,00	-83	0	0	0,00	0,00	0%	0%						

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль				
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего						
														в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы		
																5	6
1	2	3	4														
264	201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т		0,00	0,00					0	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%
265	101-1641	Сталь угловая, равнополочная, 63х6 V=60*5.72/1000=0,3432	-0,343	8878,00	0,00		-3 047	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%
266	101-1617	Сталь круглая диаметром 6мм V=2300*0.222/1000=0,5106	0,343	5080,00	0,00		1 743	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%
267	101-1428-0302 прим	Анкер забивной HIL TI HKD-M8/40					2 185	0		0	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%
268	46-03-002-1 Кмат-(991,51- 850,08)/5*12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм V=4200/100=42 Ст=1795,47-(991,51- 850,08)/5*12 = 1456,038	42	1456,04	0,00	49 560				0	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%
							61 154	9414			23,30	978,60	110%	21961	13975	70%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы	на единицу	всего	СУММА	СУММА	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
269	46-03-002-17 Кмат-(49,58-42,51)/5*12)*-16 Кзмм*-16 Кзпм*-16 Козп*-16 Ктзс*-10 мм изменения глубины 16 Ктзм*-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 мм) V=4200/100=42 Ст=83,71-(49,58-42,51)/5*12)*-16 = -1067,872	42	-1067,87 -180,16	-479,04 -186,24	-44 851	-7567	-20120 -7822	-18,72 -5,60	-786,24 -235,20	110%	70%	
270	101-1428-0303 прим	Анкер забивной HILTI HKD-D M12/50 шт.	810	20,30 0,00	0,00 0,00	16 443	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
271	46-03-002-1 Кмат-(991,51-850,08)/5*8	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм V=810/100=8,1 Ст=1795,47-(991,51-850,08)/5*8 = 1569,182	8,1	1569,18 224,15	721,24 251,19	12 710	1816	5842 2035	23,30 22,59	188,73 182,98	110%	70%	
											4235	2695	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль			
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%		
															в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
272	46-03-002-17 Кмат-(49,58- 42,51)/5*8)*- 17,5 Кзмм*-15 Кзпм*-15 Козп*-15 Ктзс*- 15 Ктзм*-15	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 мм) V=810/100=8,1 Ст=83,71-(49,58-42,51)/5*8)*-17,5 = - 1163,965	8,1	-1163,97 -168,90	-449,10 -174,60	-9 428	-1368	-3638 -1414	-17,55 -5,25	-142,16 -42,53	110%	70%				
273	101-1428-0302 прим	Анкер-шпилька HILTI HSA-R M6x65 шт.	7900	11,80 0,00	0,00 0,00	93 220	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%				
274	46-03-002-1 Кмат-(991,51- 850,08)/5*14	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм V=7900/100=79 Ст=1795,47-(991,51- 850,08)/5*14 = 1399,466	79	1399,47 224,15	721,24 251,19	110 558	17708	56978 19844	23,30 22,59	1840,70 1784,61	110%	70%				
													26286			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль				
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%			
															основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
275	46-03-002-17 Кмат-(49,58- 42,51)/5*14)*- 13,5 Кэмм*- 13,5 Кэлм*- 13,5 Козп*- 13,5 Ктэс*- 13,5 Ктзм*- 13,5	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 мм) V=7900/100=79 Ст=83,71-(49,58-42,51)/5*14)*-13,5 = - 862,839	79	-862,84 -152,01	-404,19 -157,14	-68 164	-12009	-31931 -12414	-15,80 -4,73	-1247,81 -373,28	110% -26865	70% -17096					
276	101-1428-0302	Анкер шпилька HILTI HSA-R M10x90 шт.	4600	11,80 0,00	0,00 0,00	54 280	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0					
277	46-03-002-1 Кмат-(991,51- 850,08)/5*10	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм V=4600/100=46 Ст=1795,47-(991,51- 850,08)/5*10 = 1512,61 100отверст	46	1512,61 224,15	721,24 251,19	69 580	10311	33177 11555	23,30 22,59	1071,80 1039,14	110% 24052	70% 15306					

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	Накладн. Расходы	Сметная прибыль			
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин							
										основной заработной платы				в т.ч. заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	СУММА	СУММА	%	%	
278	46-03-002-17 Кмат-(49,58- 42,51)/5*10)*- 11 Кэмм*-11 Кзпм*-11 Козл*-11 Ктзс*- 11 Ктзм*-11	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 мм) V=4600/100=46 Ст=83,71-(49,58-42,51)/5*10)*-11 = - 765,27	46	-765,27 -123,86	-329,34 -128,04	-35 202	-5698	-15150 -5890	-12,87 -3,85	-592,02 -177,10	110%	70%	-8111			
279	549-5002-0108	Металлорукав в ПВХ изоляции, диаметр 32 МРПИ V=800*1.03=824 м	824	11,20 0,00	0,00 0,00	9 229	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0	0	0	
280	549-5002-0107	Металлорукав в ПВХ изоляции, диаметр 25 МРПИ V=1600*1.03=1648 м	1648	10,40 0,00	0,00 0,00	17 139	0									
281	549-5002-0105	Металлорукав в ПВХ изоляции, диаметр 20 МРПИ V=2750*1.03=2832,5 м	2832,5	8,00 0,00	0,00 0,00	22 660	0									
282	м08-02-411-1	Рукава металлические и вводы гибкие: Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 V=(800+1600+2750)/100=51,5 100 м	51,5	1452,73 326,18	226,40 4,58	74 816	16798	11660 236	34,70 0,44	1787,05 22,66	110%	68%	18738	11583		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль			
				всего	эксплуатации машин	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего	%			СУММА	СУММА	
																основной заработной платы
												5	6			
1	2	3	4													
283	2405-1752 Кмат*1,113*1, 61*1,04*(10,71 /1,2)	Сальник PG19 V=3200/1000=3,2 Ст=176*1,113*1,61*1,04*(10,71/1,2) = 2927,35418976	3,2	2927,35 0,00	0,00 0,00	9 368	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0%			
284	2405-1752 Кмат*1,113*1, 61*1,04*(10,71 /1,2)	Сальник PG25 V=3200/1000=3,2 Ст=176*1,113*1,61*1,04*(10,71/1,2) = 2927,35418976	3,2	2927,35 0,00	0,00 0,00	9 368	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0%			
285	2405-1756 Кмат*1,113*1, 61*1,04*(10,71 /1,2)	Сальник PG36 V=1800/1000=1,8 Ст=400*1,113*1,61*1,04*(10,71/1,2) = 6653,077704	1,8	6653,08 0,00	0,00 0,00	11 976	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0%			
286	300-1238	Сгон ДУ-25 мм	4600	9,19 0,00	0,00 0,00	42 274	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0%			
287	300-1239	Сгон ДУ-32 мм	2200	17,75 0,00	0,00 0,00	39 050	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0%			
288	103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм V=15735*1.03=16207,05	16207,05	23,80 0,00	0,00 0,00	385 728	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0%			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль					
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			СУММА	СУММА			
																основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
289	m08-02-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям: Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр. мм, до: 40 V=15735/100=157,35	157,35	1636,09 390,10	972,12 300,20	257 439	61382	152963 47236	41,50 28,40	6530,03 4468,74	110%	68%						
290	m08-02-152-3	Конструкции металлические кабельные: Полоса стальная горячекатанная В4х25 V=950*0.79/1000=0,7505	0,7505	10377,76 432,90	547,92 42,47	7 789	325	411 32	45,00 4,08	33,77 3,06	110%	68%						
291	201-9408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	-0,7505	8878,00 0,00	0,00 0,00	-6 663	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%						
292	101-1638	Полоса стальная горячекатанная В4х25 V=950*0.79/1000=0,7505	0,751	4960,00 0,00	0,00 0,00	3 722	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%						
293	1509-3115 доп.88 Кмат*1,2*1,12 6*1,61*1,04*10 ,71/1,2	Кабель ВВГнг(А)-LS 2х6-1 силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из ПВХ композиций, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ V=1940*1.02/1000=1,9788 Ст=428*1,2*1,126*1,61*1,04*10,71/1,2 = 8642,330004672	1,979	8642,33 0,00	0,00 0,00	17 101	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%						

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	обслуживающих машины				
											основной заработной платы			в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
294	1509-3116 доп.88 Кмат*1,2*1,12 6*1,61*1,04*10 7,1/1,2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из ПВХ композиций, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ V=3990*1.02/1000=4,0698 Ст=325*1,2*1,126*1,61*1,04*10,71/1,2 = 6562,5169428	4,070	6562,52 0,00	0,00 0,00	26 708	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0		
295	1509-3116 доп.88 Кмат*1,2*1,12 6*1,61*1,04*10 7,1/1,2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4-1 силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из ПВХ композиций, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ V=12705*1.02/1000=12,9591 Ст=400*1,2*1,126*1,61*1,04*10,71/1,2 = 8076,9439296	12,959	8076,94 0,00	0,00 0,00	104 670	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего				
														в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
296	1509-3116 доп.88 Кмат*1,2*1,12 6*1,61*1,04*10 ,71/1,2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х6-1 силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из ПВХ композиций, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ V=2200*1.02/1000=2,244 Ст=515*1,2*1,126*1,61*1,04*10,71/1,2 = 10399,06530936	2,244	10399,07 0,00	0,00 0,00	23 336	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0%	0%		
297	1509-3116 доп.88 Кмат*1,2*1,12 6*1,61*1,04*10 ,71/1,2	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4-1 силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из ПВХ композиций, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ V=2035*1.02/1000=2,0757 Ст=511*1,2*1,126*1,61*1,04*10,71/1,2 = 10318,295870064	2,0757	10318,30 0,00	0,00 0,00	21 418	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0%	0%		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль				
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			%			
															основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
298	1509-3116 доп.88 Кмат*1,2*1,12 6*1,61*1,04*10 ,71/1,2	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6-1 силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из ПВХ композиций, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ V=100*1.02/1000=0,102 Ст=659*1,2*1,126*1,61*1,04*10,71/1,2 = 13306,765124016	0,102	13306,77 0,00	0,00 0,00	1 357	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0					
299	1509-3116 доп.88 Кмат*1,3*1,2*1 ,126*1,61*1,04 *10,71/1,2	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-1 силовой с медными жилами, оболочка и изоляция из ПВХ композиций, пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ V=4740*1.02/1000=4,8348 Ст=511*1,3*1,2*1,126*1,61*1,04*10,71/ 1,2 = 13413,7846310832	4,835	13413,78 0,00	0,00 0,00	64 853	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0					

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин					
											основной заработной платы			в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
300	1509-3116 доп.88 Кмат*1,2*1,12 6*1,61*1,04*10 ,71/1,2	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-1 силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент с оболочкой и изоляцией из ПВХ пластика, пониженной пожароопасности, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ V=345*1.02/1000=0,3519 Ст=325*1,2*1,126*1,61*1,04*10,71/1,2 = 6562,5169428	0,352	6562,52 0,00	0,00 0,00	2 309	0	0 0	0,00 0,00	0,00	0%	0%			
301	1509-3116 доп.88 Кмат*1,2*1,12 6*1,61*1,04*10 ,71/1,2	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х4-1 силовой с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент с оболочкой и изоляцией из ПВХ пластика, пониженной пожароопасности, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 1 кВ V=3095*1.02/1000=3,1569 Ст=400*1,2*1,126*1,61*1,04*10,71/1,2 = 8076,9439296	3,157	8076,94 0,00	0,00 0,00	25 498	0	0 0	0,00 0,00	0,00	0%	0%			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль					
				всего	эксплуатации машин	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего			на единицу	всего			
																основной заработной платы	в т.ч. заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
302	м08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель массой 1 м, кг, до: 1 V=(395*2.1+300*2.1+800+1600+2750+ 15735)/100=223,445	223,445	604,27 119,29	418,45 34,76	135 021	26655	93501 7767	12,40 3,78	2770,72 844,62	110%	68%						
303	м08-02-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: Кабель двух- четырёхжильный в помещениях с нормальной средней сечением жилы до 10 мм2 V=8805.5/100=88,055	88,055	725,94 143,82	533,21 75,22	63 923	12664	46952 6624	15,30 7,17	1347,24 631,35	110%	68%						
304	500-9041-0201	Изделия электромонтажные. сжимы ответвительные со-3	14,09	255,00 0,00	0,00 0,00	3 593	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%						
305	507-0364	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1.5 мм2 V=6235*1.02/1000=6,3597	6,360	5019,23 0,00	0,00 0,00	31 921	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%						
306	м08-02-405-1	Прокладка провода сечением до 16 мм2 V=6235/100=62,35	62,35	668,29 360,02	134,52 5,21	41 668	22447	8387 325	38,30 0,50	2388,01 31,18	110%	68%						
												15485						

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль				
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	в т.ч. заработной платы	на единицу			всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Итого по смете:				Приобретение и монтаж оборудования и материалов для освещения и сварочной сети МЗ и ДО										22884,75	10321,96	340609,49	211139,57
				0													
				0													
				Строительные работы										309 177			
				Стоимость материалов										241 118			
				Эксплуатация машин										55 451			
				ЗП машинистов										16 443			
				Основная ЗП рабочих										12 608			
				Трудозатраты строителей										1 312			
				Трудозатраты машинистов										3 127			
				Накладные расходы по видам работ										31 956			
				Сметная прибыль по видам работ										20 335			
				Итого строительных работ										361 468			
				0													
				Монтажные работы										3 243 786			
				Стоимость материалов										2 674 401			
				Эксплуатация машин										363 604			
				ЗП машинистов										74 812			
				Основная ЗП рабочих										205 782			
				Трудозатраты строителей										21 573			
				Трудозатраты машинистов										7 195			
				Накладные расходы по видам работ										308 654			
				Сметная прибыль по видам работ										190 804			
				Итого монтажных работ										3 743 244			
				0													
				Оборудование										756 138			
				тара и упаковка-1,5%										11 342			
				транспорт-5%										37 807			
				комплектация оборудования-0,75%										5 671			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы						в т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				заготовительно-складские расходы-1,2%			9 663						
				Стоимость оборудования			820 622						
							0						
				Итого по смете			4 925 333						
				Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			33 207						
				Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			309 645						
							0						

Составил: инженер

Проверил: нач. отдела



/С.С. Бубликова/

/С.А. Госсен/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]