

«Утверждаю»

Заместитель Директора – Генерального
конструктора по общим вопросам

 С.Х. Уразов

« »

2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Замена линолеума на керамическую плитку в коридорах корпуса №7 этаж №4,
№5 ОАО «НИКИЭТ»**

Объем и характеристики выполняемых работ.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1.	2	3	4
2.	Этаж №4 Коридор		
3.	Разборка деревянных плинтусов	100 м	1,6829
4.	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м2	2,0279
5.	Разборка покрытий из древесностружечных плит в два слоя	100 м2	2,0279
6.	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2	0,34
7.	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2	2,3679
8.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,3679
9.	Растворы цементные, марка 150	м3	4,830516
10.	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1	100 м2	2,3679
11.	Растворы цементные, марка 150	м3	7,099998972

12.	Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м ²	2,3679
13.	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов	кг	22,99999994
14.	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,112913
15.	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30x30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	м ²	241,5258
16.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	1,92
17.	Растворы цементные, марка 75	м ³	0,3072
18.	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30x30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	м ²	9,59486592
19.	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	т	0,0024
20.	Монтаж конструкций дверей и люков	т	0,0024
21.	Люк напольный сантехнический (ревизия)	шт.	12
22.	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	14,88
23.	Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 23 км	т	14,88
24.	Этаж №5 коридор		0
25.	Разборка деревянных плинтусов	100 м	1,788
26.	Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м ²	2,1539
27.	Разборка покрытий из древесностружечных плит в два слоя	100 м ²	2,1539

ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
МОРОЗОВА Н.А.
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»
Подпись

28.	Разборка покрытий из керамических плиток	100 м2	0,3397
29.	Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм	100 м2	2,4936
30.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	2,4936
31.	Растворы цементные, марка 150	м3	5,086944
32.	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-10-1	100 м2	2,4936
33.	Растворы цементные, марка 150	м3	7,476902503
34.	Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов	100 м2	2,4936
35.	Смеси сухие цементные водостойкие для затирки межплиточных швов	кг	24,22095521
36.	Смеси сухие цементно-песчаные, клеевые, высокоадгезионные для плиточных работ: в12,5 (м150), f50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1,171992
37.	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	254,3472
38.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	1,815
39.	Растворы цементные, марка 75	м3	0,2904
40.	Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвета: зеленый, вишневый, голубой, черный	м2	9,07014669
41.	Демонтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг	т	0,0025
42.	Монтаж конструкций дверей и люков	т	0,0025
43.	Люк напольный сантехнический (ревизия)	шт.	12
44.	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	15,9

ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
МОРОЗОВА Н.А.

45.	Перевозка строительного мусора на расстояние 23 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т, перевозка до 23 км	т	15,9
-----	--	---	------

1. Технические и функциональные характеристики Работ:

Погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов осуществляется Подрядчиком.

Погрузка, переноска и вынос строительного мусора в контейнер Подрядчика.

Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.

2. Требования к качеству Работы:

Сертификат по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ISO 9001:2008) или эквивалент.

Опыт работы организации в данном виде деятельности не менее 3-х лет.

Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

- журнал «входного контроля качества поставляемого материала» с приложением паспортов качества;
- общий журнал работ РД11-05-07;
- журнал производства работ.

Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается **36 (тридцать шесть) месяцев** с момента подписания Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

3. Требования к безопасности Работы:

Сертификат соответствия по системе менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда по требованиям OHSAS 18001:2007 или эквивалент.

Сертификат по системе управления охраной труда, по требованиям ILO-OHS 2001 или эквивалент.

Подрядчик должен предоставить следующие журналы:

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
- журнал учета инструкций по охране труда;
- журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования.
- журнал закрытия помещений по окончании рабочего дня.

Предоставить паспорта на строительно-монтажные леса, подмости, вышки-тура.

4. Требования к объему технической документации:

Смета на ремонтные работы составляется Заказчиком по сборникам ТСН-2001 и предоставляется Подрядчику на стадии подписания договора, с применением понижающего коэффициента.

Смета является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

5. Дополнительные условия:

Для входа на территорию и выхода с нее, Подрядчик должен приобрести электронные пропуска на каждого сотрудника стоимостью 200 рублей в т.ч. НДС.

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ ДОГОВОР ПРОВЕРЕН
ОАО «НИКИЭТ» МОРОЗОВА Н.А.
Подпись

Подрядчик может выполнять Работы по Договору только в рабочие дни, с 8.30 до 18.00 часов по московскому времени. Производство Работ Подрядчиком в выходные и праздничные дни должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. Заказчик не предоставляет мест для размещения персонала и оборудования Подрядчика. Нахождение персонала Подрядчика на территории Заказчика после 18.00 ежедневно, включая ночное время суток, категорически запрещено.

6. Место выполнения Работ:

Адрес: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 корпус 7.

7. Требования к Подрядчику:

На территорию Заказчика допускаются только лица, имеющие гражданство РФ.

Наличие свидетельства о вступлении в СРО и свидетельства о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта.

Для ввоза/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика, с оформлением документов установленных правилами Заказчика.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. После окончания работ Подрядчик должен произвести уборку мусора, материалов и оборудования.

Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

8. Сроки выполнения работ по договору:

начало работ с момента подписания договора, при условии подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта. В случае не подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта до указанной даты начала работ, сроки начала и окончания работ переносятся соразмерно сроку задержки в подписании Акта приема-передачи Объекта. **Максимальный срок проведения работ: 42 рабочих дня** после подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта

Начальник РСО

_____ **В.Н. Кистенев**

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора – Генерального
конструктора по общим вопросам

_____ **С.Х. Уразов**

МП

ПОДРЯДЧИК:

МП

**ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»**
Подпись