

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

  
Дудкин А.М.  
2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:

  
Гордиев Е.В.  
2012 г.

ФГУП "Комбинат" "Электрохимприбор"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 158-92-12**  
(локальная смета)

на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности противопожарных разрывов  
вне промышленных площадок.

Сметная стоимость работ \_\_\_\_\_ 1163,614 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 37,924 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1353,4 чел. час  
Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

| № пп                                       | Обоснование     | Наименование   | Ед. изм.  | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |             |         | Общая стоимость, руб. |             |    | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. |    |       |
|--|-----------------|--|---|--------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|----|----------------------|---------------------|-----------------|----|-------|
|  |                 |  |   |                    | Всего                   | В том числе |         | Всего                 | В том числе |    |                      |                     |                 |    |       |
| 1  | 2               | 3  | 4   | 5                  | 6                       | 7           | 8       | 9                     | 10          | 11 | 12                   | 13                  | 14              | 15 | 16    |
| <b>Раздел I. Промышленная №1 (9,22 га)</b> |                 |  |   |                    |                         |             |         |                       |             |    |                      |                     |                 |    |       |
| 1  | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)<br>НР (387 руб.): 95% от ФОТ (407 руб.)<br>СП (204 руб.): 50% от ФОТ (407 руб.)   | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 92,2               | 26,66                   |             | 26,66   | 4,23                  | 2458        |    | 2458                 | 390                 |                 |    | 0,25  |
| 2  | ТЕР01-02-112-03 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие<br>НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.)<br>СП (6 руб.): 45% от ФОТ (13 руб.) | 1 га  | 0,46               | 156,28                  |             | 156,28  | 26,03                 | 72          |    | 72                   | 12                  |                 |    | 1,43  |
| 3  | ТЕР31-01-001-01 | Веташка и рыхлаение почвы<br>НР (3253 руб.): 115% от ФОТ (2829 руб.)<br>СП (2405 руб.): 85% от ФОТ (2829 руб.)   | 1 га  | 9,22               | 2045,35                 |             | 2045,35 | 294,11                | 18858       |    | 18858                | 2712                |                 |    | 18,65 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2               | 3  | 4                          | 5     | 6      | 7     | 8      | 9     | 10   | 11   | 12   | 13  | 14   | 15    | 16   | 17    |
|---|-----------------|--|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|------|------|------|-----|------|-------|------|-------|
| 4 | ТЕР47-01-081-01 | Выкашивание тракторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР (393 руб.); 115% от ФОТ (342 руб.)<br>СП (308 руб.); 90% от ФОТ (342 руб.)  | 1 га<br>ГАЗОНОВ<br>ЛУГОВЫХ | 7,376 | 323,98 |       | 323,98 | 44,44 | 2390 |      | 2390 | 328 |      |       | 3,28 | 24,19 |
| 5 | ТЕР47-01-080-07 | Выкашивание моторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР (3562 руб.); 115% от ФОТ (3097 руб.)<br>СП (2787 руб.); 90% от ФОТ (3097 руб.)  | 100 м2                     | 184,4 | 43,54  | 16,1  | 27,44  |       | 8029 | 2969 | 5060 |     | 1,34 | 247,1 |      |       |
| 6 | СЦП1-1-7-А      | Путроуточные работы при автомобильных перевозках: сено<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>п.3 тех. часть ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)   | т                          | 13,83 | 2,18   |       |        |       | 30   |      |      |     |      |       |      |       |
| 7 | СЦП3-3-40-1     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работющими вне карьеров); расстояние 40 км, класс груза I<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>17 При перевозке грузов к проезжей плате (тарифом) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 10% от ФОТ | т                          | 13,83 | 52,85  | 52,85 | 52,85  |       | 731  |      | 731  |     |      |       |      |       |
| 8 | ТЕР47-02-005-02 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних<br>НР (274 руб.); 115% от ФОТ (238 руб.)<br>СП (214 руб.); 90% от ФОТ (238 руб.)   | 1 га                       | 9,22  | 153,2  |       | 153,2  | 24,68 | 1413 |      | 1413 | 228 |      |       | 1,58 | 14,57 |

Раздел 2. Промплощадка №2 и №3 (20,78 га)

|    |                 |   |   |       |         |         |         |        |       |  |       |      |  |  |       |        |
|----|-----------------|---|---|-------|---------|---------|---------|--------|-------|--|-------|------|--|--|-------|--------|
| 9  | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)<br>НР (871 руб.); 95% от ФОТ (917 руб.)<br>СП (459 руб.); 50% от ФОТ (917 руб.)  | 1000 м2<br>спланиров<br>анной<br>поверхнос<br>ти за 1<br>проход<br>бульдозер<br>а | 207,8 | 26,66   |         | 26,66   | 4,23   | 5540  |  | 5540  | 879  |  |  | 0,25  | 51,95  |
| 10 | ТЕР01-02-112-03 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие<br>НР (22 руб.); 80% от ФОТ (28 руб.)<br>СП (13 руб.); 45% от ФОТ (28 руб.) | 1 га  | 1,04  | 156,28  |         | 156,28  | 26,03  | 163   |  | 163   | 27   |  |  | 1,43  | 1,49   |
| 11 | ТЕР31-01-001-01 | Вспашка и рыхление почвы<br>НР (7331 руб.); 115% от ФОТ (6375 руб.)<br>СП (5419 руб.); 85% от ФОТ (6375 руб.)   | 1 га  | 20,78 | 2045,35 | 2045,35 | 2045,35 | 294,11 | 42502 |  | 42502 | 6112 |  |  | 18,65 | 387,55 |

| 1  | 2               | 3   | 4                    | 5      | 6      | 7     | 8      | 9     | 10    | 11   | 12    | 13  | 14   | 15    | 16   | 17    |
|----|-----------------|---|----------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-----|------|-------|------|-------|
| 12 | ТЕР47-01-081-01 | Выкашивание тракторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР (887 руб.); 115% от ФОТ (771 руб.)<br>СП (694 руб.); 90% от ФОТ (771 руб.)   | 1 га газонов луговых | 16,624 | 323,98 |       | 323,98 | 44,44 | 5386  |      | 5386  | 739 |      |       | 3,28 | 54,53 |
| 13 | ТЕР47-01-080-07 | Выкашивание моторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР (8026 руб.); 115% от ФОТ (6979 руб.)<br>СП (6281 руб.); 90% от ФОТ (6979 руб.)   | 100 м2               | 415,6  | 43,54  | 16,1  | 27,44  |       | 18095 | 6691 | 11404 |     | 1,34 | 556,9 |      |       |
| 14 | СЦП1-1-7-А      | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: сено<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>в.э тех. часть ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)   | т                    | 31,17  | 2,18   |       | 68     |       |       |      |       |     |      |       |      |       |
| 15 | СЦП3-3-40-1     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаноими вне карьеров); расстояние 40 км, класс груза I<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | т                    | 31,17  | 52,85  |       | 52,85  |       | 1647  |      | 1647  |     |      |       |      |       |
| 16 | ТЕР47-02-005-02 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних<br>НР (615 руб.); 115% от ФОТ (535 руб.)<br>СП (482 руб.); 90% от ФОТ (535 руб.)  | 1 га                 | 20,78  | 153,2  | 24,68 | 153,2  |       | 3183  |      | 3183  | 513 |      |       | 1,58 | 32,83 |

Раздел 3. Промплощадка №5 (7,82 га)

|    |                 |   |   |      |         |        |         |      |       |  |       |      |  |  |       |        |
|----|-----------------|---|---|------|---------|--------|---------|------|-------|--|-------|------|--|--|-------|--------|
| 17 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)<br>НР (328 руб.); 93% от ФОТ (345 руб.)<br>СП (173 руб.); 50% от ФОТ (345 руб.)  | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 78,2 | 26,66   |        | 26,66   | 4,23 | 2085  |  | 2085  | 331  |  |  | 0,25  | 19,55  |
| 18 | ТЕР01-02-112-03 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие<br>НР (8 руб.); 80% от ФОТ (10 руб.)<br>СП (5 руб.); 45% от ФОТ (10 руб.) | 1 га  | 0,39 | 156,28  | 26,03  | 156,28  |      | 61    |  | 61    | 10   |  |  | 1,43  | 0,56   |
| 19 | ТЕРЗ1-01-001-01 | Вспашка и рыхление почвы<br>НР (2759 руб.); 115% от ФОТ (2399 руб.)<br>СП (2039 руб.); 85% от ФОТ (2399 руб.)   | 1 га  | 7,82 | 2045,35 | 294,11 | 2045,35 |      | 15995 |  | 15995 | 2300 |  |  | 18,65 | 145,84 |

| 1  | 2               | 3   | 4                         | 5     | 6      | 7    | 8      | 9     | 10   | 11   | 12   | 13  | 14   | 15     | 16   | 17    |
|----|-----------------|---|---------------------------|-------|--------|------|--------|-------|------|------|------|-----|------|--------|------|-------|
| 20 | ТЕР47-01-081-01 | Выкашивание тракторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР (334 руб.); 115% от ФОТ (290 руб.)<br>СП (261 руб.); 90% от ФОТ (290 руб.)   | 1 га<br>ГВОНОВ<br>ЛУГОВЫХ | 6,256 | 323,98 |      | 323,98 | 44,44 | 2027 |      | 2027 | 278 |      |        | 3,28 | 20,52 |
| 21 | ТЕР47-01-080-07 | Выкашивание моторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР (3020 руб.); 115% от ФОТ (2626 руб.)<br>СП (2363 руб.); 90% от ФОТ (2626 руб.)   | 100 м2                    | 156,4 | 43,54  | 16,1 | 27,44  |       | 6810 | 2518 | 4292 |     | 1,34 | 209,58 |      |       |
| 22 | СЦП1-1-7-А      | Погрузочные работы при автомобильных перевозках; сено<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>п. 3 тех. часть ПЗ=1,025; (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)   | т                         | 11,73 | 2,18   |      |        |       | 26   |      |      |     |      |        |      |       |
| 23 | СЦП3-3-40-1     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров); состояние 40 км, класс груза 1<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>17 При перевозке груза к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | т                         | 11,73 | 52,85  |      | 52,85  |       | 620  |      | 620  |     |      |        |      |       |
| 24 | ТЕР47-02-005-02 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних<br>НР (231 руб.); 115% от ФОТ (201 руб.)<br>СП (181 руб.); 90% от ФОТ (201 руб.)  | 1 га                      | 7,82  | 153,2  |      | 153,2  | 24,68 | 1198 |      | 1198 | 193 |      |        | 1,58 | 12,36 |

## Раздел 4. Промплошадка №5А (2,85 га)

|    |                 |   |   |      |         |  |         |        |      |  |      |     |  |  |       |       |
|----|-----------------|---|---|------|---------|--|---------|--------|------|--|------|-----|--|--|-------|-------|
| 25 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)<br>НР (120 руб.); 95% от ФОТ (126 руб.)<br>СП (63 руб.); 50% от ФОТ (126 руб.)   | 1000 м2<br>спланиров<br>анной<br>поверхнос<br>ти за 1<br>проход<br>бульдозер<br>а | 28,5 | 26,66   |  | 26,66   | 4,23   | 760  |  | 760  | 121 |  |  | 0,25  | 7,13  |
| 26 | ТЕР01-02-112-03 | Срезка кустарника и мелкокошья в грунгах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкокошье редкие<br>НР (3 руб.); 80% от ФОТ (4 руб.)<br>СП (2 руб.); 45% от ФОТ (4 руб.) | 1 га  | 0,14 | 156,28  |  | 156,28  | 26,03  | 22   |  | 22   | 4   |  |  | 1,43  | 0,2   |
| 27 | ТЕР31-01-001-01 | Вспашка и рыхление почвы<br>НР (1005 руб.); 115% от ФОТ (874 руб.)<br>СП (743 руб.); 85% от ФОТ (874 руб.)  | 1 га  | 2,85 | 2045,35 |  | 2045,35 | 294,11 | 5829 |  | 5829 | 838 |  |  | 18,65 | 53,15 |

| 1  | 2               | 3   | 4                    | 5     | 6      | 7    | 8      | 9     | 10   | 11  | 12   | 13  | 14   | 15    | 16   | 17   |
|----|-----------------|---|----------------------|-------|--------|------|--------|-------|------|-----|------|-----|------|-------|------|------|
| 28 | ТЕР47-01-081-01 | Выкашивание тракторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР (121 руб.); 115% от ФОТ (105 руб.)<br>СП (95 руб.); 90% от ФОТ (105 руб.)  | 1 га газонов луговых | 2,28  | 323,98 |      | 323,98 | 44,44 | 739  |     | 739  | 101 |      |       | 3,28 | 7,48 |
| 29 | ТЕР47-01-080-07 | Выкашивание моторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>НР (1101 руб.); 115% от ФОТ (957 руб.)<br>СП (861 руб.); 90% от ФОТ (957 руб.)  | 100 м2               | 57    | 43,54  | 16,1 | 27,44  |       | 2482 | 918 | 1564 |     | 1,34 | 76,38 |      |      |
| 30 | СЦП1-1-7-А      | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: сено<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>н.3 тех.часть ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025)  | т                    | 4,275 | 2,18   |      |        |       | 9    |     |      |     |      |       |      |      |
| 31 | СЦПЗ-3-40-1     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>17 При перевозке грузов к провозной глате (тарифам) применить поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | т                    | 4,275 | 52,85  |      | 52,85  |       | 226  |     | 226  |     |      |       |      |      |
| 32 | ТЕР47-02-005-02 | Вспаха старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних<br>НР (84 руб.); 115% от ФОТ (73 руб.)<br>СП (66 руб.); 90% от ФОТ (73 руб.)   | 1 га                 | 2,85  | 153,2  |      | 153,2  | 24,68 | 437  |     | 437  | 70  |      |       | 1,58 | 4,5  |

## Раздел 5. Промплощадка №8 (3,89 га)

|    |                 |   |                                    |      |         |  |         |        |      |  |      |      |  |  |       |       |
|----|-----------------|---|------------------------------------|------|---------|--|---------|--------|------|--|------|------|--|--|-------|-------|
| 33 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)<br>НР (163 руб.); 95% от ФОТ (172 руб.)<br>СП (86 руб.); 50% от ФОТ (172 руб.)   | 1000 м2 спланированной поверхности | 38,9 | 26,66   |  | 26,66   | 4,23   | 1037 |  | 1037 | 165  |  |  | 0,25  | 9,73  |
| 34 | ТЕР01-02-112-03 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие<br>НР (4 руб.); 80% от ФОТ (5 руб.)<br>СП (2 руб.); 45% от ФОТ (5 руб.) | 1 га                               | 0,19 | 156,28  |  | 156,28  | 26,03  | 30   |  | 30   | 5    |  |  | 1,43  | 0,27  |
| 35 | ТЕР31-01-001-01 | Вспаха и рыхление почвы<br>НР (1372 руб.); 115% от ФОТ (1193 руб.)<br>СП (1014 руб.); 85% от ФОТ (1193 руб.)  | 1 га                               | 3,89 | 2045,35 |  | 2045,35 | 294,11 | 7956 |  | 7956 | 1144 |  |  | 18,65 | 72,55 |

| 1  | 2               | 3   | 4                          | 5     | 6      | 7      | 8      | 9     | 10   | 11   | 12   | 13  | 14   | 15     | 16   | 17    |
|----|-----------------|---|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|-----|------|--------|------|-------|
| 36 | ТЕР47-01-081-01 | Выкашивание тракторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)<br>НП (166 руб.); 115% от ФОТ (144 руб.)<br>СП (130 руб.); 90% от ФОТ (144 руб.)   | 1 га<br>ГАЗОНОВ<br>ЛУГОВЫХ | 3,112 | 323,98 | 323,98 | 323,98 | 44,44 | 1008 | 1008 | 1008 | 138 |      |        | 3,28 | 10,21 |
| 37 | ТЕР47-01-080-07 | Выкашивание моторной косилкой<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)<br>НП (1503 руб.); 115% от ФОТ (1307 руб.)<br>СП (1176 руб.); 90% от ФОТ (1307 руб.)   | 100 м2                     | 77,8  | 43,54  | 16,1   | 27,44  |       | 3387 | 1253 | 2134 |     | 1,34 | 104,25 |      |       |
| 38 | СЦП1-17-А       | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: сено<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>н.3 тех.часть ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЭМ=1,025)  | т                          | 5,835 | 2,18   |        |        |       | 13   |      |      |     |      |        |      |       |
| 39 | СЦП3-3-40-1     | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работашоими вне карьеров); расстояние 40 км, класс груза I<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЭМ=1,37)<br>НП 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ | т                          | 5,835 | 52,85  |        | 52,85  |       | 308  |      | 308  |     |      |        |      |       |
| 40 | ТЕР47-02-005-02 | Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см на почвах средних<br>НП (115 руб.); 115% от ФОТ (100 руб.)<br>СП (90 руб.); 90% от ФОТ (100 руб.)   | 1 га                       | 3,89  | 153,2  |        | 153,2  | 24,68 | 596  |      | 596  | 96  |      |        | 1,58 | 6,15  |

Раздел 6. Промплощадка №14 (5,94 га)

|    |                 |   |   |      |         |  |         |        |       |  |       |      |  |  |       |        |
|----|-----------------|---|---|------|---------|--|---------|--------|-------|--|-------|------|--|--|-------|--------|
| 41 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)<br>НП (249 руб.); 93% от ФОТ (262 руб.)<br>СП (131 руб.); 50% от ФОТ (262 руб.)  | 1000 м2<br>спланиров<br>анной<br>поверхнос<br>ти за 1<br>проход<br>бульдозер<br>а | 59,4 | 26,66   |  | 26,66   | 4,23   | 1584  |  | 1584  | 251  |  |  | 0,25  | 14,85  |
| 42 | ТЕР01-02-112-03 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие<br>НП (6 руб.); 80% от ФОТ (8 руб.)<br>СП (4 руб.); 45% от ФОТ (8 руб.) | 1 га  | 0,3  | 156,28  |  | 156,28  | 26,03  | 47    |  | 47    | 8    |  |  | 1,43  | 0,43   |
| 43 | ТЕР31-01-001-01 | Вспашка и рыхление почвы<br>НП (2095 руб.); 115% от ФОТ (1822 руб.)<br>СП (1549 руб.); 85% от ФОТ (1822 руб.)   | 1 га  | 5,94 | 2045,35 |  | 2045,35 | 294,11 | 12149 |  | 12149 | 1747 |  |  | 18,65 | 110,78 |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15     | 16 | 17      |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|----|--------|----|---------|
| Аэродромы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 134912  |    |    |    |    |        |    | 941,82  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения                      |   |   |   |   |   |   |   |   | 106908  |    |    |    |    | 1353,4 |    | 212,32  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |   |   |   |   |   |   |   |   | 165     |    |    |    |    |        |    |         |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом               |   |   |   |   |   |   |   |   | 4003    |    |    |    |    |        |    |         |
| <b>Итого</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   | 263261  |    |    |    |    | 1353,4 |    | 1284,01 |
| В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |    |    |    |        |    |         |
| Машины и механизмы                                       |   |   |   |   |   |   |   |   | 170557  |    |    |    |    |        |    |         |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   |   | 37924   |    |    |    |    |        |    |         |
| Насладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   |   | 43143   |    |    |    |    |        |    |         |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   |   | 32435   |    |    |    |    |        |    |         |
| Пересчет цен в текущие 263 261 * 4,42                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 1163614 |    |    |    |    |        |    |         |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | 1163614 |    |    |    |    | 1353,4 |    | 1284,01 |

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092 С. В. Калинин

Проверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092 С. А. Комаров

Расценки проверил отд. 072 В. В. Воронкова