

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	113-0070	Антисептик-антигрибок «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (расход 0,322кг/м2)	кв	44	24,02	1057					
12	12-01-015-9	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	1,75	212,52	60,54	372	268	108	12,17	21,3
		К-МАТ*0 ЗММ*1 25*1 35, ЗПМ*1 25*1 35, ОЗП*1 15*1 35, ТЗ*1 15*1 35, ТЗМ*1 25*1 35			151,98	4,04		7	0,22	0,38	
13	ЧелсЦена №2 2013г 10.01.189.3 К-МАТ*12 66*5 04	Изоспан А	м2	192,5	2,55	491					
14	101-0782	Скобы для крепления изоспана	т	0,0065	10190	66					
15	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	100 м2	1,75	1743,47	849,63	3051	1204	1487	55,11	38,45
		К-ЗММ*1 25*1 35, ЗПМ*1 25*1 35, ОЗП*1 15*1 35, ТЗ*1 15*1 35, ТЗМ*1 25*1 35			688,19	81,97		142	4,4	7,71	
16	101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката Н60-845-0,8 (вес 9,8кг/м2)	т	1,992	11320	22549					
17	101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0875	62100	5434					
18	12-01-010-1	Устройство обделок из листовой оцинкованной стали: конек 50м, примыканий к стенам 8м п	100 м2	0,29	11598,71	44,22	3351	618	13	175,04	50,75
		К-ЗММ*1 25*1 35, ЗПМ*1 25*1 35, ОЗП*1 15*1 35, ТЗ*1 15*1 35, ТЗМ*1 25*1 35			2132,28	6,24		2	0,34	0,1	
		Итого по разделу					45093	4864	2060		397
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					53753		166		9
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6373				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3287				
Раздел Внутренние работы											
19	53-21-15	Заделка рустов	100 м	0,2	871,65	1,18	174	187	87,14	11,43	
		К-ЗММ*1 15, ЗПМ*1 15, ОЗП*1 15 ТЗ*1 15, ТЗМ*1 15			833,63						
19.1	402-0904	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,006	600	-6					
19.2	405-0219	Гипсовые вставки марка Г3	т	-0,0012	1400	-2					
20	402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ (расход 8,5кг/м2 при толщине слоя 10мм)	кв	1	1,86	2					
21	62-17-6	Окрашивание потолков вододисперсионными составами поверхностной потолка, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расценой старой краски более 35 %	100 м2	1,25	480,57	11,21	613	599	14	38,85	48,56
		К-МАТ*0, ЗММ*1 15, ЗПМ*1 15, ОЗП*1 15 ТЗ*1 15, ТЗМ*1 15			479,36	1,82		2	0,12	0,14	
22	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК (расход 0,15кг/м2)	т	0,019	8963,71	170					
23	101-3187	Шпатлевка акриловая ВД-АК (расход 0,55 кг/м2)	т	0,017	6304,55	107					
24	101-3452	Грунтовка акриловая ВД-АК (расход 0,15кг/м2)	т	0,019	8963,71	170					
25	101-3486	Краска акриловая ВД-АК (расход 0,4кг/м2)	т	0,05	11472,85	574					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен во камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0.2	4764.38	27.39	953	665	5	262.6	52.52
		К-ЭММ*1 15 ЭПМ*1 15, ОЭП*1 15, ТЭ*1 15, ТЭМ*1 15		3323.5	12.2			2	0.77	0.15
		100 м2								
26.1	509-9900	Строительный мусор	0.676							
		т								
27	62-16-9	Окрашивание акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчеткой старой краски более 35 %	0.6	492.13	11.21	296	289	7	38.97	23.08
		К-МАТ*0, ЭММ*1 15, ЭПМ*1 15, ОЭП*1 15, ТЭ*1 15, ТЭМ*1 15		480.92	1.82			1	0.12	0.07
		100 м2								
28	101-3452	Грунтовка акриловая АД-АК (расход 0,15кг/м2)	0.009	8963.71		81				
		т								
29	101-3167	Шпатлевка акриловая АД-АК (расход 0,55 кг/м2)	0.033	6304.55		208				
		т								
30	101-3452	Грунтовка акриловая АД-АК (расход 0,15кг/м2)	0.045	8963.71		403				
		т								
31	101-3486	Краска акриловая АД-АК (расход 0,4кг/м2)	0.12	11472.65		1377				
		т								
32	57-3-2	Разборка плинтусов бетонных	1.06	182.97		194	194		16.42	17.41
		100 М ПЛИНТУСА		182.97						
		К-ЭММ*1 15, ЭПМ*1 15, ОЭП*1 15, ТЭ*1 15, ТЭМ*1 15								
32.1	509-9900	Строительный мусор	0.6572							
		т								
33	57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	1.25	480.04	5.31	575	568	7	40.81	51.02
		К-ЭММ*1 15, ЭПМ*1 15, ОЭП*1 15, ТЭ*1 15, ТЭМ*1 15		454.73	2.37			3	0.15	0.19
		100 м2								
33.1	509-9900	Строительный мусор	1.75							
		т								
34	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	1.25	151.26	5.31	189	182	7	13.1	16.37
		К-ЭММ*1 15, ЭПМ*1 15, ОЭП*1 15, ТЭ*1 15, ТЭМ*1 15		145.95	2.37			3	0.15	0.19
		100 м2								
34.1	509-9900	Строительный мусор	0.5875							
		т								
35	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	1.25	2349.86	84.3	2937	870	105	61.34	76.67
		К-ЭММ*1 25*1 35, ЭПМ*1 25*1 35, ОЭП*1 15*1 35, ТЭ*1 15*1 35, ТЭМ*1 25*1 35		695.91	33.95			42	2.14	2.68
		100 м2								
35.1	402-0005	Расширительный кладочный цементный марки 150	-2.55	764		-1948				
		м3								
35.2	101-3898	Самовыравнивающаяся смесь "Черезит" (расход 1.8кг/м2 на 1 мм толщины слоя)	4.5	6220		36990				
		т								
36	11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	1.25	804.21	137.35	1006	724	172	48.78	60.96
		К-ЭММ*1 25*1 35, ЭПМ*1 25*1 35, ОЭП*1 15*1 35, ТЭ*1 15*1 35, ТЭМ*1 25*1 35		579.14	9.1			11	0.57	0.72
		100 м2								
37	101-4216	Линолеум полукommerческий гетерогенный "TARKET ПРИМО ПЛЮС" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс: 23/32)	127.5	79.48		10131				
		м2								
38	69-2-1	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм (через 0,4м)	3	89.11	12.21	268	231	37	6.31	18.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	К-ЭММ*1.15, ЭММ*1.15, ОЭП*1.15, ТЭ*1.15, ТЭМ*1.15	100 шт.		76.9							
38 1	508-9900	Строительный мусор	м	0.018							
39	11-01-039-1 К-ЭММ*1.25*1.35, ЭММ*1.25*1.35, ОЭП*1.15*1.35, ТЭ*1.15*1.35, ТЭМ*1.25*1.35	Устройство плинтусов пластиковых	100 м	1.06	806.25	13.94	854	153	15	11.88	12.59
					144.68						
39 1	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПП-2, размером 18х54 мм	м	107.06	6.38		683				
40	101-1753	Плинтусы для полов из пластика с защелкой с внутренними и внешними уголками, левыми и правыми заглушками соединительными элементами	м	107.06	14.4		1542				
41	101-2590	Дюбель "Опах" с шурупом 6*60 мм	шт.	212	0.13		28				
		Итого по разделу					57203	4842	368	380	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					64552	64		4	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4538				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2811				

Раздел Присоединения к зданиям

41	53-21-14 К-ЭММ*1.15, ЭММ*1.15, ОЭП*1.15, ТЭ*1.15, ТЭМ*1.15	Расчистка швов сечением 40х60мм от раствора, пены монтажной	100 м	0.48	223.76	9.5	108	96	5	14.13	6.78
					200.28						
42	53-21-7 К-ЭММ*1.15, ЭММ*1.15, ОЭП*1.15, ТЭ*1.15, ТЭМ*1.15	Заделка швов мастикой герметизирующей не отвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м	0.48	5890.61	5381.99	2827	244	2583	36.49	17.51
					508.82	420.66			202	24.17	11.6
43	101-3153	Мастика полиуретановая МАГНЭТИК (расход 300г/м.п.)	кг	14.4	24.13		347				
44	69-2-1 К-ЭММ*1.15, ЭММ*1.15, ОЭП*1.15, ТЭ*1.15, ТЭМ*1.15	Сверление отверстий в стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм	100 шт.	0.98	89.11	12.21	87	75	12	6.31	6.19
					76.0						
44.1	508-9900	Строительный мусор	м	0.06588							
45	11-01-039-1 К-МАТ*2, ЭММ*1.25*1.35, ЭММ*1.25*1.35, ОЭП*1.15*1.35, ТЭ*1.15*1.35, ТЭМ*1.25*1.35	Установка нащельников с креплением на дюбель с шурупом 10*100мм	100 м	0.48	158.62	13.94	76	69	7	11.88	6.7
					144.68						
46	203-0346	Доски для нащельников из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.216	2370		512				
47	101-2590	Дюбель "Опах" с шурупом 10*100 мм	шт.	98	0.13		13				
48	15-04-024-4 К-ЭММ*1.25*1.35, ЭММ*1.25*1.35, ОЭП*1.15*1.35, ТЭ*1.15*1.35, ТЭМ*1.25*1.35	Окраска масляными составами по дереву нащельников за 2 раза	100 м2	0.18	1169.57	7.57	210	125	1	55.5	9.99
					693.03	0.27			0.02	0	
49	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	м	5.06	3.3	3.3	17		17		
50	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 14 км (1-й класс груза) на полигон ТБО	шт.	5.06	23.99		121				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу			4318		609		2625		16
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			5580				202		12
В Т Ч НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			742						
В Т Ч СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			520						
Итого по локальной смете			106614		10115		5054		633
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			91874		6318		2298		520
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1 %=110 - по стр. 2 %=100 - по стр. 10,11 %=120 - по стр. .12,13,14,18 %=80 - по стр. 15,16,17 %=123 - по стр. .35,36,1,35,2,36,37,39,39,1,40,41,45,46 47 %=105 - по стр. 48)			7390				209		12
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1. %=80 - по стр. 2,10,11. %=55 - по стр. 12,13,14,18. %=72 - по стр. 15,16,17. %=64 - по стр. 35,36,1,35,2,36,37,39,39,1,40,41,45,46, 47. %=47 - по стр. 48.)			4218						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			103483						
СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			14740		3797		2756		313
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 2,1,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,3 2,1,33,33,1,34,34,1 %=83 - по стр. 3,3,1,4,5,6,7,8,8 %=86 - по стр. .19,19,1,19,2,20,41,42,43 %=79 - по стр. 26,26,1 %=78 - по стр. .38,38,1,44,44,1 %=104 - по стр. 49,50)			3263				223		13
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 2,1,32,32,1,33,33,1,34,34,1 %=65 - по стр. 3,3,1,4,5,6,7,8,9. %=70 - по стр. 19,19,1,19,2,20,41,42,43. %=50 - по стр. 21,22,23,24,25,26,26,1,27,28,29,30,31, 38,38,1,44,44,1, %=60 - по стр. 49,50,)			2399						
ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			20402						
ИТОГО ПО СМЕТЕ В Т Ч НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			123885						
В Т Ч СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			10653						
Пересчет в текущие цены на 2013г. К=5,04 (Минрегионразвития №1951-ВТ/10 от 12.02.2013г.)			624380						
НДС 18%			112388,40						
ВСЕГО ПО СМЕТЕ в текущих ценах			736768,40						