

**ЧАСТЬ 3**  
**Техническая часть**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование работ:** Ремонт входной группы здания № 1 площадки "Ц" ФГУП "ВНИИА"

**2. Перечень и объемы работ:**

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Объем
1	<b>Раздел 1. Двери и витражи входной группы в осях 16-18/А1</b>		
2	Демонтаж дверного доводчика к металлическим дверям	Шт.	8
3	Демонтаж оконных и дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	М2	35,3
4	Монтаж оконных и дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	М2	35,3
5	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	Шт.	8
6	<b>Раздел 2. Ремонт покрытия пола крыльца на отм. 0,000 в осях 16-18/А-А1</b>		
7	Разборка покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.	М2	32
8	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	М3	4,8
9	Устройство полов бетонных толщиной 250 мм (ступенька, уровень пола входного тамбура)	М2	12
10	Устройство полов бетонных толщиной 150 мм (уровень пола крыльца)	М2	20
11	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Т	0,625
12	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (из сухих смесей)	М2	32
13	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150	М3	0,7
14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой	М2	32
15	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. (без стоимости плит)	М2	32
16	<b>Раздел 3. Ремонт пола тамбура витражной части на отм. 0,000 в осях 16-18/А</b>		
17	Разборка покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.	М2	16,8
18	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	М3	3,36
19	Устройство полов бетонных толщиной 250 мм	М2	16,8
20	Армирование подстилающих слоев и набетонок	Т	0,328
21	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (из сухих смесей)	М2	16,8
22	Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 150	М3	0,3
23	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой	М2	16,8
24	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. (без стоимости плит)	М2	16,8
25	<b>Раздел 4. Ремонт мягкой кровли стилобатной части</b>		

26	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	М2	577
27	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	Место	187
28	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	М2	577
29	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	М2	577
30	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	М	194,5
31	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	М	183
32	Смена водосточных воронок	Шт.	2
33	Установка кронштейнов для крепления елки на крыше	Кг	50
34	Труба винипластовая по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	М	100
35	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ВВГнг 3х1,5)	М	100
36	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (греющий кабель)	М	80
37	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене (термостат)	Шт.	1
38	Конструкции металлические кабельные: стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса до 4 кг	Шт.	2
39	Конструкции металлические кабельные: полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	Шт.	2
40	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	М	50
41	<b>Раздел 5. Ремонт лестницы от отм. -2,360 до отм. 0,000 в осях 16-18/А-А1 и ограждения в осях 10-16/А-А1, 18-23/А-А1</b>		
42	Разборка лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	М	168
43	Разборка покрытия площадки лестницы из гранитных плит	М2	6,8
44	Устройство подстилающих слоев пескоцементных т.100мм	М3	2,704
45	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	М	168
46	Облицовка площадки лестницы гранитными плитами (без стоимости плит)	М2	6,8
47	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	Шт.	12
48	Ремонт металлических лестничных решеток	М	20,6
49	Окраска по металлу за 1 раз эмалью заполнения решеток ограждений (Эмаль по ржавчине)	М2	216
50	Погрузка и вывоз мусора	Т	22,82

### 3. Прочие условия

Материалы, используемые при выполнении вышеуказанных работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца

2013 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.).

Ремонт помещений производится в условиях действующего предприятия (без остановки производства). В процессе проведения ремонтных работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия безопасности работ.

Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.