

Приложение № 4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 200_ г.

_____ 200_ г.

Дом специалистов по адресу: пер. Чекист, 4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-2013 О
(локальная смета)

на Текущий ремонт здания Дома специалистов. Отопление 2-го этажа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 122 846.63 руб.
Средства на оплату труда 1468.1 руб.
Сметная трудоемкость 113.06 чел.час
Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на **4 кв. 2012г.**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Отопление 2-го этажа																
<i>Демонтажные работы</i>																
1	ТЕРр65-19-05	Демонтаж конвекторов НР (32.66 руб.); 74%*0,85 от ФОТ (51,92 руб.) СП (20,77 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (51,92 руб.)	100 экм	0,252	207,58	202,84	4,75	3,19	52,31	51,12	1,19	0,8	18,3	4,61	0,2	0,05
2	ТЕРр65-01-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм НР (71,83 руб.); 74%*0,85 от ФОТ (114,2 руб.) СП (45,68 руб.); 50%*0,8 от ФОТ (114,2 руб.)	100 м трубопро водов	0,28	478,41	406,24	11,42	1,59	133,95	113,75	3,2	0,45	34,66	9,7	0,1	0,03
<i>Отопление</i>																
3	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (141,68 руб.); 128%*0,9 * 0,85 от ФОТ (144,69 руб.) СП (81,66 руб.); 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ (144,69 руб.)	100 м трубопро вода	0,28	3555,16	513,75	68,7	2,99	995,45	143,85	19,24	0,84	37,9155	10,62	0,625	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных 1-478.41 = 18 748.59 - 44.2 x 12.90 - 100 x 167.00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (158.35 руб.); 128%*0.9 * 0.85 от ФОТ (161.71 руб.) СП (91.27 руб.); 83%*0.85 * 0.8 от ФОТ (161.71 руб.)	100 квт радиаторов и конвекторов	0.16517	1657.29	953.56	272.52	25.49	273.73	157.5	45.01	4.21	75.44	12.46	3.9125	0.65
Уд	1. 300-1225	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных старенных	компл	44.2 7.301	12.9				94.18							
Уд	2. 300-0559	Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, РСВ2-6, однорядные	квт	100 16.52	167				2758.84							
5	СЦМ-300-9352-90011	Секции алюминиевых радиаторов с двойным эмалевым покрытием модели: Extra Therm 500, Nova Florida (Италия)	шт	83	275.4				22858.2							
6	СЦМ-300-1195	Кронштейны радиаторные Элеганс прим.	100шт	0.56	136				76.16							
7	СЦМ-108-0054	Прокладки уплотнительные для радиаторных пробок "Nova-Florida" прим.	шт	56	3.8				212.8							
8	ТЕР16-05-001-01	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 51.20 = 92.60 - 2 x 20.70 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (592.77 руб.); 128%*0.9 * 0.85 от ФОТ (605.36 руб.) СП (341.67 руб.); 83%*0.85 * 0.8 от ФОТ (605.36 руб.)	1 шт	28	54.73	21.62	3.54		1532.37	605.36	99.05		1.6905	47.33	0.0125	0.35
Уд	1. 300-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт	2 56	20.7				1159.2							
9	СЦМ-300-9170-91397	Вентиль регулировочный прямой латунный RBM 3/4"	шт	14	289.45				4052.3							
10	СЦМ-300-9230-90021	Краны шаровые "Epoigas Basic" для воды, газа, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, ВР-ВР, диаметр, дюйм: 3/4	шт	14	100.2				1402.8							
11	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков ручного радиаторного 1/2" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (356.26 руб.); 128%*0.9 * 0.85 от ФОТ (363.83 руб.) СП (205.35 руб.); 83%*0.85 * 0.8 от ФОТ (363.83 руб.)	1 шт.	14	143.02	25.59	11.25	0.4	2002.25	358.23	157.5	5.6	1.909	26.73	0.1125	1.58

