


" " 2013 г.

 " " 2013 г.

ФГУП "Комбинат"Электрохимприбор", цех 024
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Капитальный ремонт теплосети от УТ-1 до П2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость строительных работ _____ 2448641 руб.

Средства на оплату труда _____ 62206 руб.

Сметная трудоемкость _____ 4690,74 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
Подготовка территории														
1	ТЕР01-02-119-03 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли (100 м2) НР (1618 руб.): 80% от ФОТ (2022 руб.) СП (910 руб.): 45% от ФОТ (2022 руб.)	13,475	108,81 108,81				1466	1466			9,06	122,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-02-120-01 Постан. Прав ит. Свердлов. обл. л. от 10.11.10 №1616-ПП	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые (1 га) НР (94 руб.): 80% от ФОТ (117 руб.) СП (53 руб.): 45% от ФОТ (117 руб.)	0,13475 1347,5/10000	1384,21 588,66	284,05 44,04	511,5		187	79	38 6	70	52,14	7,03	
3	ТЕР27-04-005-01 Постан. Прав ит. Свердлов. обл. л. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) однослойных (1000 м ² основания) НР (94 руб.): 142% от ФОТ (66 руб.) СП (63 руб.): 95% от ФОТ (66 руб.)	0,036 6*3*2/1000	32528,99 429,21	5950,28 827,17	26149,5		1171	15	214 30	942	37,29	1,34	
4	ТЕР27-04-005-04 Постан. Прав ит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП к=5	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м ² основания) (до толщины 20см (пЗ=5 (пЗП=5; пЭМ=5 к расх.; пЗПМ=5; пМР=5 к расх.; пЗТ=5; пЗТМ=5))) НР (14 руб.): 142% от ФОТ (10 руб.) СП (10 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.)	0,036	9179,2	1244,35 201,3	7934,85		330		45 7	285			
Демонтажные работы														
5	ТЕР26-01-054-02 Постан. Прав ит. Свердлов. обл. л. от 10.11.10 №1616-ПП	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике (100 м ² поверхности покрытия изоляции) (Демонтаж (разборка) конструкций (пЗП=0,8; пЭМ=0,8 к расх.; пЗПМ=0,8; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,8; пЗТМ=0,8)) НР (5929 руб.): 100% от ФОТ (5929 руб.) СП (4150 руб.): 70% от ФОТ (5929 руб.)	10,7569 13,97*770/10/100	503,06 459,54	43,52			5411	4943	468		37,76	406,18	
6	ТЕРр66-24-2 Постан. Прав ит. Свердлов. обл. л. от 10.11.10 №1616-ПП	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной (б=50мм) (100 м ² наружной площади разобранный изоляции) НР (2088 руб.): 74% от ФОТ (2822 руб.) СП (1411 руб.): 50% от ФОТ (2822 руб.)	10,5182 13,66*385*2/10/100	223,66 223,66				2353	2353			19,1	200,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕРр66-3-1 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича (1 м3 кладки) НР (849 руб.): 74% от ФОТ (1147 руб.) СП (574 руб.): 50% от ФОТ (1147 руб.)	13,5	70,78 70,78				956	956			6,44	86,94	
8	ТЕР46-02-004-01 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Демонтаж металлоконструкций покрытий (швеллер № 14 -52мп, профлист - 36,25м2) (1 т демонтированных конструкций) НР (223 руб.): 110% от ФОТ (203 руб.) СП (142 руб.): 70% от ФОТ (203 руб.)	1,2631 (12,3*52+17,2*36,25)/1000	301,92 129,1	115,04 4,4	57,78		381	163	145 6	73	10,84	13,69	
Камера														
9	ТЕР08-02-001-07 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (1565 руб.): 122% от ФОТ (1283 руб.) СП (1026 руб.): 80% от ФОТ (1283 руб.)	13,5	715,7 61,01	102,38 7,28	552,31		9662	824	1382 98	7456	5,21	70,34	
10	ТЕРр54-8-1 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных (1 т балок) 1 567,89 = 8 501,12 - 1,02 x 6 797,28 НР (231 руб.): 85% от ФОТ (272 руб.) СП (218 руб.): 80% от ФОТ (272 руб.)	0,6396 12,3*52/1000	1567,89 351,41	53,88 3,64	1162,6		1003	225	34 2	744	29,26	18,71	
11	ТСЦ-201-0762 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т (т)	0,6396	11380		11380		7279			7279			
12	ТЕР09-04-002-01 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) НР (224 руб.): 90% от ФОТ (249 руб.) СП (212 руб.): 85% от ФОТ (249 руб.)	0,3625	1247,91 437,36	586,29 51,86	224,26		452	159	213 19	80	35,5	12,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТСЦ-101-3838 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Профилированный лист оцинкованный Н114-600-1,0 (т)	0,6235 17,2*36,25/1000	13427		13427		8372			8372			
14	ТСЦ-101-2032 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Болты оцинкованные диаметром резьбы 30 мм (т)	0,06235	11946,58		11946,58		745			745			
15	ТЕР12-01-014-02 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Утепление покрытий керамзитом (1 м3 утеплителя) НР (142 руб.): 120% от ФОТ (118 руб.) СП (77 руб.): 65% от ФОТ (118 руб.)	2,175	352,39 33,41	47,63 5,62	271,35		766	73	104 12	589	3,04	6,61	
16	ТЕР26-01-055-02 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) (100 м2 поверхности покрытия изоляции) НР (89 руб.): 100% от ФОТ (89 руб.) СП (62 руб.): 70% от ФОТ (89 руб.)	0,3625	2146,63 176,92	27,29	1942,42		778	64	10	704	14,36	5,21	
17	ТЕР26-01-039-01 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо б=100мм (1 м3 изоляции) 209,40 = 1 892,72 - 1,02 x 1 650,31 НР (693 руб.): 100% от ФОТ (693 руб.) СП (485 руб.): 70% от ФОТ (693 руб.)	3,625 36,25*0,1	209,4 138,49	70,91		759	502	257			10,58	38,35	
18	ТСЦ-104-0007 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М- 200 (м3)	3,6975 3,625*1,02	1276,44		1276,44		4720			4720			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕР12-01-017-05 Постан. Прав ит. Свердлов. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов (100 м2 стяжки) НР (188 руб.): 120% от ФОТ (157 руб.) СП (102 руб.): 65% от ФОТ (157 руб.)	0,3625	5496,68 311,2	49,21 3,96	5136,27		1993	113	18 1	1862	24,64	8,93	
20	ТЕР12-01-002-09 Постан. Прав ит. Свердлов. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство кровель плоских из наплавлиаемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) 328,12 = 10 652,46 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29 НР (115 руб.): 120% от ФОТ (96 руб.) СП (62 руб.): 65% от ФОТ (96 руб.)	0,3625	328,12 190,27	74,65 3,64	63,2		119	69	27 1	23	14,36	5,21	
21	ТСЦ-101-3358 Постан. Прав ит. Свердлов. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Унифлэкс ТКП (м2)	83,38 41,33+42,05	36,61		36,61		3053			3053			
22	ТЕР12-01-010-01 Постан. Прав ит. Свердлов. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) НР (323 руб.): 120% от ФОТ (269 руб.) СП (175 руб.): 65% от ФОТ (269 руб.)	0,144 4,5*8*0,4/100	15322,3 1354,13	58,83 3,64	13909,34		2206	195	8 1	2003	112,75	16,24	
Изоляция трубопроводов														
23	ТЕР13-03-002-04 Постан. Прав ит. Свердлов. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (на 2 раза (пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2)); 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом (пЗП=1,1; пЗТ=1,1)) НР (1714 руб.): 90% от ФОТ (1904 руб.) СП (1333 руб.): 70% от ФОТ (1904 руб.)	7,85785 1,0205*385*2/100	850,85 175,23	20,3 0,32	655,32		6686	1377	160 3	5149	11,682	91,8	
24	ТЕР26-01-003-01 Постан. Прав ит. Свердлов. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем б=50мм (1 м3 изоляции) НР (15212 руб.): 100% от ФОТ (15212 руб.) СП (10648 руб.): 70% от ФОТ (15212 руб.)	45,3376 0,5888*770/10	2429,78 243,27	46,57	2139,94		110160	11029	2111	97020	18,8	852,35	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТЕР26-01-053-01 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (100 м2 поверхности покрытия изоляции) 2 351,83 = 16 814,77 - 0,821 x 17 616,25 НР (28414 руб.): 100% от ФОТ (28414 руб.) СП (19890 руб.): 70% от ФОТ (28414 руб.)	11,55	2351,83 1783,45	503,5	64,88		27164	20599	5815	750	139,55	1611,8	
26	ТСЦ-101-1875 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	6,543075	17616,25		17616,25		115264			115264			
Разные работы														
27	ТЕР08-07-001-02 Постан. Прав ит. Свердл. об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) НР (1331 руб.): 122% от ФОТ (1091 руб.) СП (873 руб.): 80% от ФОТ (1091 руб.)	1,495	1075,41 529,4	7,64	538,37		1608	791	11	806	43,5	65,03	
28	СЦПЗ-3-10-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I (т) (п. 17. Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент (пПЗ=1,37 (пЗП=1,37; пЭМ=1,37 к расх.; пЗПМ=1,37; пМР=1,37 к расх.; пЗТ=1,37; пЗТМ=1,37))) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	39,6131 10+28,35+1,2631	18,37	18,37			728		728				
29	СЦП1-1-27-А к=1,025	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный (т) (поправка на район (пПЗ=1,025 (пЗП=1,025; пЭМ=1,025 к расх.; пЗПМ=1,025; пМР=1,025 к расх.; пЗТ=1,025; пЗТМ=1,025))) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	39,6131	2,77				110						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ТЕР01-02-027-02 Постан. Правит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (31 руб.): 80% от ФОТ (39 руб.) СП (18 руб.): 45% от ФОТ (39 руб.)	1,3475 1347,5/1000	143,23	143,23 19,16			193		193 26				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								316075	45995	11981 212	257989		3641,61	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								336721	61890	16732 316	257989		4690,74	
Накладные расходы								61186						
Сметная прибыль								42496						
Итого по смете:														
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								5257					170,75	
Автомобильные дороги								1805					1,77	
Теплоизоляционные работы								361960					3783,56	
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)								8891					331,02	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								801					15,74	
Конструкции из кирпича и блоков								17296					179,03	
Перекрытия (ремонтно-строительные)								8781					21,52	
Строительные металлические конструкции								10161					17,02	
Кровли								9568					48,92	
Полы								4720						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								10325					121,41	
Перевозка грузов автотранспортом								728						
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках								110						
Итого								440403					4690,74	
В том числе:														
Материалы								257989						
Машины и механизмы								16732						
ФОТ								62206						
Накладные расходы								61186						
Сметная прибыль								42496						
на 2013 г. = 440 403 * 5,56								2448641						
ВСЕГО по смете								2448641					4690,74	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверила *Росч и коэфт* *Ю.Ф. Юванникова П.Ф.*

(должность, подпись, расшифровка)



Баньшиков А.И.