

Описание процесса разделения расценок по видам работ

I. Согласно п.1.6.44 Технической части к ТЕР 2001. Территориальные единичные расценки на строительные работы сборник 6 - Бетонные и железобетонные конструкции монолитные при выполнении работ по бетонированию монолитных бетонных конструкций (неармированных) отдельными конструктивными элементами **надлежит отражать в актах приемки выполненных работ (в процентах от стоимости работ, приведенной в соответствующей единичной расценке):**

- установка опалубки – 25%;
- укладка бетона – 60%;
- прочие работы – 15%.

То же, при выполнении работ по бетонированию монолитных железобетонных конструкций (армированных):

- установка опалубки – 25%;
- установка арматуры – 25%;
- укладка бетона – 45%;
- прочие работы – 5%.

II. На площадке Белорусской АЭС, блоки №1,2 при выполнении работ по **бетонированию монолитных железобетонных конструкций (армированных)** акты приемки выполненных работ КС-2 составляются отдельно по видам работ. Прямые затраты по расценке разделяются следующим образом:

1) Установка арматуры:

- установка арматуры – **30%** (в т.ч. прочие работы – 5%) от ФОТ (фонд оплаты труда) и ЭМ (эксплуатация машин);
- материальные ресурсы – вычитаются (**отдельными строками!**) ресурсы, используемые при укладке бетона;

2) Укладка бетона:

- укладка бетона – **70%** (в т.ч. установка опалубки – 25%) от ФОТ (фонд оплаты труда) и ЭМ (эксплуатация машин);
- материальные ресурсы – вычитаются (**отдельными строками!**) ресурсы, используемые при установке арматуры.

III. Примеры актов КС-2 (СП и ГП) с разделением расценки по видам работ приведены в приложениях в форматах pdf и Excel. Файлы отправлены по электронной почте в адрес o.bugrova@niaep.ru и a.karlin@niaep.ru.

Приложения: 1) БЛ02976 - БЭС Бетонирование.xls;
2) БЛ02976 РосСЭМ Армирование.xls;
3) бэс генподряд.pdf;
4) бэс субподряд.pdf;
5) россэм генподряд.pdf;
6) россэм субподряд.pdf.

Начальник СДО БП АО «НИАЭП»

Инженер 1 кат. СДО БП АО «НИАЭП»



Ю.В.Рациборская

А.С.Масойть