

2014 г.

СХК

(наименование стройки)

2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-42
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли холодного павильона водоподпителя, ЗГЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1020017900000
Сметная стоимость строительных работ _____ 52792.99 руб. (44 739.82+ НДС 8 053.17)
Средства на оплату труда _____ 7594.44 руб.
Сметная трудоемкость _____ 52.92 чел.час
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 16 155.66руб.(13 691.24+ НДС 2 464.42руб.)

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	Осн. З/л	В том числе Эк. Маш З/лМех	Всего	Осн. З/л	В том числе Эк. Маш З/лМех					
Раздел 1.															
1	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытия кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	0.568	106.17	94.12	12.05	60.3	53.46	6.84	8.58	4.87			
2	ТЕР58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.544	228.56	169.49	59.07	124.34	92.21	32.13	3.99	0.46		0.25	
3	ТЕР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок под кровлю: из листовой стали	100 м2	0.544	1583.72	238.69	32.48	861.54	129.85	17.67	2.77	0.32		0.17	
4	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (ОЗГ=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗГМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)	100 м2 покрытия	0.568	1366.35	503.38	64.45	776.09	285.92	366.05	34.14	40.825	23.19		3.2625
5	ТССЦ-101-3846	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0.8	т	0.56	19271.65			10792.12							
6	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.002	29164.51			58.33							
7	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (ОЗГ=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗГМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.1	1242.16	609.3	9.26	124.22	60.93	0.93	50.025	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦлп01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1.2	3.53		3.53		4.24		4.24					
9	ФССЦлп03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	1.2	6.69		6.69		8.03		8.03					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					12809.21	622.37	435.89	40.9	52.92							2.27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					32510.21	7126.13	3864.16	468.31	52.92							2.27
Накладные расходы					5947.67											
Сметная прибыль					4151.47											
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1					60.3	53.46	6.84		4.87							4.87
Всего с учетом "4.5.68 Разборка покрытий кровель ОЗП=11.45; ЭМ=3.11; ЗПМ=11.45"					633.39	612.12	21.27		4.87							4.87
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 612.12)					572.33											
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 612.12)					291.37											
Итого с накладными и см. прибылью					1497.09				4.87							4.87
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 2 "83.1 Разборка деревянных элементов конструкций крыши ОЗП=11.45; ЭМ=7.77; ЗПМ=11.45"					1305.45	1055.8	249.65	45.69	8.25							0.25
Итого Поз. 3 "83.31 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ОЗП=11.45; ЭМ=7.54; ЗПМ=11.45; МАТ=6.08"					5961.25	1486.78	133.23	31.72	11.61							0.17
Итого					7266.7	2542.58	382.88	77.41	19.86						0.42	
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 2 619.99)					1848.4											
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 2 619.99)					1362.39											
Итого с накладными и см. прибылью					10477.49				19.86						0.42	
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 4 "9.45. Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа ОЗП=11.45; ЭМ=9.12; ЗПМ=11.45; МАТ=4.34"					7150.84	3273.78	3338.38	390.9	23.19							1.85
Итого Поз. 5 "Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,8 МАТ=1.494"					16123.43											
Итого Поз. 6 "Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям МАТ=1.939"					113.1											
Итого					23387.37	3273.78	3338.38	390.9	23.19							1.85
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 3 664.68)					2803.48											
Сметная прибыль 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3 664.68)					2118.19											
Итого с накладными и см. прибылью					28309.04											1.85
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 7					124.22	60.93	0.93		5							
Всего с учетом "8.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11.45; ЭМ=8.09; ЗПМ=11.45; МАТ=6.47"					1108.64	697.65	7.52		5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 697,65)								723,46							
	Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 697,65)								379,52							
	Итого с накладными и см. прибылью								2211,62					5		
	Погрузо-разгрузочные работы:															
	Итого Поз. 8								4,24		4,24					
	Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.кошва 0,5 м3; погрузка ЭМ=11,08; ЗПМ=16,1"								46,98		46,98					
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 9								8,03		8,03					
	Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: 1 класс груза ЭМ=8,36"								67,13		67,13					
	Итого								42609,35					52,92		2,27
	В том числе:															
	Материалы								21519,92							
	Машины и механизмы								3864,16							
	ФОТ								7594,44							
	Накладные расходы								5947,67							
	Сметная прибыль								4151,47							
	Индекс-дефлятор 42 609,35 * 1,05								44739,82							
	НДС 18%								8053,17							
	ВСЕГО по смете								52792,99					52,92		2,27

Главный механик ОАО"СХК" _____ Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: _____ Е.В.Галецкая

Составил: _____ И.А.Чистякова

2014 г.

СХК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-43
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырева

2014 г.

на Текущий ремонт кровли зд. 181, ЗГЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1020000000000

Сметная стоимость строительных работ 15 999,63 руб. (13 559,01 + НДС 2 440,62)

Средства на оплату труда 1798,8 руб.

Сметная трудоемкость 12,56 чел. час

Составлен(а) в прогностических ценах по состоянию на 2015г.

Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 3 356,72руб (2 844,68 + НДС 512,04руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн. З/л	В том числе Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/л					В том числе Эк.Маш	З/лМех
Раздел 1.																
1	ТЕР12-01-003-01	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклобессти.; из битумной Мастики 16 045,25 = 16 193,49 - 1,05 x 141,18 (ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли	0,15	16206,25	468,94	499,15	9,75	2430,94	70,34	74,87	1,46	37,099	5,56	0,6125	0,09
2	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трупчатых для прочих отделочных работ (ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,14	1242,16	609,3	9,26	173,9	85,3	1,3	50,025	7	12,56	0,09		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					2604,84	155,64	76,17	1,46	12,56							
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					10167,27	1782,08	643,17	16,72	12,56							
Накладные расходы					1851,38											
Сметная прибыль					894,69											
Итого по смете:																
Кровли:																
Итого Поз. 1					2430,94	70,34	74,87	1,46	5,56						0,09	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "12.9. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки.: из битумной мастики ОЗП=11.45; ЭМ=8.45; ЗПМ=11.45; МАТ=3.14"																
	Накладные расходы 120%*0.85 ФОТ (от 822.11)								838.55							
	Сметная прибыль 65%*(0.8*0.85) ФОТ (от 822.11)								363.37							
	Итого с накладными и см. прибылью								9817.15					5.56		0.09
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 2																
	Всего с учетом "8.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11.45; ЭМ=8.09; ЗПМ=11.45; МАТ=6.47"								173.9	85.3	1.3					
	Накладные расходы 122%*0.85 ФОТ (от 976.69)								1012.83							
	Сметная прибыль 80%*(0.8*0.85) ФОТ (от 976.69)								531.32							
	Итого с накладными и см. прибылью								3096.19					7		
	Итого								12913.34					12.56		0.09
В том числе:																
Материалы																
	Машины и механизмы								643.17							
	ФОТ								1798.8							
	Накладные расходы								1851.38							
	Сметная прибыль								894.69							
	Индекс-дефлятор 12 913.34 * 1,05								13559.01							
	НДС 18%								2440.62							
	ВСЕГО по смете								15999.63					12.56		0.09

Главный механик ОАО"СХК"

Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОПМ:

Е.В.Галецкая

Составил:

И.А.Чистякова

2014 г.

СХК

(наименование стройки)

2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-45
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли камер 50, 51, 52, 53, 55а, 54а, С-5, С-7, 3ГЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 3040000270000 149 777 руб. (126 929.66 + НДС 22 847.34)
Сметная стоимость строительных работ _____ 20280.13 руб.

Средства на оплату труда _____ 145.48 чел.час
Сметная трудоемкость _____

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 29 342.74руб. (24 866.73+ НДС 4 476.01руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					В том числе			В том числе			В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Раздел 1.																
1	ТЕР58-20-1	Замена обделок из листовой стали (пооясков, сандариков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,415	3965,78	498,16	7,33	1,27	5611,58	704,9	10,37	1,8	41,41	58,6	0,08	0,11
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 кровля	1,517	197,62	157,75	39,87	299,79	239,31	60,48	14,38	21,81	25,05	0,25	0,38	
3	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя 487,40 = 8 995,98 - 114 x 40,03 - 116 x 34,01 (ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли	1,517	528,71	218,65	63,95	3,99	802,05	331,69	97,01	6,05	16,514	25,05	0,25	0,38
4	ТССЦ-101-4703	Техноласт ЭКЛ	м2	172,938	44,7	7730,33										
5	ТССЦ-101-4702	Техноласт ЭПП	м2	175,972	39,5	6950,89										
6	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,8	1242,16	609,3	9,26	993,73	487,44	7,41	50,025	40,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ФСЦПлп01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1	3,53		3,53		3,53		3,53						
8	ФСЦПлп03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	1	6,69		6,69		6,69		6,69						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					22398,59	1763,34	185,49	7,85	145,48					145,48		0,49	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					92625,12	20190,25	1165,38	89,88	145,48					145,48		0,49	
Накладные расходы					18002,85												
Сметная прибыль					10257,42												
Итого по смете:																	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 1					5611,58	704,9	10,37	1,8	58,6					58,6		0,11	
Всего с учетом "83,48 Замена обделок из листовой стали (поясков, сандариков, отливов, карнизов) ОЗП=11,45; ЭМ=7,45; ЗГМ=11,45; МАТ=1,85"					17206,54	807,11	77,26	20,61	58,6					58,6		0,11	
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 8 091,72)					5708,71												
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 8 091,72)					4207,69									58,6		0,11	
Итого с накладными и см. прибылью					27122,94									58,6		0,11	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																	
Итого Поз. 2					299,79	239,31	60,48		21,81					21,81			
Всего с учетом "45,68 Разборка покрытий кровель ОЗП=11,45; ЭМ=3,11; ЗГМ=11,45"					2928,19	2740,1	189,09		21,81					21,81			
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 2 740,10)					2561,99												
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2 740,10)					1304,29									21,81			
Итого с накладными и см. прибылью					6794,47									21,81			
Кровли:																	
Итого Поз. 3 "12.7. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов ОЗП=11,45; ЭМ=7,68; ЗГМ=11,45; МАТ=3,96"					6021,36	3797,85	745,04	69,27	25,05						25,05		0,38
Итого Поз. 4 "Техноласт ЭКП МАТ=3,96"					30612,11												
Итого Поз. 5 "Техноласт ЭПП МАТ=3,869"					26892,99												
Итого					63526,46	3797,85	745,04	69,27	25,05					25,05		0,38	
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 3 867,12)					3944,46												
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3 867,12)					1709,27									25,05		0,38	
Итого с накладными и см. прибылью					69180,19									25,05		0,38	
Конструкции из кирпича и блоков:																	
Итого Поз. 6					993,73	487,44	7,41		40,02					40,02			
Всего с учетом "8,42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11,45; ЭМ=8,09; ЗГМ=11,45; МАТ=6,47"					8868,89	5581,19	59,95		40,02					40,02			
Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 5 581,19)					5787,69												
Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 5 581,19)					3036,17												
Итого с накладными и см. прибылью					17692,75				40,02					40,02			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 7										3.53	3.53					
Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=11.08; ЗПМ=16.1"										39.11	39.11					
Перевозка грузов автогранспортом:																
Итого Поз. 8										6.69	6.69					
Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8.36"										55.93	55.93					
Итого										120885.39					145.48	0.49
В том числе:																
Материалы										71269.49						
Машины и механизмы										1165.38						
ФОТ										20280.13						
Накладные расходы										18002.85						
Сметная прибыль										10257.42						
Индекс-дефлятор 120 885.39 * 1.05										126929.66						
НДС 18%										22847.34						
ВСЕГО по смете										149777				145.48	0.49	

Главный механик ОАО "СХК" _____ Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: _____ Е.В.Галецкая

Составил: _____ И.А.Чистякова

" " 2014 г.

СХК

(наименование стройки)

" " 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-46
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли ТП (база механизации), ЗГЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 3020007270000
Сметная стоимость строительных работ 21 225.08 руб. (17 987.36+ НДС 3 237.72)
Средства на оплату труда 3402.83 руб.
Сметная трудоемкость 24.5 чел.час
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 4 400.33руб.(3 729.09 + НДС 671.24руб.)

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего		
					Всего	Осн./лп	Эк. Маш	ЗлпМех	Всего	Осн./лп					Эк. Маш	ЗлпМех
Раздел 1.																
1	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (свесов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,4	3965,78	498,16	7,33	1,27	1596,31	199,26	2,93	0,51	41,41	16,56	0,08	0,03
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,16	197,62	157,75	39,87		31,62	25,24	6,38		14,38	2,3		
3	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли	0,16	528,71	218,65	63,95	3,99	84,59	34,98	10,23	0,64	16,514	2,64	0,25	0,04
4	ТССЦ-101-4703	Техноласт ЭКП	м2	18,24	44,7				815,33							
5	ТССЦ-101-4702	Техноласт ЭПП	м2	18,56	39,5				733,12							
6	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,06	1242,16	609,3	9,26		74,53	36,56	0,56		50,025	3		
7	ФССЦлп01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,3	3,53				4,59				4,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФСЦПп03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 5 км класс груза	1 т груза	1.3	6.69		6.69		8.7							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									3338.79	296.04	33.39	1.15		24.5		0.07
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									12661.77	3399.66	248.36	13.17		24.5		0.07
Накладные расходы									2734.07							
Сметная прибыль									1734.98							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1									1596.31	199.26	2.93	0.51		16.56		0.03
Всего с учетом "83.48 Замена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) ОЗП=11.45; ЭМ=7.45; ЗПМ=11.45; МАТ=1.85"									4863.98	2281.53	21.83	5.84		16.56		0.03
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 2 287.37)									1613.74							
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 2 287.37)									1189.43							
Итого с накладными и см. прибылью									7667.15					16.56		0.03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 2									31.62	25.24	6.38			2.3		
Всего с учетом "45.68 Разборка покрытий кровель ОЗП=11.45; ЭМ=3.11; ЗПМ=11.45"									308.84	289	19.84			2.3		
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 289.00)									270.22							
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 289.00)									137.56							
Итого с накладными и см. прибылью									716.62					2.3		
Кровли:																
Итого Поз. 3 "12.7. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов ОЗП=11.45; ЭМ=7.68; ЗПМ=11.45; МАТ=3.96"									635.03	400.52	78.57	7.33		2.64		0.04
Итого Поз. 4 "Техноласт ЭКП МАТ=3.96"									3228.71							
Итого Поз. 5 "Техноласт ЭПП МАТ=3.869"									2836.44							
Итого									6700.18	400.52	78.57	7.33		2.64		0.04
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 407.85)									416.01							
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 407.85)									180.27							
Итого с накладными и см. прибылью									7296.46					2.64		0.04
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 6									74.53	36.56	0.56			3		
Всего с учетом "8.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11.45; ЭМ=8.09; ЗПМ=11.45; МАТ=6.47"									665.18	418.61	4.53			3		
Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 418.61)									434.1							
Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 418.61)									227.72							
Итого с накладными и см. прибылью									1327					3		
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 7									4.59		4.59					
Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3. погрузка ЭМ=11.08; ЗПМ=16.1"									50.96		50.96					
Перевозка грузов автотранспортом:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого Поз. 8										8,7		8,7					
Всего с учетом "Транвозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8.36"										72,73		72,73					
Итого										17130,82				24,5			0,07
В том числе:																	
Материалы										9023,75							
Машины и механизмы										248,36							
ФОТ										3402,83							
Накладные расходы										2734,07							
Сметная прибыль										1734,98							
Индекс-дефлятор 17 130,82 * 1,05										17987,36							
НДС 18%										3237,72							
ВСЕГО по смете										21225,08				24,5		0,07	

Главный механик ОАО"СХК" _____ Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: _____ Е.В.Галецкая

Составил: _____ И.А.Чистякова

2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырев
2014 г.

СХК
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-47
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли здания 36, 3ГЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1001083540000 43 946.6 руб. (37 242.88 + НДС 6 703.72)
Сметная стоимость строительных работ 5849.91 руб.
Средства на оплату труда 41.28 чел. час
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 7 974.32руб. (6 757.9 + НДС 1 216.42руб.)

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/п					Эк. Маш	З/лМех
Раздел 1.																
1	ТЕРР58-7-2	Ремонт отделочными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев	100 м2	0.75	6374.18	530.68	80.48	4.3	4780.64	398.01	60.36	3.23	43.04	32.28	0.27	0.2
2	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	174.75 2339.75	6.2				1083.45							
3	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (ОЗГ=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗЛМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)	100 м2	0.18	1242.16	609.3	9.26		223.59	109.67	1.67		50.025	9		
4	ФССЦлп01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0.5	3.53		3.53		1.77		1.77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	ФССЦлп03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,5	6,69		6,69		3,35		3,35						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									6092,8	507,68	67,15	3,23		41,28	0,2		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									27853,94	5812,93	556,69	36,98		41,28	0,2		
Накладные расходы									4543,38								
Сметная прибыль									3072,09								
Итого по смете:																	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																	
Итого по Поз. 1 НР 83%*0,85 ФОТ; СП 65%*0,8 ФОТ																	
Итого Поз. 1									4780,64	398,01	60,36	3,23		32,28	0,2		
Всего с учетом "83,14 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами ОЗП=11,45; ЭМ=8,21; ЗПМ=11,45; МАТ=3,55"									20396,83	4557,21	495,56	36,98		32,28	0,2		
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 4 594,19)									3241,2								
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 4 594,19)									2388,98								
Итого с накладными и см. прибылью									26027,01					32,28	0,2		
Итого по Поз. 2 НР 83%*0,85 ФОТ; СП 65%*(0,8*0,85) ФОТ																	
Итого Поз. 2									1083,45								
Всего с учетом "Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки: РКК-3506 МАТ=4,997"									5414								
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 0,00)																	
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 0,00)									5414								
Итого с накладными и см. прибылью									31441,01					32,28	0,2		
Итого																	
Конструкции из кирпича и блоков:																	
Итого Поз. 3									223,59	109,67	1,67			9			
Всего с учетом "8,42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11,45; ЭМ=8,09; ЗПМ=11,45; МАТ=6,47"									1995,49	1255,72	13,51			9			
Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 1 255,72)									1302,18								
Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 255,72)									683,11								
Итого с накладными и см. прибылью									3980,78					9			
Погрузо-разгрузочные работы:																	
Итого Поз. 4									1,77		1,77						
Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=11,08; ЗПМ=16,1"									19,61		19,61						
Перевозка грузов автотранспортом:																	
Итого Поз. 5									3,35		3,35						
Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8,36"									28,01		28,01						
Итого									35489,41					41,28	0,2		
В том числе:																	
Материалы									21484,32								
Машины и механизмы									556,69								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									5849,91							
Накладные расходы									4543,38							
Сметная прибыль									3072,09							
Индекс-Дефлятор 35 469,41 * 1,05									37242,88							
НДС 18%									6703,72							
ВСЕГО по смете									43946,6					41,28		0,2

Главный механик ОАО "СХК" _____ Ю. В. Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: _____ Е. В. Галецкая

Составил: _____ И. А. Чистякова

2014 г.

СХК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-48
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли здания 34, ЗГЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1001006^{РЗ}600000
Сметная стоимость строительных работ _____ 252 681,71 руб. (214 137,04 + НДС 38 544,67)
Средства на оплату труда _____ 31439,29 руб.
Сметная трудоемкость _____ 210,9 чел.час
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 45 504,27 руб. (38 562,94 + НДС 6 941,33руб.)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырев
" _____ " _____ 2014 г.

Раздел 1.

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	Осн.З/л	В том числе Эк.Маш	Всего	Осн.З/л	В том числе Эк.Маш							
1	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (свесов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,49	3965,78	498,16	7,33	1,27	1943,23	244,1	3,59	0,62	41,41	20,29	0,08	0,04	
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,4	197,62	157,75	39,87		474,29	378,6	95,69		14,38	34,51		0,6	
3	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 487,40 = 8 995,98 - 114 х 40,03 - 116 х 34,01 (ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	100 м2 кровли	2,4	528,71	218,65	63,95	3,99	1288,9	524,76	153,48	9,59	16,514	39,63		0,25	
4	ТЭСЦ-101-4703	Техноэласт ЭКП	м2	273,6	44,7				12229,92								
5	ТЭСЦ-101-4702	Техноэласт ЭПП	м2	278,4	39,5				10996,8								
6	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без Фардуков (ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	100 м примыканий	0,425	11305,85	528,28	157,33	14,14	4804,99	224,52	66,87	6,01	40,825	17,35		0,8875	0,38
7	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: прубчатых для прочих отделочных работ (ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,78	1242,16	609,3	9,26		968,98	475,25	7,22		50,025	38,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР09-03-030-01	Прим. Демонтаж металлических конструкций крана (ОЗП=0.7; ЗМ=0.7 к раск.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7)	1 т конструкция	2	898.18	354.44	543.74	52.91	1796.36	708.88	1087.48	105.82	27.391	54.78	3.304	6.61
9	ТЕР10-01-083-08	Прим. Разборка деревянного настила (ОЗП=0.5; ЗМ=0.5 к раск.; ЗПМ=0.5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0.5; ТЗМ=0.5)	100 м2 покрытия	0.36 1.80/05/00	229.66	184.48	45.18	3.43	82.68	66.42	16.26	1.23	14.77	5.32	0.215	0.08
10	ФССЦлп01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	10	3.53		3.53		35.3		35.3					
11	ФССЦлп03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	10	6.69		6.69		66.9		66.9					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									34668.25	2622.53	1532.79	123.26		210.9		7.71
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									159345.77	30027.97	11753.74	1411.32		210.9		7.71
Накладные расходы									28518.98							
Сметная прибыль									16075.29							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1									1943.23	244.1	3.59	0.62		20.29		0.04
Всего с учетом "83.48 Замена обделок из листовой стали (горшков, сандриков, отливов, карнизов) ОЗП=1.45; ЗМ=7.45; ЗПМ=11.45; МАТ=1.85"									5958.45	2794.95	26.75	7.1		20.29		0.04
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 2 802.05)									1976.85							
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 2 802.05)									1457.07							
Итого с накладными и см. прибылью									9392.37					20.29		0.04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 2									474.29	378.6	95.69			34.51		
Всего с учетом "45.68 Разборка покрытий кровель ОЗП=1.45; ЗМ=3.11; ЗПМ=11.45"									4632.57	4334.97	297.6			34.51		
Накладные расходы 110%*0.85 ФОТ (от 4 334.97)									4053.2							
Сметная прибыль 70%*(0.8*0.85) ФОТ (от 4 334.97)									2063.45							
Итого с накладными и см. прибылью									10749.22					34.51		
Кровли:																
Итого Поз. 3 "12.7 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов ОЗП=11.45; ЗМ=7.68; ЗПМ=11.45; МАТ=3.96"									9526.24	6008.5	1178.73	109.69		39.63		0.6
Итого Поз. 4 "Техноласт ЭКП МАТ=3.96"									48430.48							
Итого Поз. 5 "Техноласт ЭПП МАТ=3.869"									42546.62							
Итого Поз. 6 "12.13 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ОЗП=11.45; ЗМ=7.75; ЗПМ=11.45; МАТ=3.98"									21053.12	2570.75	518.24	68.81		17.35		0.38
Итого									121556.46	8579.25	1696.97	178.5		56.98		0.98
Накладные расходы 120%*0.85 ФОТ (от 8 757.75)									8932.91							
Сметная прибыль 65%*(0.8*0.85) ФОТ (от 8 757.75)									3870.93							
Итого с накладными и см. прибылью									134390.3					56.98		0.98
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 7									968.88	475.25	7.22			39.02		
Всего с учетом "8.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11.45; ЗМ=8.09; ЗПМ=11.45; МАТ=6.47"									8647.09	5441.61	58.41			39.02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы 122%*(0,85 ФОТ (от 5 441,61)								5642,95							
	Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 5 441,61)								2960,24							
	Итого с накладными и см. прибылью								17250,28					39,02		
	Строительные металлические конструкции:															
	Итого Поз. 8								1796,36	708,88	1087,48	105,82		54,78		6,61
	Всего с учетом "9.33. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали ОЗП=11,45; ЭМ=7,9; ЗПМ=11,45; МАТ=4,22"								16707,77	8116,68	8591,09	1211,64		54,78		6,61
	Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 9 328,32)								7136,16							
	Сметная прибыль 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 9 328,32)								5391,77							
	Итого с накладными и см. прибылью								29235,7					54,78		6,61
	Деревянные конструкции:															
	Итого Поз. 9								82,68	66,42	16,26	1,23		5,32		0,08
	Всего с учетом "10.105 Устройство по ТЕРмам настила ОЗП=11,45; ЭМ=8,15; ЗПМ=11,45; МАТ=4,24"								893,03	760,51	132,52	14,08		5,32		0,08
	Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 774,59)								776,91							
	Сметная прибыль 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 774,59)								331,83							
	Итого с накладными и см. прибылью								2001,77					5,32		0,08
	Погрузо-разгрузочные работы:															
	Итого Поз. 10								35,3		35,3					
	Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=11,08; ЗПМ=16,1"								391,12		391,12					
	Перевозка грузов автогазопортом:															
	Итого Поз. 11								66,9		66,9					7,71
	Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8,36"								559,28		559,28					
	Итого								203940,04					210,9		7,71
	В том числе:															
	Материалы								117564,06							
	Машины и механизмы								11753,74							
	ФОТ								31439,29							
	Накладные расходы								28518,98							
	Сметная прибыль								16075,29							
	Индекс-дефлятор 203 940,04 * 1,05								214137,04							
	НДС 18%								38544,67							
	ВСЕГО по смете								252881,71					210,9		7,71

Главный механик ОАО "СХК" _____ Ю.В. Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОПМ: _____ Е.В. Галецкая

Составил: _____ И.А. Чистякова

2014 г.

СХК

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-50

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырев

2014 г.

на Текущий ремонт площадки здания 938, ЗГЭС
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1025008240000

Сметная стоимость строительных работ _____ 32 879,23 руб. (27 863,75 + НДС 5 015,48.47)

Средства на оплату труда _____ 2804,57 руб.

Сметная трудоемкость _____ 17,55 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.

Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 4 541,02 руб. (3 848,32 + НДС 692,70 руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/лМех						
Раздел 1.																		
1	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкции	0,045	2804,76	629,9	1974,86	231,45	117,21	28,35	88,86	10,42	57,42	2,58	12,43	0,56		
2	ТЕР27-06-002-17	Прим. Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 21 632,73 = 159 363,33 - 204 x 675,15	1000 м2 покрытия	0,045	21632,73	4103,82	5171,41	796,68	973,47	184,67	232,71	35,85	344,28	15,49	48,15	2,17		
3	ТЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 202,86 = 7 089,39 - 10,2 x 675,15 (ТЗ=10 (ОЗЛ=10; ЭМ=10 к раск.; ЗЛМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	1000 м2 покрытия	-0,045	2028,6	725,9	526,4	168,8	-91,29	-32,67	-23,69	-7,6	60,9	-2,74	12,1	-0,54		
4	ТСОЦ-401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	4,59	487,47				2237,49									
5	ТЕР46-01-001-02	Прим. Ремонт опоры ограждения	1 м3	0,023	3349,28	1111,59	172,76	15,29	77,03	25,57	3,97	0,35	96,66	2,22	0,96	0,02		
Раздел 2. Новый Раздел																		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
6	ФССЦлпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	9	3,53		3,53		31,77		31,77							
7	ФССЦлпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 5 км 1 класс груза	1 т груза	9	6,69		6,69		60,21		60,21			17,55		2,21		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					3405,89	205,92	393,83	39,02	21471,21	2357,79	2891,89	446,78		17,55		2,21		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					3304,39													
Накладные расходы					1761,3													
Сметная прибыль																		
Итого по смете:																		
Итого по разделу 1 :																		
Автомобильные дороги:																		
Итого Поз. 1 "27.33 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ОЗП=11,45; ЭМ=6,9; ЗПМ=11,45"					937,74	324,61	613,13	119,31							2,58		0,56	
Итого Поз. 2 "27.89 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации ОЗП=11,45; ЭМ=6,66; ЗПМ=11,45; МАТ=5,71"					6839,59	2114,47	1549,85	410,48							15,49		2,17	
Итого Поз. 3 "27.89 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации ОЗП=11,45; ЭМ=6,66; ЗПМ=11,45; МАТ=5,71"					-731,3	-374,07	-157,78	-87,02							-2,74		-0,54	
Итого Поз. 4 "Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200) МАТ=5,79"					12955,07													
Итого					20001,1	2065,01	2005,2	442,77							15,33		2,19	
Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 2 507,78)					3026,89													
Сметная прибыль 95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2 507,78)					1620,03										15,33		2,19	
Итого с накладными и см. прибылью					24648,02													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																		
Итого Поз. 5					77,03	25,57	3,97	0,35									0,02	
Всего с учетом "45.2 Усиление монолитными железобетонными обоями: колонн ОЗП=11,45; ЭМ=7,89; ЗПМ=11,45; МАТ=6,12"					614,74	292,78	31,32	4,01										0,02
Итого					277,5													
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 296,79)					141,27													
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 296,79)					1033,51										2,22		0,02	
Итого с накладными и см. прибылью					25681,53										17,55		2,21	
Итого					25681,53										17,55		2,21	
Итого по разделу 1																		
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																		
Погрузо-разгрузочные работы:																		
Итого Поз. 6					31,77						31,77							
Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=11,08; ЗПМ=16,1"					352,01						352,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 7								60.21		60.21					
	Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8,36"								503.36		503.36					
	Итого								855.37							
	Итого по разделу 2 Новый Раздел								855.37							
	Итого								28536.9					17.55		2.21
	В том числе:															
	Материалы								16221.53							
	Машины и механизмы								2891.89							
	ФОТ								2804.57							
	Накладные расходы								3304.39							
	Сметная прибыль								1761.3							
	Индекс-дефлятор 26 536.90 * 1.05								27863.75							
	НДС 18%								5015.48							
	ВСЕГО по смете								32879.23					17.55		2.21

Главный механик ОАО "СХК" _____ Ю.В. Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: _____ Е.В. Галецкая

Составил: _____ И.А. Чистякова

" " 2014 г.

СХК

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырев
 " " 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-51
 (локальная смета)

на Текущий ремонт здания 256, ЗГЭС
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1015003390000
 Сметная стоимость строительных работ _____ 375 253,51 руб. (318 011,45 + НДС 57 242,06)

Средства на оплату труда _____ 97610,22 руб.

Сметная трудоемкость _____ 698,48 чел.час

Составлен(а) в прогностич. ценах по состоянию на 2015г.

Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 39 560,4 руб. (33 525,76 + НДС 6 034,64руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/п					Эк. Маш	З/лМех
Раздел 1. Новый Раздел																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	ТЕРр53-16-1 МЕСТАМИ (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 М3 кладки	5	1202,92	459,48	42,73	7,88	6014,6	2297,4	213,65	39,4	40,6985	203,49	0,4945	2,47
2	1	ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки карниза (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 М3 кладки	5	1202,92	459,48	42,73	7,88	6014,6	2297,4	213,65	39,4	40,6985	203,49	0,4945	2,47
3	001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,08	1182,78	699,09	10,65		1277,4	755,02	11,5		57,3965	61,99		
4	1	ТЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм - Цоколя (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,64	3981,58	2961,99	2,07		2548,21	1831,67	1,32		232,116	148,55		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки (МДС35 пр.1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	1 м3	6.4 6470.1	378.6	131.34	247.26	36.02	2423.04	840.58	1582.46	230.53	10.2695	65.72	2.599	16.63
6	ТЕР06-01-001-01	Прим. Устройство бетонной отмостки 10.339.77 = 56.892.03 - 102 x 444.63 (ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	100 м3 бетона, бугорбетона и железобетона в деле	0.064 6470.1/100	12009.44	2611.41	3393.69	412.19	768.6	167.13	217.2	26.38	238.05	15.24	25.875	1.66
7	ТСЦ4-01-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МДС35 пр.1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	м3	6.528 6471.02	507.87				3315.38							
Раздел 2. Новый Раздел																
8	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20	3.53		3.53		70.6		70.6					
9	ФССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	20	6.69		6.69		133.8		133.8					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Новый Раздел:																
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1-2																
Всего с учетом "78.31 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=11.45; ЗМ=7.65; ЗПМ=11.45; МАТ=5.25"																
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 53 512.72)																
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 53 512.72)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 3																
Всего с учетом "8.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11.45; ЗМ=8.09; ЗПМ=11.45; МАТ=6.47"																
Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 8 644.98)																
Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 8 644.98)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 4																
Всего с учетом "86.17 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ОЗП=11.45; ЗМ=3.11; ЗПМ=11.45; МАТ=4.78"																
МАТ=4.78"																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 20 972.62)							14083,11							
		Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 20 972.62)							8399,05							
		Итого с накладными и см. прибылью							46967,64					148,55		
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):														
		Итого Поз. 5							2423,04	840,58	1582,46	230,53		65,72		16,63
		Всего с учетом "45.69 Разборка бетонных оснований под полы ОЗП=11,45; ЭМ=7,68; ЗПМ=11,45"							21777,93	9624,64	12153,29	2639,57		65,72		16,63
		Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 12 264,21)							11467,04							
		Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 12 264,21)							5837,76							
		Итого с накладными и см. прибылью							39082,73					65,72		16,63
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:														
		Итого по Поз. 7 НР 105% ФОТ; СП 65% ФОТ														
		Итого Поз. 7							3315,38							
		Всего с учетом "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5,79"							19196,05							
		Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)														
		Итого с накладными и см. прибылью							19196,05							
		Итого по Поз. 6 НР 105%*0,85 ФОТ; СП 65%*(0,8*0,85) ФОТ														
		Итого Поз. 6							768,6	167,13	217,2	26,38		15,24		1,66
		Всего с учетом "6.1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=11,45; ЭМ=7,76; ЗПМ=11,45; МАТ=4,69"							5401,34	1913,64	1685,47	302,05		15,24		1,66
		Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 2 215,69)							1977,5							
		Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2 215,69)							979,34							
		Итого с накладными и см. прибылью							8358,18					15,24		1,66
		Итого							27554,23					15,24		1,66
		Итого							300967,23					698,48		23,23
		Итого по разделу 1 Новый Раздел							300967,23					698,48		23,23
		Итого по разделу 2 Новый Раздел :														
		Погрузо-разгрузочные работы:														
		Итого Поз. 8							70,6		70,6					
		Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=11,08; ЗПМ=16,1"							782,25		782,25					
		Перевозка грузов автотранспортом:														
		Итого Поз. 9							133,8		133,8					
		Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8,36"							1118,57		1118,57					
		Итого							1900,82							
		Итого по разделу 2 Новый Раздел							1900,82							
		Итого							302868,05					698,48		23,23
		В том числе:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								64509,7							
	Машины и механизмы								19105,58							
	ФОТ								97610,22							
	Накладные расходы								75610,29							
	Сметная прибыль								49876,14							
	Индекс-дефлятор 302 868,05 * 1,05								318011,45							
	НДС 18%								57242,06							
	ВСЕГО по смете								376251,51					698,48		23,23

Главный механик ОАО "СХК" _____ Ю. В. Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: _____ Е. В. Галецкая

Составил: _____ И. А. Чистякова

2014 г.

2014 г.

СХК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-54
(локальная смета)

на Текущий ремонт фасада склада сыпучих материалов, ЗГЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1001019030000

Сметная стоимость строительных работ 1 631,68 руб. (1 382,78 + НДС 248,9)

Средства на оплату труда 377,47 руб.

Сметная трудоемкость 2,78 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.

Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 186,17 руб. (157,77 + НДС 28,4 руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок (МДС пр. 1 м. 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,0045	2607,28	2262,9	344,38	141,8	11,73	10,18	1,55	0,64	198,674	0,89	8,901	0,04
2	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (МДС пр. 1 м. 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 м3	0,1125	884,97	193,49	2,36	99,56	21,77	0,27			16,8245	1,89		
Раздел 2. Новый Раздел																
3	ФССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,01	42,98	42,98			0,43	0,43						
4	ФССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,01	6,69		6,69		0,07	0,07						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									111,79	32,38	1,89	0,64		2,78		0,04
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									790,41	370,14	11,74	7,33		2,78		0,04
Накладные расходы									348,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Сметная прибыль									177.62								
Итого по смете:																	
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																	
Итого Поз. 1 "45.80 Разборка деревянных заполнений проемов ОЗП=11.45; ЭМ=6.65; ЗГМ=11.45"									126.87	116.56	10.31	7.33		0.89		0.04	
Итого Поз. 2 "45.40 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах ОЗП=11.45; ЭМ=3.11; ЗГМ=11.45; МАТ=5.27"									658.64	249.27	0.84			1.89			
Итого									785.51	365.83	11.15	7.33		2.78		0.04	
Накладные расходы 110%*0.85 ФОТ (от 373.16)									348.9								
Сметная прибыль 70%*(0.8*0.85) ФОТ (от 373.16)									177.62								
Итого с накладными и см. прибылью									1312.03					2.78		0.04	
Итого по разделу 1 Новый Раздел									1312.03					2.78		0.04	
Погрузо-разгрузочные работы:																	
Итого Поз. 3									0.43	0.43							
Всего с учетом "Мусор строительный, вручную: погрузка ОЗП=10.02"									4.31	4.31							
Перевозка грузов автотранспортом:																	
Итого Поз. 4									0.07		0.07						
Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: 1 класс груза ЭМ=8.36"									0.59		0.59						
Итого									4.9								
Итого по разделу 2 Новый Раздел									4.9							0.04	
Итого									1316.93					2.78		0.04	
В том числе:																	
Материалы									408.53								
Машины и механизмы									11.74								
ФОТ									377.47								
Накладные расходы									348.9								
Сметная прибыль									177.62								
Индекс-дефлятор 1 316.93 * 1.05									1382.78								
НДС 18%									248.9								
ВСЕГО по смете									1631.68					2.78		0.04	

Главный механик ОАО"СХК" _____ Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: _____ Е.В.Галецкая

Составил: _____ И.А.Чистякова

2014 г.

2014 г.

СХК
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-55
(локальная смета)

на Текущий ремонт здания 34, ЗГЭС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1001006830000 449 990,7 руб. (381 348,05 + НДС 68 642,65)
Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда 114789,82 руб.

Сметная трудоемкость 818,48 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.

Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 77 479,19 руб (65 660,33 + НДС 11 818,86руб.)

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн.З/л					Эк.Маш
Раздел 1. Новый Раздел															
1	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки (ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	5,88	1182,78	699,09	10,65	6954,75	4110,65	62,62	57,3965	337,49	0,2875	0,01	
2	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 покрытия	0,04	16272,81	1793,81	47,57	650,91	71,75	1,9	149,1119	5,96	0,2875	0,01	
3	ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 остекления	0,8	7368,19	2011,91	41,54	5910,55	1609,53	33,23	3,66	155,48	124,38	0,2875	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР15-05-013-01	Прим. Монтаж листов поликарбоната (без стоимости материалов) (ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗЛМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов	2.4	888.06	781.96	106.1	6.18	2131.34	1876.7	254.64	14.83	65.0009	156	0.3881	0.93
5	ТСЦ-101-4499	Поликарбонат готовый толщиной 4 мм прозрачный (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	м2	242.4 240*1.01	120.26				29151.02							
6	ТСЦ-101-1810	Прим. Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	т	0.008	29164.51				233.32							
7	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	1 м3	0.72	378.6	131.34	247.26	36.02	272.59	94.56	178.03	25.93	10.2695	7.39	2.599	1.87
8	ТЕР06-01-001-01	Прим. Устройство бетонной отмостки 10.339.77 = 59.692.03 - 102 х 444.63 (ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗЛМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0072	12009.44	2611.41	3393.69	412.19	86.47	18.8	24.43	2.97	238.05	1.71	25.875	0.19
9	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	м3	0.7344 0.72*1.02	507.87				372.98							
10	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	1 м3 кладки	4	1202.92	459.48	42.73	7.88	4811.68	1837.92	170.92	31.52	40.6985	162.79	0.4945	1.98
Раздел 2. Новый Раздел																
11	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонных полов	1 м3	0.9 9*0.1	329.22	114.21	215.01	31.32	296.3	102.79	193.51	28.19	8.93	8.04	2.26	2.03
12	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных (ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗЛМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)	1 м3 подстилающего слоя	2.25	155.63	47.76	27.59	5.4	350.17	107.46	62.08	12.15	3.9215	8.82	0.375	0.84
13	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗЛМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)	100 м2 покрытия	0.09	2461.13	519.81	236.38	54.46	221.5	46.78	21.27	4.9	46.4945	4.18	3.55	0.32
14	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (ПЗ=14 (ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.4 к раск.; ЗЛМ=1.4; МАТ=14 к раск.; ТЗ=1.4; ТЗМ=1.4); ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗЛМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)	100 м2 покрытия	0.09	4154.26	214.13	139.13	53.03	373.88	19.27	12.52	4.77	19.159	1.72	3.325	0.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4	3,53		3,53		14,12		14,12					
16	ФССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км 1 класс груза	1 т груза	4	6,69		6,69		26,76		26,76					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									51858,34	9896,21	1056,03	129,1		818,48		8,7
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									205155,81	113311,61	8300,22	1478,21		818,48		8,7
Накладные расходы									101967,63							
Сметная прибыль									56065,18							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Новый Раздел:																
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 1									6954,75	4110,65	62,62			337,49		
Всего с учетом "8.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11.45; ЭМ=8.09; ЗПМ=11.45; МАТ=6.47"									65669,72	47066,94	506,6			337,49		
Накладные расходы 122%*(0,85 ФОТ (от 47 066,94)									48908,42							
Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 47 066,94)									25604,42							
Итого с накладными и см. прибылью									139982,56					337,49		
Кровли:																
Итого Поз. 2									650,91	71,75	1,9	0,18		5,96		0,01
Всего с учетом "12.27. Устройство мелких покрытий (брандамуэры, паралетты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали									1898,6	821,54	14,9	2,06		5,96		0,01
Накладные расходы 120%*(0,85 ФОТ (от 823,60)									840,07							
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 823,60)									364,03							
Итого с накладными и см. прибылью									3102,7					5,96		0,01
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 3									6910,55	1609,53	33,23	3,66		124,38		0,23
Всего с учетом "8.4. Замена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штаниках: по эластичной прокладке ОЗП=11.45; ЭМ=7.71; ЗПМ=11.45; МАТ=4.11"									36225,94	18429,12	256,2	41,91		124,38		0,23
Накладные расходы 77%*(0,85 ФОТ (от 18 471,03)									12099,29							
Сметная прибыль 50%*(0,8 ФОТ (от 18 471,03)									7398,41							
Итого с накладными и см. прибылью									55703,64					124,38		0,23
Отделочные работы:																
Итого Поз. 4 "15.229 Остекление деревянных и стальных переплетов промышленных зданий оконным стеклом ОЗП=11.45; ЭМ=7.94; ЗПМ=11.45; МАТ=2.74"									23510,06	21488,22	2021,84	169,8		156		0,93
Итого Поз. 5 "Полликарбонат сотовый толщиной 4 мм прозрачный МАТ=0,874"									25477,99							
Итого Поз. 6 "Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям МАТ=1,939"									452,41							
Итого									49440,46	21488,22	2021,84	169,8		156		0,93
Накладные расходы 105%*(0,85 ФОТ (от 21 658,02)									19329,78							
Сметная прибыль 55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 21 658,02)									8100,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Итого с накладными и см. прибылью								76870.34					156		0.93	
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
	Итого Поз. 7								272.59	94.56	178.03	25.93		7.39		1.87	
	Всего с учетом "45.69 Разборка бетонных оснований под полы ОЗП=11.45; ЗМ=7.68; ЗГПМ=11.45"								2449.98	1082.71	1367.27	296.9		7.39		1.87	
	Накладные расходы 110%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 379.61)								1289.94								
	Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 379.61)								656.69					7.39		1.87	
	Итого с накладными и см. прибылью								4396.61								
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
	Итого по Поз. 9 НР 105% ФОТ; СП 65% ФОТ								372.98								
	Итого Поз. 9								2159.55								
	Всего с учетом "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5.79"								607.64	215.26	189.58	34.01		1.71		0.19	
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)								222.47								
	Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 249.27)								110.18					1.71		0.19	
	Итого с накладными и см. прибылью								940.29					1.71		0.19	
	Итого								3099.84					1.71		0.19	
	Стены (ремонтно-строительные):																
	Итого Поз. 10								4811.68	1837.92	170.92	31.52		162.79		1.98	
	Всего с учетом "78.31 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=11.45; ЗМ=7.65; ЗГПМ=11.45; МАТ=5.25"								37066.63	21044.18	1307.54	360.9		162.79		1.98	
	Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 21 405.08)								15647.11								
	Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 21 405.08)								11986.84								
	Итого с накладными и см. прибылью								64700.58					162.79		1.98	
	Итого								347856.27					795.72		5.21	
	Итого по разделу 1 Новый Раздел																
	Итого по разделу 2 Новый Раздел :																
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
	Итого Поз. 11								296.3	102.79	193.51	28.19		8.04		2.03	
	Всего с учетом "45.69 Разборка бетонных оснований под полы ОЗП=11.45; ЗМ=7.68; ЗГПМ=11.45"								2863.11	1176.95	1486.16	322.78		8.04		2.03	
	Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 1 499.73)								1402.25								
	Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 499.73)								713.87								
	Итого с накладными и см. прибылью								4779.23					8.04		2.03	
	Полы:																
	Итого Поз. 12 "1.3 Устройство подстилающих слоев: песчаных ОЗП=11.45; ЗМ=8.19; ЗГПМ=11.45; МАТ=6.38"								2891.28	1230.42	508.44	139.12		8.82		0.84	
	Итого Поз. 13 "1.40. Устройство покрытий: Бетонных ОЗП=11.45; ЗМ=7.74; ЗГПМ=11.45; МАТ=5.62"								1562.65	535.63	164.63	56.11		4.18		0.32	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 14 "1.40. Устройство покрытий: бетонных ОГП=11.45; ЭМ=7.74; ЗГМ=11.45; МАТ=5.62"								2240.09	220.64	96.9	54.62		1.72		0.3
	Итого								6694.02	1986.69	769.97	249.85		14.72		1.46
	Итого с накладными и см. прибылью								1140.64					14.72		1.46
	Сметная прибыль 75%*(0.8*0.85) ФОТ (от 2 236.54)								10172.96							
	Итого с накладными работами:															
	Итого Поз. 15								14.12		14.12					
	Итого с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0.5 м3: погрузка ЭМ=11.08; ЗГМ=16.1"								156.45		156.45					
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 16								26.76		26.76					
	Итого с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 5 км.: I класс груза ЭМ=8.36"								223.71		223.71					
	Итого								15332.35					22.76		3.49
	Итого по разделу 2 Новый Раздел								15332.35					22.76		3.49
	Итого								363188.62					818.48		8.7
	В том числе:															
	Материалы								83543.98							
	Машины и механизмы								8300.22							
	ФОТ								114789.82							
	Накладные расходы								101967.63							
	Сметная прибыль								56065.18							
	Индекс-дефлятор 363 188.62 * 1.05								381348.05							
	НДС 18%								68642.65							
	ВСЕГО по смете								449990.7					818.48		8.7

Главный механик ОАО"СХК" _____ Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ. _____ Е.В.Галецкая

Составил: _____ И.А.Чистякова