



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
"МАЯК"

ФГУП «ПО «МАЯК»

Управление промышленной безопасности  
и инженерного обеспечения производства

### РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

23.04.2014 № РВ 58/23-14

на выполнение ремонта здания - 1  
пристройка к зданию склада цветных  
металлов

площадка «Новые склады»

инв. № 101003

### УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по  
промышленной безопасности и инженерному  
обеспечению производства - начальник  
управления по промышленной безопасности и  
инженерному обеспечению производства

А.А. Кузнеценков

02.04.2014

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию - пристройка к зданию склада цветных металлов инв. № 101003 является Ведомость дефектов от 26.11.2013 № 21.2.1/2635;

| № п/п | Номер позиции норматива | Наименование конструкций, основные виды ремонтно - строительных работ                                              | Едип. измер.       | Объем (кол-во) | Примечание               |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 2                       | 3                                                                                                                  | 4                  | 5              | 6                        |
|       |                         | <b>Кровля</b>                                                                                                      |                    |                |                          |
| 1     |                         | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 1-4слоя                                                            | 100 м <sup>2</sup> | 12,0           |                          |
| 2     |                         | Устройство второго слоя стяжки из плоских асболистов                                                               | 100 м <sup>2</sup> | 11,50          |                          |
| 3     |                         | Скрепление 1 и 2 слоев асболистов саморезами                                                                       | 100шт              | 70,0           | Саморезы по металлу 4х35 |
| 4     |                         | Устройство кровле в скатных из наплаваемых материалов в два слоя                                                   | 100 м <sup>2</sup> | 12,0           | Типа «Унифлекс»          |
| 5     |                         | Устройство примыкания кровель скатных из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков | 100 м <sup>2</sup> | 0,3            | Типа «Унифлекс»          |


Установка изразцов кровельных  
материалов при монтаже 110мм инв. 18  
Росст

Условия производства работ: Условия труда — нормальные для промышленности, рабочей недели — 40,0 часа. Пенсия — на общих основаниях. Дополнительный отпуск не предоставляется. Исключения — переселения.

Начальник складского хозяйства

  
(подпись, дата) А.А. Волков

Начальник отдела надзора, технической эксплуатации и организации ремонта зданий и сооружений УПБ

  
(подпись, дата) Ю.Ф. Тавлуй

Составил:

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

  
М.В. Лахтин