

"СОГЛАСОВАНО"

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления промышленной безопасности и инженерного обеспечения производства

\_\_\_\_\_ А.А. Кузнецов  
"19" 04 2012

Наименование объекта: ФГУП ПО МАЯК Завод

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №406/2011**  
Капитальный ремонт здания инв.№ 100695 на 2012г.  
Кровля

Составлена в ценах 2001г. С к=1,13; МДС81-35.2004 п.4.7; МДС81-38.2004 п.1  
Основание ремонтная ведомость РВ№406/2011 от 27.12.2011г.

Сметная стоимость 200С 245,596 тыс. руб.  
Текущие цены на 2012г. 1534,563 тыс. руб.  
в том числе НДС 18% 234,086 тыс. руб.  
Трудоёмкость 1943 чел.-час.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ад., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих	
									Основная зарплата	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08-07-002-1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	0,24	1992,21	26,01	478	287	6	96,88	23,25
	к=ЭММ)1,25*1,2. ЭПМ)1,25*1,2. ОЗП)1,15*1,2. ТЗ)1,15*1,2. ТЭМ)1,25*1,2	100 м2		1195,4	-					
2	58-17-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-6 слоя)	10,2	195,92	1,94	1998	1979	20	17,41	177,58
		100 м2		193,98	-					
2.1	999-9900	Строительный мусор	7,956	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-					
4	69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	7,96	77,49	10,62	617	532	85	5,49	43,7
		100 штук		66,87	-					
4.1	999-9900	Строительный мусор	0,04776	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-					
6	10-01-002-1	Установка стропил - прогонов кровельного покрытия разрезных из бруса 50-120 с креплением шпильками из стали	3,86	2213,03	66,31	8542	1524	256	33,24	128,32
	к=ЭММ)1,25*1,2. ЭПМ)1,25*1,2. ОЗП)1,15*1,2. ТЗ)1,15*1,2. ТЭМ)1,25*1,2	1 м3		394,82	4,15			16	0,23	0,87
6	204-0002	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью) гладкая класса А-I диаметром, мм. 8	0,119	7390	-	879	-	-	-	-
		т		-	-					
7	58-12-1	Устройство обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50мм	1,6	2081,4	40,01	3330	578	64	31,83	50,93
		100 м2		361,48	5,36			9	0,44	0,7
8	58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50мм	8,6	1412,27	25,67	12148	2085	221	21,35	183,61
		100 м2		242,46	3,9			34	0,32	2,75
10	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до: 25 м	10,2	1506,15	691,21	15363	6245	7050	48,99	499,7
	к=ЭММ)1,25*1,2. ЭПМ)1,25*1,2. ОЗП)1,15*1,2. ТЗ)1,15*1,2. ТЭМ)1,25*1,2	100 м2		612,27	72,33			738	3,92	39,93
11	101-0829-4	Профили гофрированные с трапецеидальной формой гофра (без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий) оцинкованные (ГОСТ 24045), толщиной профиля, мм: 0,7 Н60-1000-0,7	9,312	13500	-	125712	-	-	-	-
		т		-	-					
12	101-1735-3	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм. окрашенные	3990	3,31	-	13207	-	-	-	-
		шт.		-	-					
13	09-05-006-1	Резка стального профилированного настила	180	12,45	0,87	2241	1084	157	0,47	84,46
	к=ЭММ)1,25*1,2. ЭПМ)1,25*1,2. ОЗП)1,15*1,2. ТЗ)1,15*1,2. ТЭМ)1,25*1,2	м		6,02	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	12-01-010-1	Устройство конька шириной 500мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм K=ЭММ)*1,25*1,2, ЗПМ)*1,25*1,2, ОЗП)*1,15*1,2, ТЗ)*1,15*1,2, ТЗМ)*1,25*1,2	100 м2	0,13	8816,78	38,57	1146	246	5	155,6	20,23
					1895,37	5,54			1	0,3	0,04
15	12-01-010-1	Устройство примыканий к стенам, парапетам из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм шириной 0,6м K=ЭММ)*1,25*1,2, ЗПМ)*1,25*1,2, ОЗП)*1,15*1,2, ТЗ)*1,15*1,2, ТЗМ)*1,25*1,2	100 м2	0,16	8816,78	38,57	1411	303	6	155,6	24,9
					1895,37	5,54			1	0,3	0,05
16	12-01-010-1	Устройство обделок вентиляционных проходок диаметром до 0,4м из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм K=ЭММ)*1,25*1,2, ЗПМ)*1,25*1,2, ОЗП)*1,15*1,2, ТЗ)*1,15*1,2, ТЗМ)*1,25*1,2	100 м2	0,3	8816,78	38,57	2645	569	12	155,6	46,68
					1895,37	5,54			2	0,3	0,09
17	26-01-048-4	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из: сетки металлической K=ЭММ)*1,25*1,2, ЗПМ)*1,25*1,2, ОЗП)*1,15*1,2, ТЗ)*1,15*1,2, ТЗМ)*1,25*1,2	100 м2	0,44	1501,49	80,93	661	83	36	15,46	6,8
					188,28	-			-	-	-
18	12-01-007-4	Герметизация соединений между листами мастики нетвердеющей K=ЭММ)*1,25*1,2, ЗПМ)*1,25*1,2, ОЗП)*1,15*1,2, ТЗ)*1,15*1,2, ТЗМ)*1,25*1,2	100 м2	10,2	253,69	1,44	2588	316	15	2,51	25,62
					30,99	-			-	-	-
21	26-02-017-1	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом Терminus-14 K=ЭММ)*1,25*1,2, ЗПМ)*1,25*1,2, ОЗП)*1,15*1,2, ТЗ)*1,15*1,2, ТЗМ)*1,25*1,2	100 м2	10,2	1052,99	232,22	10740	7656	2369	57,16	583,03
					750,54	-			-	-	-
22	код 0301126	Огнебиозащитный состав "Терminus-14" (равход 0,1кг на м2 2-й уровень) Ц2000г=161:1,18:4,76*1,02 K=МАТ=161/1,18/ 4,76*1,02	кг	102	29,24	-	2982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	м	8	3,3	3,3	26	-	26	-	-
					-	-			-	-	-
24	601-9007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)	м	8	13,38	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Итого по локальной смете					206819	23487	10328		1899
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					189215	16158	801		44
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. ,1 %=83 - по стр. ,2,2,1,7,8 %=78 - по стр. ,4,4,1 %=118 - по стр. ,5 %=120 - по стр. ,14,15,16,18 %=100 - по стр. ,17,21 )					15935				
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, %=65 - по стр. 2,2,1,7,8, %=50 - по стр. 4,4,1, %=54 - по стр. 5, %=55 - по стр. 14,15,16,18, %=60 - по стр. 17,21, )					9773				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					214923				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ					17604	7329	7207		584
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. ,10,13 )					7261		738		40
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10,13, )					5808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	30673
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2000г.</b>	<b>245596</b>
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23196
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15581
ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ	1222813
Услуги санпропускника (1899+44)чел.-час:8час.*107,05руб/чел.	26000
Перевозка рабочих (1899+44)чел.-ч.:8час.*20км.*596маш.-ч.:40км/ч.:21дн.*4рейса	13786
ИТОГО	1262599
Непредвиденные работы и затраты 3%	37878
ИТОГО с непредвиденными	1300477
НДС 18%	234085,86
<b>ВСЕГО С НДС</b>	<b>1534562,86</b>

Составил  
Инженер-сметчик УПБ

М.В. Золотухина

Проверил  
Руководитель планово-сметной  
группы УПБ

Т.И.Хавасва