СОГЛАСОВАНО:

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 200_ г.

"_____" _____200_ г.

Дом специалистов по адресу: пер. Чекист, 4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6-2013
(локальная смета)

на Текущий ремонт номеров 2.1, 2.2, 2.3 в здании ДиС по ул. Чекист, № 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость ~ 310, 315, 314
Сметная стоимость строительных работ _____ **975 535.72 руб.**
Средства на оплату труда _____ 14705.42 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1114.08 чел.час
Составлен(а) в (прогнозных) ценах по состоянию на **4 кв. 2012г**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 1. Текущий ремонт номера № 2.1															
	Демонтажные работы															
1	**ТЕРр57-03-01**	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов *НР (10.64 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (15.64 руб.)* *СП (8.51 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (15.64 руб.)*	100 м плинтусов	0.378	41.38	41.38			15.64	15.64			3.77	1.43		
2	**ТЕРр57-02-01**	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина *НР (32.84 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (48.3 руб.)* *СП (26.28 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (48.3 руб.)*	100 м2 покрытий	0.38	128.1	125.01	3.09	2.07	48.68	47.51	1.17	0.79	11.39	4.33	0.13	0.05
3	**ТЕР46-04-012-01**	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками *НР (164.63 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (176.07 руб.)* *СП (98.6 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (176.07 руб.)*	100 м2	0.0775	2332.26	2148.52	183.75	123.3	180.75	166.51	14.24	9.56	188.54	14.61	7.74	0.6
4	**ТЕРр58-03-01**	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *НР (2.82 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4 руб.)* *СП (2.08 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4 руб.)*	100 м труб и покрытий	0.04	100.11	99.88	0.23		4	4			9.1	0.36		
5	**ТЕР46-04-012-03**	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *НР (69.31 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (74.13 руб.)* *СП (41.51 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (74.13 руб.)*	100 м2	0.0567	1367.86	1184.11	183.75	123.3	77.56	67.14	10.42	6.99	103.91	5.89	7.74	0.44
6	**ТЕРр63-05-01**	Снятие обоев: простых и улучшенных *НР (57.83 руб.): 77%*0,85 от ФОТ (88.35 руб.)* *СП (35.34 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (88.35 руб.)*	100 м2 очищаемой	0.774	114.15	114.15			88.35	88.35			10.4	8.05		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	**ТЕР46-04-001-04**	Разборка перегородок кирпичных *НР (160.05 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (171.18 руб.)* *СП (95.86 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (171.18 руб.)*	1 м3	1.44	212.49	102.94	109.55	15.94	305.99	148.23	157.76	22.95	8.24	11.87	1.15	1.66
	Потолок															
8	**ТЕР15-01-047-15**	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (натяжной потолок) прим *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (485.86 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (604.87 руб.)* *СП (226.22 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (604.87 руб.)*	100 м2 поверхности облицовки	0.384	2138.59	1560.06	578.54	15.14	821.22	599.06	222.16	5.81	117.829	45.25	6.675	2.56
	Перегородки															
9	**ТЕР10-06-034-01**	Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих *38 942.94 = 41 380.54 - 25 x 30.20 - 179 x 9.40* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (299.53 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (331.82 руб.)* *СП (142.15 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (331.82 руб.)*	100 м2 перегородки за вычетом проемов	0.12	39308.05	2765.2	22.14		4716.97	331.82	2.66		216.2	25.94		
Уд	*1. 120-0022*	*Грунтовка Тифенгрунд*	*кг*	*25* *3*	*30.2*				*90.6*							
Уд	*2. 120-0025*	*Шпаклевка Фугенфюллер ГВ*	*кг*	*179* *21.48*	*9.4*				*201.91*							
10	**СЦМ-104-9292-92001**	Утеплитель "ISOVER RN-11-50-14000", толщина 50мм	м2	12.36	29.45				364							
	Стены															
11	**ТЕРр61-01-09**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен *1 291.92 = 14 365.43 - 0.96 x 13 604.00 - 0.63 x 21.70* *НР (543.14 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (808.85 руб.)* *СП (323.54 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (808.85 руб.)*	100 м2 поверхности	0.774	1291.92	1014.75	37.98	30.27	999.95	785.42	29.4	23.43	73.8	57.12	0.46	0.36
Уд	*1. 101-9541-90002*	*Сухая растворная смесь "Ветонит-3000"*	*т*	*0.96* *0.743*	*13604*				*10107.77*							
Уд	*2. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.63* *0.4876*	*21.7*				*10.58*							
12	**СЦМ-402-0243-00007**	Сухая гипсовая смесь для ручной штукатурки при внутренней отделке Rotband Knauf	т	0.743	6136.3				4559.27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	**ТЕР15-04-027-05**	Однослойная шпатлевка стен *164.36 = 259.05 - 0.029 x 3 265.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (115 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (143.17 руб.)* *СП (53.55 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (143.17 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.774	189.24	184.78	3.88	0.2	146.47	143.02	3	0.15	13.7885	10.67	0.05	0.04
Уд	*1. 101-1667*	*Шпатлевка масляно-клеевая*	*т*	*0.029* *0.02245*	*3265*				*73.3*							
14	**СЦМ-101-1375-10004**	Шпатлевка Vetonit LR	кг	93.65	11.8				1105.07							
15	**ТЕР15-06-001-02**	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными *735.21 = 735.43 - 0.01 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (429.46 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (534.65 руб.)* *СП (199.96 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (534.65 руб.)*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.774	825.58	690.56	1.49	0.2	639	534.5	1.15	0.15	53.9925	41.79	0.025	0.02
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.01* *0.00774*	*21.7*				*0.17*							
16	**СЦМ-101-9265**	Обои	10м2	8.901	260				2314.26							
17	**ТЕР15-02-016-03**	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ТЗ=1.15* *НР (260.08 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (323.78 руб.)* *СП (121.09 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (323.78 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.245	2634.09	1308.17	129.16	13.38	645.35	320.5	31.64	3.28	98.716	24.19	6.29	1.54
18	**ТЕР15-01-019-05**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *4 172.69 = 4 192.87 - 0.93 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (474.06 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (590.18 руб.)* *СП (220.73 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (590.18 руб.)*	100 м2 поверхности облицовки	0.245	4491.66	2376.05	45.26	32.85	1100.46	582.13	11.09	8.05	183.6205	44.99	2.0625	0.51
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.93* *0.2279*	*21.7*				*4.95*							
19	**СЦМ-101-0260-00203**	Плитка керамическая КЕРАМА: Магнолия, 25х35 см прим.	м2	24.5	301.1				7376.95							
Полы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**ТЕР11-01-011-01**	Устройство стяжек толщиной 20 мм *1 536.60 = 1 632.55 - 3.5 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (192.66 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (204.75 руб.)* *СП (104.42 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (204.75 руб.)*	100 м2 стяжки	0.384	1631.18	507.92	41.65	25.29	626.37	195.04	15.99	9.71	45.4365	17.45	1.5875	0.61
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*3.5* *1.344*	*21.7*				*29.16*							
21	**ТЕР11-01-021-01**	Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 3 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МАТ=0 к расх.;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (438.14 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (465.64 руб.)* *СП (237.48 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (465.64 руб.)*	100 м2 покрытия	0.384	1344.07	999.95	344.12	212.66	516.12	383.98	132.14	81.66	80.04	30.74	14	5.38
22	**СЦМ-101-9541-90001**	Сухая растворная смесь "Ветонит-5000"	т	0.18432	10982				2024.2							
23	**ТЕР11-01-036-04**	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (130.61 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (138.81 руб.)* *СП (70.79 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (138.81 руб.)*	100 м2 покрытия	0.323	580.42	422.98	89.85	6.78	187.48	136.62	29.02	2.19	36.1215	11.67	1.025	0.33
24	**СЦМ-101-0557-2**	Линолеум импортный: Tarkett Sommer Monolit, шириной 2м	м2	32.95	652				21483.4							
25	**ТЕР11-01-040-01**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах прим. *126.50 = 1 840.87 - 101 x 16.00 - 5.15 x 19.10* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (50.58 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (53.75 руб.)* *СП (27.41 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (53.75 руб.)*	100 м плинтусов	0.378	145.76	142.19	3.58		55.1	53.75	1.35		10.3385	3.91	0.0375	0.01
Уд	*1. 101-1753*	*Плинтусы для полов из пластиката*	*м*	*101* *38.18*	*16*				*610.88*							
Уд	*2. 101-0609*	*Мастика клеящая каучуковая КН-2*	*кг*	*5.15* *1.947*	*19.1*				*37.19*							
26	**СЦМ-101-1753-00001**	Пластиковый плинтус "BOLTA" (Германия), размер 2500х50х20 мм	м	38.178	18				687.2							
27	**СЦМ-120-0005**	Винты самонарезающие с острым концом длиной 25 мм	шт.	126	0.1				12.6							
28	**СЦМ-101-1753-00003**	Угол внутренний для пластикового плинтуса "BOLTA" (Германия)	шт	4	6.6				26.4							
29	**СЦМ-101-1753-00004**	Соединитель для пластикового плинтуса "BOLTA" (Германия)	шт	14	6.6				92.4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	**СЦМ-101-1753-00005**	Торцевик для пластикового плинтуса "BOLTA" (Германия)	шт	2	6.6				13.2							
31	**ТЕР11-01-004-05**	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МАТ=0 к расх.;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (33.95 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (36.08 руб.)* *СП (18.4 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (36.08 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0.062	703.72	476.57	227.14	105.3	43.63	29.55	14.08	6.53	31.0155	1.92	0.5375	0.03
32	**ТЕР11-01-004-06**	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 до 3 слоев *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (24.94 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (26.51 руб.)* *СП (13.52 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (26.51 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0.062	555.71	321.61	234.1	105.92	34.45	19.94	14.51	6.57	20.93	1.3	0.6	0.04
33	**СЦМ-101-9541-90001**	Сухая растворная смесь "AKBASTOP" прим.	т	0.0837	10982				919.19							
34	**ТЕР11-01-027-06**	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных *3 282.26 = 3 284.43 - 0.1 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (103.98 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (110.51 руб.)* *СП (56.36 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (110.51 руб.)*	100 м2 покрытия	0.062	3537.49	1698.42	168.46	84.02	219.32	105.3	10.44	5.21	137.747	8.54	5.625	0.35
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.1* *0.0062*	*21.7*				*0.13*							
35	**СЦМ-101-0287-00024**	Плитка керамическая напольная 30х30 см (матовая)	м2	6.324	236.2				1493.73							
		Двери														
36	**ТЕР10-01-047-01**	Установка деревянных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 *13 116.78 = 25 856.68 - 800 x 3.49 - 402 x 13.00 - 43 x 26.00 - 293 x 12.30* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (148.85 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (164.89 руб.)* *СП (70.64 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (164.89 руб.)*	100 м2 проемов	0.0567	13628.53	2887.06	675.86	20.91	772.74	163.7	38.32	1.19	231.15	13.11	5.775	0.33

Уд	1. 101-9112	*Клинья пластиковые монтажные*	*шт.*	*800* *45.36*	*3.49*				*158.31*							
Уд	2. 101-9452-90001	*Лента бутиловая*	*м*	*402* *22.79*	*13*				*296.27*							
Уд	3. 101-9453-90001	*Лента бутиловая диффузионная*	*м*	*43* *2.438*	*26*				*63.39*							
Уд	4. 101-9454-90001	*Лента бутиловая ПСУЛ*	*м*	*293* *16.61*	*12.3*				*204.3*							
37	**СЦМ-203-0273-00026**	Полотна дверные глухие, анегри, Волховодец: модель 2031, высотой 2000 мм, шириной 900 мм	шт	3	2497.46				7492.38							
38	**СЦМ-203-0334-00019**	Короб для дверей Волховец, анегри, высотой 2100 мм, шириной 1000 мм	шт	3	393.3				1179.9							
39	**СЦМ-101-9411-00003**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	шт	3	226.5				679.5							
40	**СЦМ-101-0951**	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3	68				204							
41	**СЦМ-101-9411-00003**	ADEPT (Тайвань). ручки на круглых накладках (золото, медь, ни-кель, хром)	шт	3	226.5				679.5							
42	**ТЕР10-01-060-01**	Установка и крепление наличников *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (14 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (15.51 руб.)* *СП (6.64 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (15.51 руб.)*	100 м коробок блоков	0.15	114.11	103.42	4.78		17.12	15.51	0.72		8.993	1.35	0.05	0.01
43	**СЦМ-203-0339-00001**	Наличник для дверей: Волховец (Россия), высотой 2160 мм, шириной 65 мм	шт	8	58.5				468							
	Окна															
44	**ТЕР10-01-041-01-1**	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий деревоалюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми блоками дверными с полотнами спаренными площадью проема до 3 м2 (Тех.ч. п.1.15,3.8) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (34.74 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (38.48 руб.)* *СП (16.48 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (38.48 руб.)*	100 м2 проемов	0.019	4041.41	1793.46	2115.88	231.79	76.79	34.08	40.2	4.4	143.589	2.73	17.15	0.33
45	**СЦМ-201-9057-90008**	Дверь балконная пластиковая двухстворчатая (поворотная и поворотно-откидная створки , стеклопакет)	м2	1.9	3980				7562							
46	**СЦМ-101-1920**	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofeks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт	1	72				72							
47	**СЦМ-101-4173**	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм	10шт	1.4	18				25.2							

48	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (109.81 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (121.65 руб.)* *СП (52.11 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (121.65 руб.)*	100 м2 проёмов	0.0585	17649.21	2066.24	575.98	13.14	1032.48	120.88	33.69	0.77	167.578	9.8	5.2875	0.31
49	СЦМ-203-9095-90006	Пластиковое окно двухстворчатое с вертикальным импостом: одна часть- глухая в створку, другая- поворотно-откидная (без стоимости слива, откосов, подоконника)	м2	5.85	2503				14642.55							
50	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (10.73 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (11.89 руб.)* *СП (5.09 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (11.89 руб.)*	100 м.п.	0.04	8260.03	295.78	37.85	1.4	330.4	11.83	1.51	0.06	24.587	0.98	0.4625	0.02
51	СЦМ-203-9055-90005	Подоконники пластиковые, длиной 6м: 600мм	м	4	506				2024							
52	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1 574.75 = 11 956.16 - 0.57 x 18 213.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (20.1 руб.): 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (21.9 руб.)* *СП (9.68 руб.): 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (21.9 руб.)*	100 м2 покрытия	0.014	1786.34	1560.15	40.45	3.99	25.01	21.84	0.57	0.06	129.6625	1.82	0.3375	
Уд	*1. 101-1875*	*Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм*	*т*	*0.57* *0.00798*	*18213*				*145.34*							
53	СЦМ-203-9095-90024	Отлив оконный: 350 мм	м	4	112.4				449.6							
		Откосы														
54	ТЕР10-06-038-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (76.48 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (84.72 руб.)* *СП (36.29 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (84.72 руб.)*	100 м2 стены за вычетом проемов	0.08	17072.7	1059.01	21.41		1365.82	84.72	1.71		82.8	6.62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	**ТЕР26-01-039-01**	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *200.53 = 1 372.51 - 1.02 х 1 149.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (48.73 руб.): 100%*0,9 * 0,85 от ФОТ (63.7 руб.)* *СП (30.32 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (63.7 руб.)*	1 м3 изоляции	0.4	236.81	159.25	77.56		94.73	63.7	31.03		12.167	4.87	0.75	0.3
Уд	*1. 104-0143*	*Плиты теплоизоляционные перлитоцементные*	*м3*	*1.02* *0.408*	*1149*				*468.79*							
56	**СЦМ-104-9220-91001**	Утеплитель "ISOVER" : КТ-11TWIL, толщина 50мм (мат)	м3	0.408	590.4				240.88							
57	**ТЕР15-06-001-05**	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными *477.41 = 477.63 - 0.01 х 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (30.96 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (38.54 руб.)* *СП (14.41 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (38.54 руб.)*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.08	540.52	481.55	1.49	0.2	43.24	38.52	0.12	0.02	37.651	3.01	0.025	
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.01* *0.0008*	*21.7*				*0.02*							
58	**СЦМ-101-9265**	Обои	10м2	0.92	260				239.2							
59	**ТЕР15-04-005-05**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен *332.22 = 1 323.85 - 0.005 х 3 265.00 - 0.063 х 15 481.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (23.75 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (29.57 руб.)* *СП (11.06 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (29.57 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	382.85	369.43	12.22	0.2	30.63	29.55	0.98	0.02	29.2215	2.34	0.1375	0.01
Уд	*1. 101-1712*	*Шпатлевка клеевая*	*т*	*0.005* *0.0004*	*3265*				*1.31*							
Уд	*2. 101-1959*	*Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180*	*т*	*0.063* *0.00504*	*15481*				*78.02*							
60	**СЦМ-101-9851-90044**	Краска водно-дисперсионная "Деруфа" для внутренних работ "Поли-Р"	т	0.00504	32000				161.28							
61	**ТЕР10-01-060-01**	Установка и крепление потолочной гардины прим. *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (26.14 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (28.96 руб.)* *СП (12.41 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (28.96 руб.)*	100 м коробок блоков	0.28	114.11	103.42	4.78		31.95	28.96	1.34		8.993	2.52	0.05	0.01
		Погрузка и вывоз строительного мусора														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	**СЦП311-01-146-1**	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка *НР (10.22 руб.): 100% от ФОТ (10.22 руб.)* *СП (6.13 руб.): 60% от ФОТ (10.22 руб.)*	тонна	1.75	36.65	5.84	30.81		64.14	10.22	53.92		0.578	1.01		
63	**СЦП3-3-10-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза I	1 т	1.75	18.42		18.42		32.24		32.24					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									93982.01	5381.52	938.57	199.55		422.18		15.85
Накладные расходы									4634.63							
Сметная прибыль									2395.08							
Раздел 2. Текущий ремонт номера № 2.2																
Демонтажные работы																
64	**ТЕРр57-03-01**	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов *НР (6.39 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (9.39 руб.)* *СП (5.11 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (9.39 руб.)*	100 м плинтусов	0.227	41.38	41.38			9.39	9.39			3.77	0.86		
65	**ТЕРр57-02-01**	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина *НР (22.12 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (32.53 руб.)* *СП (17.7 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (32.53 руб.)*	100 м2 покрытий	0.256	128.1	125.01	3.09	2.07	32.79	32	0.79	0.53	11.39	2.92	0.13	0.03
66	**ТЕР46-04-012-01**	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками *НР (116.83 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (124.95 руб.)* *СП (69.97 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (124.95 руб.)*	100 м2	0.055	2332.26	2148.52	183.75	123.3	128.27	118.17	10.1	6.78	188.54	10.37	7.74	0.43
67	**ТЕРр58-03-01**	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *НР (2.82 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4 руб.)* *СП (2.08 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4 руб.)*	100 м труб и покрытий	0.04	100.11	99.88	0.23		4	4			9.1	0.36		
68	**ТЕР46-04-012-03**	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *НР (51.34 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (54.91 руб.)* *СП (30.75 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (54.91 руб.)*	100 м2	0.042	1367.86	1184.11	183.75	123.3	57.45	49.73	7.72	5.18	103.91	4.36	7.74	0.33
69	**ТЕРр63-05-01**	Снятие обоев: простых и улучшенных *НР (39.82 руб.): 77%*0,85 от ФОТ (60.84 руб.)* *СП (24.34 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (60.84 руб.)*	100 м2 очищаемой	0.533	114.15	114.15			60.84	60.84			10.4	5.54		
70	**ТЕР46-04-001-04**	Разборка перегородок кирпичных *НР (160.05 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (171.18 руб.)* *СП (95.86 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (171.18 руб.)*	1 м3	1.44	212.49	102.94	109.55	15.94	305.99	148.23	157.76	22.95	8.24	11.87	1.15	1.66
Потолок																
71	**ТЕР15-01-047-15**	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (натяжной потолок) прим *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (323.91 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (403.25 руб.)* *СП (150.82 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (403.25 руб.)*	100 м2 поверхности облицовки	0.256	2138.59	1560.06	578.54	15.14	547.48	399.37	148.11	3.88	117.829	30.16	6.675	1.71
Перегородки																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	**ТЕР10-06-034-01**	Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих *38 942.94 = 41 380.54 - 25 х 30.20 - 179 х 9.40* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (349.46 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (387.13 руб.)* *СП (165.85 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (387.13 руб.)*	100 м2 перегородки за вычетом проемов	0.14	39308.05	2765.2	22.14		5503.13	387.13	3.1		216.2	30.27		
Уд	*1. 120-0022*	*Грунтовка Тифенгрунд*	*кг*	*25* *3.5*	*30.2*				*105.7*							
Уд	*2. 120-0025*	*Шпаклевка Фугенфюллер ГВ*	*кг*	*179* *25.06*	*9.4*				*235.56*							
73	**СЦМ-104-9292-92001**	Утеплитель "ISOVER RN-11-50-14000", толщина 50мм	м2	14.42	29.45				424.67							
		Стены														
74	**ТЕРр61-01-09**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен *1 291.92 = 14 365.43 - 0.96 х 13 604.00 - 0.63 х 21.70* *НР (374.02 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (556.99 руб.)* *СП (222.8 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (556.99 руб.)*	100 м2 поверхности	0.533	1291.92	1014.75	37.98	30.27	688.59	540.86	20.24	16.13	73.8	39.34	0.46	0.25
Уд	*1. 101-9541-90002*	*Сухая растворная смесь "Ветонит-3000"*	*т*	*0.96* *0.5117*	*13604*				*6961.17*							
Уд	*2. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.63* *0.3358*	*21.7*				*7.29*							
75	**СЦМ-402-0243-00007**	Сухая гипсовая смесь для ручной штукатурки при внутренней отделке Rotband Knauf	т	0.5117	6136.3				3139.94							
76	**ТЕР15-04-027-05**	Однослойная шпатлевка стен *164.36 = 259.05 - 0.029 х 3 265.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (79.2 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (98.6 руб.)* *СП (36.88 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (98.6 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.533	189.24	184.78	3.88	0.2	100.86	98.49	2.07	0.11	13.7885	7.35	0.05	0.03
Уд	*1. 101-1667*	*Шпатлевка масляно-клеевая*	*т*	*0.029* *0.01546*	*3265*				*50.48*							
77	**СЦМ-101-1375-10004**	Шпатлевка Vetonit LR	кг	63.96	11.8				754.73							
78	**ТЕР15-06-001-02**	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными *735.21 = 735.43 - 0.01 х 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (295.74 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (368.18 руб.)* *СП (137.7 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (368.18 руб.)*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.533	825.58	690.56	1.49	0.2	440.03	368.07	0.79	0.11	53.9925	28.78	0.025	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.01* *0.00533*	*21.7*				*0.12*							
79	**СЦМ-101-9265**	Обои	10м2	6.13	260				1593.8							
80	**ТЕР15-02-016-03**	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ТЗ=1.15* *НР (265.39 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (330.39 руб.)* *СП (123.57 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (330.39 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.25	2634.09	1308.17	129.16	13.38	658.52	327.04	32.29	3.35	98.716	24.68	6.29	1.57
81	**ТЕР15-01-019-05**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *4 172.69 = 4 192.87 - 0.93 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (377.32 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (469.74 руб.)* *СП (175.68 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (469.74 руб.)*	100 м2 поверхности облицовки	0.195	4491.66	2376.05	45.26	32.85	875.87	463.33	8.83	6.41	183.6205	35.81	2.0625	0.4
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.93* *0.1814*	*21.7*				*3.94*							
82	**СЦМ-101-0260-00203**	Плитка керамическая КЕРАМА: Магнолия, 25х35 см прим.	м2	19.5	301.1				5871.45							
		Полы														
83	**ТЕР11-01-011-01**	Устройство стяжек толщиной 20 мм *1 556.60 = 1 632.55 - 3.5 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (128.44 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (136.5 руб.)* *СП (69.62 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (136.5 руб.)*	100 м2 стяжки	0.256	1631.18	507.92	41.65	25.29	417.58	130.03	10.66	6.47	45.4365	11.63	1.5875	0.41
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*3.5* *0.896*	*21.7*				*19.44*							
84	**ТЕР11-01-021-01**	Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 3 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МАТ=0 к расх.;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (292.1 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (310.43 руб.)* *СП (158.32 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (310.43 руб.)*	100 м2 покрытия	0.256	1344.07	999.95	344.12	212.66	344.08	255.99	88.09	54.44	80.04	20.49	14	3.58
85	**СЦМ-101-9541-90001**	Сухая растворная смесь "Ветонит-5000"	т	0.12288	10982				1349.47							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	**ТЕР11-01-036-04**	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (86.94 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (92.4 руб.)* *СП (47.12 руб.): 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (92.4 руб.)*	100 м2 покрытия	0.215	580.42	422.98	89.85	6.78	124.79	90.94	19.32	1.46	36.1215	7.77	1.025	0.22
87	**СЦМ-101-0557-2**	Линолеум импортный: Tarkett Sommer Monolit, шириной 2м	м2	21.93	652				14298.36							
88	**ТЕР11-01-040-01**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах прим. *126.50 = 1 840.87 - 101 x 16.00 - 5.15 x 19.10* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (30.37 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (32.28 руб.)* *СП (16.46 руб.): 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (32.28 руб.)*	100 м плинтусов	0.227	145.76	142.19	3.58		33.09	32.28	0.81		10.3385	2.35	0.0375	0.01
Уд	*1. 101-1753*	*Плинтусы для полов из пластиката*	*м*	*101* *22.93*	*16*				*366.88*							
Уд	*2. 101-0609*	*Мастика клеящая каучуковая КН-2*	*кг*	*5.15* *1.169*	*19.1*				*22.33*							
89	**СЦМ-101-1753-00001**	Пластиковый плинтус "BOLTA" (Германия), размер 2500х50х20 мм	м	22.927	18				412.69							
90	**СЦМ-120-0005**	Винты самонарезающие с острым концом длиной 25 мм	шт.	76	0.1				7.6							
91	**СЦМ-101-1753-00003**	Угол внутренний для пластикового плинтуса "BOLTA" (Германия)	шт	4	6.6				26.4							
92	**СЦМ-101-1753-00004**	Соединитель для пластикового плинтуса "BOLTA" (Германия)	шт	8	6.6				52.8							
93	**СЦМ-101-1753-00005**	Торцевик для пластикового плинтуса "BOLTA" (Германия)	шт	2	6.6				13.2							
94	**ТЕР11-01-004-05**	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МАТ=0 к расх.;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (22.45 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (23.86 руб.)* *СП (12.17 руб.): 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (23.86 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0.041	703.72	476.57	227.14	105.3	28.85	19.54	9.31	4.32	31.0155	1.27	0.5375	0.02
95	**ТЕР11-01-004-06**	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 до 3 слоев *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (16.49 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (17.53 руб.)* *СП (8.94 руб.): 75%*0.85 * 0.8 от ФОТ (17.53 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0.041	555.71	321.61	234.1	105.92	22.78	13.19	9.59	4.34	20.93	0.86	0.6	0.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	**СЦМ-101-9541-90001**	Сухая растворная смесь "АКВАSTOP" прим.	т	0.05535	10982				607.85							
97	**ТЕР11-01-027-06**	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных *3 282.26 = 3 284.43 - 0.1 х 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (68.77 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (73.09 руб.)* *СП (37.28 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (73.09 руб.)*	100 м2 покрытия	0.041	3537.49	1698.42	168.46	84.02	145.04	69.64	6.91	3.45	137.747	5.65	5.625	0.23
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.1* *0.0041*	*21.7*				*0.09*							
98	**СЦМ-101-0287-00024**	Плитка керамическая напольная 30х30 см (матовая)	м2	4.182	236.2				987.79							
	Двери															
99	**ТЕР10-01-047-01**	Установка деревянных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 *13 116.78 = 25 856.68 - 800 х 3.49 - 402 х 13.00 - 43 х 26.00 - 293 х 12.30* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (110.26 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (122.14 руб.)* *СП (52.32 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (122.14 руб.)*	100 м2 проемов	0.042	13628.53	2887.06	675.86	20.91	572.4	121.26	28.39	0.88	231.15	9.71	5.775	0.24
Уд	*1. 101-9112*	*Клинья пластиковые монтажные*	*шт.*	*800* *33.6*	*3.49*				*117.26*							
Уд	*2. 101-9452-90001*	*Лента бутиловая*	*м*	*402* *16.88*	*13*				*219.44*							
Уд	*3. 101-9453-90001*	*Лента бутиловая диффузионная*	*м*	*43* *1.806*	*26*				*46.96*							
Уд	*4. 101-9454-90001*	*Лента бутиловая ПСУЛ*	*м*	*293* *12.31*	*12.3*				*151.41*							
100	**СЦМ-203-0273-00026**	Полотна дверные глухие, анегри, Волховодец: модель 2031, высотой 2000 мм, шириной 900 мм	шт	2	2497.46				4994.92							
101	**СЦМ-203-0334-00019**	Короб для дверей Волховец, анегри, высотой 2100 мм, шириной 1000 мм	шт	2	393.3				786.6							
102	**СЦМ-101-9411-00003**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	шт	2	226.5				453							
103	**СЦМ-101-0951**	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	68				136							
104	**СЦМ-101-9411-00003**	ADEPT (Тайвань). ручки на круглых накладках (золото, медь, ни-кель, хром)	шт	2	226.5				453							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	**ТЕР10-01-060-01**	Установка и крепление наличников *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (9.33 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (10.34 руб.)* *СП (4.43 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (10.34 руб.)*	100 м коробок блоков	0.1	114.11	103.42	4.78		11.41	10.34	0.48		8.993	0.9	0.05	0.01
106	**СЦМ-203-0339-00001**	Наличник для дверей: Волховец (Россия), высотой 2160 мм, шириной 65 мм	шт	5	58.5				292.5							
	Окна															
107	**ТЕР10-01-041-01-1**	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий деревоалюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми блоками дверными с полотнами спаренными площадью проема до 3 м2 (Тех.ч. п.1.15,3.8) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (34.74 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (38.48 руб.)* *СП (16.48 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (38.48 руб.)*	100 м2 проемов	0.019	4041.41	1793.46	2115.88	231.79	76.79	34.08	40.2	4.4	143.589	2.73	17.15	0.33
108	**СЦМ-201-9057-90008**	Дверь балконная пластиковая двухстворчатая (поворотная и поворотно-откидная створки , стеклопакет)	м2	1.9	3980				7562							
109	**СЦМ-101-1920**	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofeks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт	1	72				72							
110	**СЦМ-101-4173**	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм	10шт	1.4	18				25.2							
111	**ТЕР10-01-034-05**	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (87.56 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (97 руб.)* *СП (41.55 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (97 руб.)*	100 м2 проёмов	0.036	22849.63	2659.36	683.46	35.05	822.59	95.74	24.6	1.26	215.6825	7.76	6.6625	0.24
112	**СЦМ-203-9095-90006**	Пластиковое окно двухстворчатое с вертикальным импостом: одна часть- глухая в створку, другая- поворотно-откидная (без стоимости слива, откосов, подоконника)	м2	3.6	2503				9010.8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	**ТЕР10-01-035-03**	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (10.73 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (11.89 руб.)* *СП (5.09 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (11.89 руб.)*	100 м.п.	0.04	8260.03	295.78	37.85	1.4	330.4	11.83	1.51	0.06	24.587	0.98	0.4625	0.02
114	**СЦМ-203-9055-90005**	Подоконники пластиковые, длиной 6м: 600мм	м	4	506				2024							
115	**ТЕР12-01-010-01**	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1 574.75 = 11 956.16 - 0.57 x 18 213.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (20.1 руб.): 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (21.9 руб.)* *СП (9.68 руб.): 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (21.9 руб.)*	100 м2 покрытия	0.014	1786.34	1560.15	40.45	3.99	25.01	21.84	0.57	0.06	129.6625	1.82	0.3375	
Уд	*1. 101-1875*	*Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм*	*т*	*0.57* *0.00798*	*18213*				*145.34*							
116	**СЦМ-203-9095-90024**	Отлив оконный: 350 мм	м	4	112.4				449.6							
117	**ТЕР10-06-038-01**	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (57.36 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (63.54 руб.)* *СП (27.22 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (63.54 руб.)*	100 м2 стены за вычетом проемов	0.06	17072.7	1059.01	21.41		1024.36	63.54	1.28		82.8	4.97		
118	**ТЕР26-01-039-01**	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *200.53 = 1 372.51 - 1.02 x 1 149.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (36.55 руб.): 100%*0,9 * 0,85 от ФОТ (47.78 руб.)* *СП (22.74 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (47.78 руб.)*	1 м3 изоляции	0.3	236.81	159.25	77.56		71.04	47.78	23.26		12.167	3.65	0.75	0.23
Уд	*1. 104-0143*	*Плиты теплоизоляционные перлитоцементные*	*м3*	*1.02* *0.306*	*1149*				*351.59*							
119	**СЦМ-104-9220-91001**	Утеплитель "ISOVER" : КТ-11TWIL, толщина 50мм (мат)	м3	0.306	590.4				180.66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	**ТЕР15-06-001-05**	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными *477.41 = 477.63 - 0.01 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (23.21 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (28.9 руб.)* *СП (10.81 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (28.9 руб.)*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.06	540.52	481.55	1.49	0.2	32.43	28.89	0.09	0.01	37.651	2.26	0.025	
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.01* *0.0006*	*21.7*				*0.01*							
121	**СЦМ-101-9265**	Обои	10м2	0.69	260				179.4							
122	**ТЕР15-04-005-05**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен *332.22 = 1 323.85 - 0.005 x 3 265.00 - 0.063 x 15 481.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (17.82 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (22.18 руб.)* *СП (8.3 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (22.18 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	382.85	369.43	12.22	0.2	22.97	22.17	0.73	0.01	29.2215	1.75	0.1375	0.01
Уд	*1. 101-1712*	*Шпатлевка клеевая*	*т*	*0.005* *0.0003*	*3265*				*0.98*							
Уд	*2. 101-1959*	*Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180*	*т*	*0.063* *0.00378*	*15481*				*58.52*							
123	**СЦМ-101-9851-90044**	Краска водно-дисперсионная "Деруфа" для внутренних работ "Поли-Р"	т	0.00378	32000				120.96							
124	**ТЕР10-01-060-01**	Установка и крепление потолочной гардины прим. *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (29.87 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (33.09 руб.)* *СП (14.18 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (33.09 руб.)*	100 м коробок блоков	0.32	114.11	103.42	4.78		36.52	33.09	1.53		8.993	2.88	0.05	0.02
	Погрузка и вывоз строительного мусора															
125	**СЦП311-01-146-1**	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка *НР (5.84 руб.): 100% от ФОТ (5.84 руб.)* *СП (3.5 руб.): 60% от ФОТ (5.84 руб.)*	тонна	1	36.65	5.84	30.81		36.65	5.84	30.81		0.578	0.58		
126	**СЦП3-3-10-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза I	1 т	1	18.42		18.42		18.42		18.42					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									69891.8	4114.66	708.36	146.59		322.68		12.01
Накладные расходы									3553.36							
Сметная прибыль									1825.3							
Раздел 3. Текущий ремонт номера № 2.3																
Демонтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127	**ТЕРр57-03-01**	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов *НР (11.06 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (16.26 руб.)* *СП (8.85 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (16.26 руб.)*	100 м плинтусов	0.393	41.38	41.38			16.26	16.26			3.77	1.48		
128	**ТЕРр57-02-01**	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина *НР (28.78 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (42.32 руб.)* *СП (23.02 руб.): 68%*0,8 от ФОТ (42.32 руб.)*	100 м2 покрытий	0.333	128.1	125.01	3.09	2.07	42.66	41.63	1.03	0.69	11.39	3.79	0.13	0.04
129	**ТЕР46-04-012-01**	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками *НР (159.31 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (170.39 руб.)* *СП (95.42 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (170.39 руб.)*	100 м2	0.075	2332.26	2148.52	183.75	123.3	174.92	161.14	13.78	9.25	188.54	14.14	7.74	0.58
130	**ТЕРр58-03-01**	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *НР (2.82 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (4 руб.)* *СП (2.08 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (4 руб.)*	100 м труб и покрытий	0.04	100.11	99.88	0.23		4	4			9.1	0.36		
131	**ТЕР46-04-012-03**	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных *НР (92.42 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (98.84 руб.)* *СП (55.35 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (98.84 руб.)*	100 м2	0.0756	1367.86	1184.11	183.75	123.3	103.41	89.52	13.89	9.32	103.91	7.86	7.74	0.59
132	**ТЕРр63-05-01**	Снятие обоев: простых и улучшенных *НР (63.28 руб.): 77%*0,85 от ФОТ (96.69 руб.)* *СП (38.68 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (96.69 руб.)*	100 м2 очищаемой	0.847	114.15	114.15			96.69	96.69			10.4	8.81		
	Потолок															
133	**ТЕР15-06-001-07**	Оклейка плиткой потолков *222.33 = 256.75 - 0.01 x 3.70 - 0.0014 x 24 400.00 - 0.01 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (68.08 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (84.76 руб.)* *СП (31.7 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (84.76 руб.)*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.333	255.8	254.31	1.49	0.2	85.18	84.69	0.49	0.07	18.768	6.25	0.025	0.01
Уд	*1. 101-1757*	*Ветошь*	*кг*	*0.01* *0.00333*	*3.7*				*0.01*							
Уд	*2. 101-1817*	*Клей КМЦ /для наклейки обоев/*	*т*	*0.0014* *0.0004662*	*24400*				*11.38*							
Уд	*3. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.01* *0.00333*	*21.7*				*0.07*							
134	**СЦМ-101-9001-90202**	Плитка потолочная из пенополистирола ламинированная 50х50 см	м2	37.63	33.15				1247.43							
135	**СЦМ-113-9045**	Клей "Титан" прим.	кг	1	32.94				32.94							
	Стены															
136	**ТЕРр61-01-09**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен *1 291.92 = 14 365.43 - 0.96 x 13 604.00 - 0.63 x 21.70* *НР (594.36 руб.): 79%*0,85 от ФОТ (885.13 руб.)* *СП (354.05 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (885.13 руб.)*	100 м2 поверхности	0.847	1291.92	1014.75	37.98	30.27	1094.26	859.49	32.17	25.64	73.8	62.51	0.46	0.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	*1. 101-9541-90002*	*Сухая растворная смесь "Ветонит-3000"*	*т*	*0.96 0.8131*	*13604*				*11061.41*							
Уд	*2. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.63 0.5336*	*21.7*				*11.58*							
137	**СЦМ-402-0243-00007**	Сухая гипсовая смесь для ручной штукатурки при внутренней отделке Rotband Knauf	т	0.8131	6136.3				4989.43							
138	**ТЕР15-04-027-05**	Однослойная шпатлевка стен *164.36 = 259.05 - 0.029 x 3 265.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (125.85 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (156.68 руб.)* *СП (58.6 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (156.68 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.847	189.24	184.78	3.88	0.2	160.28	156.51	3.28	0.17	13.7885	11.68	0.05	0.04
Уд	*1. 101-1667*	*Шпатлевка масляно-клеевая*	*т*	*0.029 0.02456*	*3265*				*80.19*							
139	**СЦМ-101-1375-10004**	Шпатлевка Vetonit LR	кг	101.64	11.8				1199.35							
140	**ТЕР15-06-001-02**	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными *735.21 = 735.43 - 0.01 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (469.97 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (585.08 руб.)* *СП (218.82 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (585.08 руб.)*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.847	825.58	690.56	1.49	0.2	699.27	584.91	1.26	0.17	53.9925	45.73	0.025	0.02
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.01 0.00847*	*21.7*				*0.18*							
141	**СЦМ-101-9265**	Обои	10м2	9.741	260				2532.66							
142	**ТЕР15-02-016-03**	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ТЗ=1.15* *НР (318.46 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (396.46 руб.)* *СП (148.28 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (396.46 руб.)*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3	2634.09	1308.17	129.16	13.38	790.23	392.45	38.75	4.01	98.716	29.61	6.29	1.89
143	**ТЕР15-01-019-05**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *4 172.69 = 4 192.87 - 0.93 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (580.48 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (722.67 руб.)* *СП (270.28 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (722.67 руб.)*	100 м2 поверхности облицовки	0.3	4491.66	2376.05	45.26	32.85	1347.5	712.81	13.58	9.86	183.6205	55.09	2.0625	0.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.93 0.279*	*21.7*				*6.05*							
144	**СЦМ-101-0260-00203**	Плитка керамическая КЕРАМА: Магнолия, 25х35 см прим.	м2	30	301.1				9033							
		Полы														
145	**ТЕР11-01-011-01**	Устройство стяжек толщиной 20 мм *1 556.60 = 1 632.55 - 3.5 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (167.08 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (177.56 руб.)* *СП (90.56 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (177.56 руб.)*	100 м2 стяжки	0.333	1631.18	507.92	41.65	25.29	543.18	169.14	13.87	8.42	45.4365	15.13	1.5875	0.53
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*3.5 1.166*	*21.7*				*25.3*							
146	**ТЕР11-01-021-01**	Устройство покрытий однослойных наливных толщиной 3 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МАТ=0 к расх.;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (379.97 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (403.81 руб.)* *СП (205.94 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (403.81 руб.)*	100 м2 покрытия	0.333	1344.07	999.95	344.12	212.66	447.58	332.99	114.59	70.82	80.04	26.65	14	4.66
147	**СЦМ-101-9541-90001**	Сухая растворная смесь "Ветонит-5000"	т	0.15984	10982				1755.36							
148	**ТЕР11-01-036-04**	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (118.48 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (125.92 руб.)* *СП (64.22 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (125.92 руб.)*	100 м2 покрытия	0.293	580.42	422.98	89.85	6.78	170.06	123.93	26.33	1.99	36.1215	10.58	1.025	0.3
149	**СЦМ-101-0557-2**	Линолеум импортный: Tarkett Sommer Monolit, шириной 2м	м2	29.89	652				19488.28							
150	**ТЕР11-01-040-01**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах прим. *126.50 = 1 840.87 - 101 x 16.00 - 5.15 x 19.10* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (52.58 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (55.88 руб.)* *СП (28.5 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (55.88 руб.)*	100 м плинтусов	0.393	145.76	142.19	3.58		57.28	55.88	1.4		10.3385	4.06	0.0375	0.01
Уд	*1. 101-1753*	*Плинтусы для полов из пластиката*	*м*	*101 39.69*	*16*				*635.04*							
Уд	*2. 101-0609*	*Мастика клеящая каучуковая КН-2*	*кг*	*5.15 2.024*	*19.1*				*38.66*							
151	**СЦМ-101-1753-00001**	Пластиковый плинтус "BOLTA" (Германия), размер 2500х50х20 мм	м	39.693	18				714.47							
152	**СЦМ-120-0005**	Винты самонарезающие с острым концом длиной 25 мм	шт.	131	0.1				13.1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
153	**СЦМ-101-1753-00003**	Угол внутренний для пластикового плинтуса "BOLTA" (Германия)	шт	8	6.6				52.8							
154	**СЦМ-101-1753-00004**	Соединитель для пластикового плинтуса "BOLTA" (Германия)	шт	14	6.6				92.4							
155	**СЦМ-101-1753-00005**	Торцевик для пластикового плинтуса "BOLTA" (Германия)	шт	4	6.6				26.4							
156	**ТЕР11-01-004-05**	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *МАТ=0 к расх.;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (21.9 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (23.27 руб.)* *СП (11.87 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (23.27 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0.04	703.72	476.57	227.14	105.3	28.15	19.06	9.09	4.21	31.0155	1.24	0.5375	0.02
157	**ТЕР11-01-004-06**	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05 до 3 слоев *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (16.1 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (17.11 руб.)* *СП (8.73 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (17.11 руб.)*	100 м2 изолируемой поверхности	0.04	555.71	321.61	234.1	105.92	22.23	12.87	9.36	4.24	20.93	0.84	0.6	0.02
158	**СЦМ-101-9541-90001**	Сухая растворная смесь "АКВАSTOP" прим.	т	0.054	10982				593.03							
159	**ТЕР11-01-027-06**	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных *3 282.26 = 3 284.43 - 0.1 х 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (67.09 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ (71.3 руб.)* *СП (36.36 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ (71.3 руб.)*	100 м2 покрытия	0.04	3537.49	1698.42	168.46	84.02	141.5	67.94	6.74	3.36	137.747	5.51	5.625	0.23
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.1* *0.004*	*21.7*				*0.09*							
160	**СЦМ-101-0287-00024**	Плитка керамическая напольная 30х30 см (матовая)	м2	4.08	236.2				963.7							
		Двери														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
161	**ТЕР10-01-047-01**	Установка деревянных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 *13 116.78 = 25 856.68 - 800 x 3.49 - 402 x 13.00 - 43 x 26.00 - 293 x 12.30* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (198.45 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (219.84 руб.)* *СП (94.18 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (219.84 руб.)*	100 м2 проемов	0.0756	13628.53	2887.06	675.86	20.91	1030.32	218.26	51.1	1.58	231.15	17.47	5.775	0.44
Уд	*1. 101-9112*	*Клинья пластиковые монтажные*	*шт.*	*800 60.48*	*3.49*				*211.08*							
Уд	*2. 101-9452-90001*	*Лента бутиловая*	*м*	*402 30.39*	*13*				*395.07*							
Уд	*3. 101-9453-90001*	*Лента бутиловая диффузионная*	*м*	*43 3.251*	*26*				*84.53*							
Уд	*4. 101-9454-90001*	*Лента бутиловая ПСУЛ*	*м*	*293 22.15*	*12.3*				*272.45*							
162	**СЦМ-203-0273-00026**	Полотна дверные глухие, анегри, Волховодец: модель 2031, высотой 2000 мм, шириной 900 мм	шт	4	2497.46				9989.84							
163	**СЦМ-203-0334-00019**	Короб для дверей Волховец, анегри, высотой 2100 мм, шириной 1000 мм	шт	4	393.3				1573.2							
164	**СЦМ-101-9411-00003**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	шт	4	226.5				906							
165	**СЦМ-101-0951**	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4	68				272							
166	**СЦМ-101-9411-00003**	ADEPT (Тайвань). ручки на круглых накладках (золото, медь, ни-кель, хром)	шт	4	226.5				906							
167	**ТЕР10-01-060-01**	Установка и крепление наличников *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (18.67 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (20.68 руб.)* *СП (8.86 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (20.68 руб.)*	100 м коробок блоков	0.2	114.11	103.42	4.78		22.82	20.68	0.96		8.993	1.8	0.05	0.01
168	**СЦМ-203-0339-00001**	Наличник для дверей: Волховец (Россия), высотой 2160 мм, шириной 65 мм	шт	10	58.5				585							
	Окна															
169	**ТЕР10-01-041-01-1**	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий деревоалюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми блоками дверными с полотнами спаренными площадью проема до 3 м2 (Тех.ч. п.1.15,3.8) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (34.74 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (38.48 руб.)* *СП (16.48 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (38.48 руб.)*	100 м2 проемов	0.019	4041.41	1793.46	2115.88	231.79	76.79	34.08	40.2	4.4	143.589	2.73	17.15	0.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
170	**СЦМ-201-9057-90008**	Дверь балконная пластиковая двухстворчатая (поворотная и поворотно-откидная створки , стеклопакет)	м2	1.9	3980				7562							
171	**СЦМ-101-1920**	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofeks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт	1	72				72							
172	**СЦМ-101-4173**	Дюбели монтажные 10х130, 10х132, 10х150 мм	10шт	0.6	18				10.8							
173	**ТЕР10-01-034-06**	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (105.12 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (116.45 руб.)* *СП (49.89 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (116.45 руб.)*	100 м2 проёмов	0.056	17649.21	2066.24	575.98	13.14	988.36	115.71	32.25	0.74	167.578	9.38	5.2875	0.3
174	**СЦМ-203-9095-90006**	Пластиковое окно двухстворчатое с вертикальным импостом: одна часть- глухая в створку, другая- поворотно-откидная (без стоимости слива, откосов, подоконника)	м2	5.6	2503				14016.8							
175	**ТЕР10-01-035-03**	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (10.73 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (11.89 руб.)* *СП (5.09 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (11.89 руб.)*	100 м.п.	0.04	8260.03	295.78	37.85	1.4	330.4	11.83	1.51	0.06	24.587	0.98	0.4625	0.02
176	**СЦМ-203-9055-90005**	Подоконники пластиковые, длиной 6м: 600мм	м	4	506				2024							
177	**ТЕР12-01-010-01**	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *1 574.75 = 11 956.16 - 0.57 х 18 213.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (20.1 руб.): 120%*0,9 * 0,85 от ФОТ (21.9 руб.)* *СП (9.68 руб.): 65%*0,85 * 0,8 от ФОТ (21.9 руб.)*	100 м2 покрытия	0.014	1786.34	1560.15	40.45	3.99	25.01	21.84	0.57	0.06	129.6625	1.82	0.3375	
Уд	*1. 101-1875*	*Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм*	*т*	*0.57* *0.00798*	*18213*				*145.34*							
178	**СЦМ-203-9095-90024**	Отлив оконный: 350 мм	м	4	112.4				449.6							
	Откосы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
179	**ТЕР10-06-038-01**	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): оконным проемом *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (95.6 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (105.9 руб.)* *СП (45.37 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (105.9 руб.)*	100 м2 стены за вычетом проемов	0.1	17072.7	1059.01	21.41		1707.27	105.9	2.14		82.8	8.28		
180	**ТЕР26-01-039-01**	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *200.53 = 1 372.51 - 1.02 x 1 149.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (60.92 руб.): 100%*0,9 * 0,85 от ФОТ (79.63 руб.)* *СП (37.9 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ (79.63 руб.)*	1 м3 изоляции	0.5	236.81	159.25	77.56		118.41	79.63	38.78		12.167	6.08	0.75	0.38
Уд	*1. 104-0143*	*Плиты теплоизоляционные перлитоцементные*	*м3*	*1.02* *0.51*	*1149*				*585.99*							
181	**СЦМ-104-9220-91001**	Утеплитель "ISOVER" : КТ-11TWIL, толщина 50мм (мат)	м3	0.51	590.4				301.1							
182	**ТЕР15-06-001-05**	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными *477.41 = 477.63 - 0.01 x 21.70* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (38.7 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (48.18 руб.)* *СП (18.02 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (48.18 руб.)*	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.1	540.52	481.55	1.49	0.2	54.05	48.16	0.15	0.02	37.651	3.77	0.025	
Уд	*1. 411-0001*	*Вода*	*м3*	*0.01* *0.001*	*21.7*				*0.02*							
183	**СЦМ-101-9265**	Обои	10м2	1.15	260				299							
184	**ТЕР15-04-005-05**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен *332.22 = 1 323.85 - 0.005 x 3 265.00 - 0.063 x 15 481.00* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (29.69 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ (36.96 руб.)* *СП (13.82 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ (36.96 руб.)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	382.85	369.43	12.22	0.2	38.29	36.94	1.22	0.02	29.2215	2.92	0.1375	0.01
Уд	*1. 101-1712*	*Шпатлевка клеевая*	*т*	*0.005* *0.0005*	*3265*				*1.63*							
Уд	*2. 101-1959*	*Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180*	*т*	*0.063* *0.0063*	*15481*				*97.53*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
185	**СЦМ-101-9851-90044**	Краска водно-дисперсионная "Деруфа" для внутренних работ "Поли-Р"	т	0.0063	32000				201.6							
186	**ТЕР10-01-060-01**	Установка и крепление потолочной гардины прим. *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25* *НР (16.06 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ (17.79 руб.)* *СП (7.62 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ (17.79 руб.)*	100 м коробок блоков	0.172	114.11	103.42	4.78		19.63	17.79	0.82		8.993	1.55	0.05	0.01
		Погрузка и вывоз строительного мусора														
187	**СЦП311-01-146-1**	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка *НР (11.27 руб.): 100% от ФОТ (11.27 руб.)* *СП (6.76 руб.): 60% от ФОТ (11.27 руб.)*	тонна	1.93	36.65	5.84	30.81		70.73	11.27	59.46		0.578	1.12		
188	**СЦП3-3-10-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза I	1 т	1.93	18.42		18.42		35.55		35.55					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									92445.56	4704	564.32	159.1		369.22		11.45
Накладные расходы									3978.09							
Сметная прибыль									2064.97							
		Раздел 4. Материалы по цене поставщика														
189	**прайс**	Стоимость потолка натяжного 480/1,18= 406,78	м2	65.9	406.78				26806.8							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									26806.8							
Итоги по разделу 4 Материалы по цене поставщика :																
Отделочные работы									26806.8							
Итого									26806.8							
В том числе:																
Материалы									26806.8							
Итого по разделу 4 Материалы по цене поставщика									**26806.8**							
									ИТОГИ ПО СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									256319.37	14200.18	2211.25	505.24		1114.08		39.31
Накладные расходы									12166.11							
Сметная прибыль									6285.36							
Итоги по смете:																
Полы (ремонтно-строительные)									366.7					14.81		0.12
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение									2891.6					80.97		6.29
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									26.71					1.08		
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									505.16					22.4		
Отделочные работы									22803.32					458.08		11
Деревянные конструкции									24471.53					165.44		2.98
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									5194.72					158.97		1
Материалы для строительных работ									208829.55							
Полы									7976.76					189.56		17.01
Кровли									164.38					5.46		
Теплоизоляционные работы									521.35					14.6		0.91
Материалы									717.6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									215.25					2.71		
Перевозка грузов автомобильным транспортом									86.21							
Итого									274770.84					1114.08		39.31
В том числе:																
Материалы									239907.94							
Машины и механизмы									2211.25							
ФОТ									14705.42							
Накладные расходы									12166.11							
Сметная прибыль									6285.36							
Индекс перевода в ткущие цены на 2 кв. 2012 с инфлятором на 4 кв. 274 770.84 * (2.81087135*1.0357)									**799918.22**							
Материалы по цене поставщика									**26806.8**							
НДС 18%									148810.5036							
ВСЕГО по смете									**975535.5236**					**1114.08**		**39.31**

Составил: Бекмина Ф.В. Проверил: