

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 201-610.2-ГП-СМ

(локальная смета)

Благоустройство территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 201-13-610.2-ГП

Сметная стоимость строительных работ 9554,47 руб.

Средства на оплату труда 1057,92 руб.

Сметная трудоемкость 101,33 чел. час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация и машин	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Благоустройство											
1	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,018	2426,88 148,87	2266,61 181,69	43,68	2,68	40,8 3,27	15,72	0,28	
2	ТСЦ-408-0141 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных работ (м3)	1,8	13,2		23,76					
3	ТЕР27-04-006-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания)	0,018	47203,76 356,29	3846,79 549,13	849,67	6,41	69,24 9,88	36,96	0,67	
4	ТЕР27-04-005-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэф.=3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	0,018	8685,21	662,16 98,58	156,33		11,92 1,77			

Лр. №2246
25.06.2014г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-06-020-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	0,018	54165,16 435,09	1899,97 249,76	974,97	7,83	34,2 4,50	38,3	0,69
6	ТЕР27-06-021-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент на толщину покрытия ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	0,018	6468,53 2,04	0,18	116,43	0,04		0,18	
7	ТЕР47-01-046-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2)	2,07	1557,05 375,20		3223,09	776,66		40	82,8
8	ТЕР47-01-046-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2)	2,07	680,67 59,78	307,95 35,87	1408,99	123,74	637,46 74,25	5,99	12,4
9	ТЕР68-20-1 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель (100 м2 основания)	0,011	168,12 168,12		1,85	1,85		18,68	0,21
10	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (укладка плитки) (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0011	2426,88 148,87	2266,61 181,69	2,67	0,16	2,49 0,20	15,72	0,02
11	ТСЦ-408-0141 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных работ (м3)	0,11	13,2		1,45				
12	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цементно-песчаной смеси (укладка плитки) (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0011	2426,88 148,87	2266,61 181,69	2,67	0,16	2,49 0,20	15,72	0,02
13	прайс Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Цементно-песчаная смесь (переход к ценам 2001г : 6,16=0,5; 6,16-индекс на 2 кв 2014г.) (кг)	50	0,5		25				
14	ТЕР27-07-005-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытий из тротуарной плитки (плитка существующая) (10 м2)	0,11	134,56 117,92	15,52 0,79	14,8	12,97	1,71 0,09	10,5	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР27-02-010-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня)	0,04	4303,66 759,28	94,91 8,90	172,15	30,37	3,8 0,36	76,08	3,04
16	ТСЦ-403-8021 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Камни бортовые: БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	1	62,61		62,61				
17	ТСЦ-403-8127 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Камни бортовые: БР 300.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	1	259,88		259,88				
18	ТЕР23-01-001-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство основания отмостки из бетона (восстановление отмостки) (10 м3 основания)	0,0015	6443,56 167,74	486,07 90,32	9,67	0,25	0,73 0,14	17,4	0,03
19	ТЕР27-06-020-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (восстановление отмостки) (1000 м2 покрытия)	0,0002	54165,16 435,09	1899,97 249,76	10,83	0,09	0,38 0,05	38,3	0,01
Итого по разделу 1 Новый Раздел						9554,47				101,33
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						7360,5	963,21	805,22 94,71		101,33
Накладные расходы						1238,34				
Сметная прибыль						955,63				
Итого по смете:										
Итого						9554,47				101,33
В том числе:										
Материалы						5592,07				
Машины и механизмы						805,22				
ФОТ						1057,92				
Накладные расходы						1238,34				
Сметная прибыль						955,63				
ВСЕГО по смете						9554,47				101,33

Составил:

Самигулина А.Н.

Начальник
сметной группы

Орешников Е.В.