## Ведомость блоков и деталей (начало)

| Код блока | Обозначение и наименование | Материал | Ед. изм. | Кол. | Масса, кг | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ед. | общ. | |
| **Трубопровод I** | | | | | | | |
| - | | сборный | кг | 1 | 0,009 | 0,009 | |
| 4SD51Z01_1 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 81,721 | |
| 4SD51Z01_2 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 50,792 | |
| 4SD51Z01_3 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 13,400 | |
| 4SD52Z01_1 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 86,211 | |
| 4SD52Z01_2 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 66,623 | |
| - | 010 ОСТ 34-42-670-84 ОТВЕТВЛЕНИЕ 25х2-159 | 20ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0,110 | 0,110 | |
| **Итого по трубопроводам I:** | | | | | | **298,866** | |
| **Трубопровод II** | | | | | | | |
| 4SD51Z19_1 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 45,402 | |
| 4SD51Z19_2 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 106,952 | |
| 4SD51Z19_3 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 80,759 | |
| 4SD51Z19_4 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 79,461 | |
| 4SD51Z19_5 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 70,266 | |
| 4SD51Z19_6 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 50,504 | |
| 4SD51Z19_7 | Блок 200/150 | сборный | шт. | 1 | - | 207,039 | |
| 4SD51Z19_8 | Блок 200 | сборный | шт. | 1 | - | 140,601 | |
| 4SD51Z19_9 | Блок 200 | сборный | шт. | 1 | - | 234,240 | |
| 4SD51Z19_10 | Блок 200 | сборный | шт. | 1 | - | 123,837 | |
| 4SD51Z19_11 | Блок 200 | сборный | шт. | 1 | - | 145,128 | |
| 4SD51Z19_12 | Блок 200 | сборный | шт. | 1 | - | 159,796 | |
| 4SD51Z19_13 | Блок 200 | сборный | шт. | 1 | - | 153,720 | |
| 4SD51Z19_14 | Блок 200/20 | сборный | шт. | 1 | - | 192,147 | |
| 4SD52Z16_1 | Блок 150 | сборный | шт. | 1 | - | 68,016 | |
| - | ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 25х2 | 20ТУ 14-3-190-2004 | м | 2,880 | 1,130 | 3,254 | |
| - | ОСТ 34-42-661-84 ОТВОД 90° 25х2.0-100х100-357-4 | 20ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 2 | 0,403 | 0,806 | |
| **Итого по трубопроводам II:** | | | | | | **1861,928** | |
| **Трубопровод III** | | | | | | | |
| - | ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 38х3 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | м | 0,101 | 2,590 | 0,262 | |
| - | ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 25х2 | 20ТУ 14-3-190-2004 | м | 21,594 | 1,130 | 24,401 | |

## Ведомость блоков и деталей (окончание)

| Код блока | Обозначение и наименование | Материал | Ед. изм. | Кол. | Масса, кг | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ед. | общ. | |
| - | ОСТ 34-42-661-84 ОТВОД 90° 25х2.0-100х100-357-4 | 20ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 6 | 0,403 | 2,418 | |
| - | 09 ОСТ 34-42-664-84 ПЕРЕХОД 32х20-4 | 20-б-Т ГОСТ 1050-88* | шт. | 1 | 0,280 | 0,280 | |
| - | 04 ОСТ 24.125.41-89 ШТУЦЕР DN 32 | 20 ГОСТ 1050-88* | шт. | 1 | 0,670 | 0,670 | |
| **Итого по трубопроводам III:** | | | | | | **28,031** | |
| **Трубопровод IV** | | | | | | | |
| - | ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 25х2 | 20ТУ 14-3-190-2004 | м | 16,838 | 1,130 | 19,027 | |
| - | ОСТ 34-42-661-84 ОТВОД 90° 25х2.0-100х100-357-4 | 20ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 9 | 0,403 | 3,627 | |
| - | 010 ОСТ 34-42-670-84 ОТВЕТВЛЕНИЕ 25х2-159 | 20ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 1 | 0,110 | 0,110 | |
| **Итого по трубопроводам IV:** | | | | | | **22,764** | |
| **Трубопровод V** | | | | | | | |
| - | ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 25х2 | 20ТУ 14-3-190-2004 | м | 24,875 | 1,130 | 28,109 | |
| - | ОСТ 34-42-661-84 ОТВОД 45° 25х2.0-100х100-279-4 | 20ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 5 | 0,315 | 1,575 | |
| - | ОСТ 34-42-661-84 ОТВОД 90° 25х2.0-100х100-357-4 | 20ТУ 14-3-190-2004 | шт. | 16 | 0,403 | 6,448 | |
| **Итого по трубопроводам V:** | | | | | | **36,132** | |
| **Монтажные вставки** | | | | | | | |
| - | ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 25х2 | 20ТУ 14-3-190-2004 | м | 1,324 | 1,130 | 1,496 | |
| - | ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 38х3 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | м | 0,500 | 2,590 | 1,295 | |
| - | ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 159х5 | 20ТУ 14-3-190-2004 | м | 0,772 | 18,990 | 14,660 | |
| - | ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 219х9 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | м | 0,500 | 49,940 | 24,970 | |
| - | ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 219х7 | 20ТУ 14-3-190-2004 | м | 0,591 | 36,600 | 21,631 | |
| **Итого по монтажным вставкам:** | | | | | | **64,052** | |
| **Всего по спецификации:** | | | | | | **2311,773** | |

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ R4.00280.1.0.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.N подл. R4.00280.1.0.12

Лист 5

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Инж.3к. | | Терентьева | | | 28.10 |
| Пров.инж.3к. | | Огнева | | | 26.10 |
| Пров.вед.инж. | | Пантюшина | | | 26.10 |
| И.о.нач.гр. | | Филатов | | | 26.10 |
| Н.контр. | | Краснояров | | | 26.10 |

R4.SD51.3077.012.02.00.001

Ростовская АЭС. Блок4

Главный корпус. Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ) Трубопроводы отсоса паровоздушной смеси из конденсатора ТПН

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Ведомость блоков и деталей

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2