

"_____" _____ 2014 г.

"_____" _____ 2014 г.

ЗАО "СГК" 3-я очередь расширения ТЭЦ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1604
(локальная смета)

на 2-этап. Устройство автомобильных дорог, Внутриплощадочные автодороги и площадки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 353,220 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 20,030 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1555,83 чел.час

Составлен в ценах по состоянию на _____ 2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатация машин	Оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство автомобильных дорог												
8	ТЕР27-12-010-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разборка дорог из сборных железобетонных плит (100 м3 сборных железобетонных плит)	0,1	5429,88 498,47	4931,41 286,15		542,99	49,85	493,14 28,62	51,23	5,12	
		Накладные расходы от ФОТ	142%				128,14					
		Сметная прибыль от ФОТ	95%				85,73					
		Всего с НР и СП					838,31					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-01-030-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,248	1438,18	1438,18 165,59		356,67		356,67 41,07			
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 50%				44,87 23,62 478,66					
2	ТЕР01-01-014-11 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,486	10248,05 235,87	10012,18 930,96		4980,55	114,63	4865,92 452,45	25,61	12,45	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 50%				619,53 326,07 6673,23					
3	ФСЦП310-3015-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 км (1 тонна)	632	12,51	12,51		7906,32		7906,32			
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП					9092,27					
4	ТЕР46-04-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Дробление фундаментных железобетонных стаканов (1 м3)	16	781,76 165,47	556,18 73,70		12508,16	2647,52	8898,88 1179,20	15,45	247,2	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 70%				4840,8 3080,51 22161,43					
5	ТЕР47-01-048-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство корыта глубиной 40 см, механизированным способом (100 м2 корыта)	9,18	530,57 366,43	164,14 22,65		4870,63	3363,83	1506,8 207,93	42,46	389,78	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	115% 90%				4723,65 3696,77 14021,64					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Доработка грунта 2-ой группы (100 м3 грунта)	0,48	1418,34 1418,34			680,8	680,8		154	73,92	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	80%				626,34					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	45%				352,31					
		<i>Всего с НР и СП</i>					1761,57					
9	ТЕР27-04-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	1,84	2426,88 148,87	2266,61 181,69		4465,46	273,92	4170,56 334,31	15,72	28,92	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	142%				993,25					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	95%				664,5					
		<i>Всего с НР и СП</i>					6789,88					
10	ТСЦ-408-0121 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный (м3)	202,4	59,51			12044,82					
11	ТЕР27-02-010-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня)	2,66	3171 759,28	94,91 8,90		8434,86	2019,68	252,46 23,67	76,08	202,37	
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>	142%				3336,79					
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>	95%				2232,36					
		<i>Всего с НР и СП</i>					14344,83					
12	ТСЦ-403-8022 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Камни бортовые: БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	266	75,72			20141,52					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР27-06-017-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см (1000 м2 основания)	0,918	122564,37 3113,65	2536,6 203,68		112514,09	2858,33	2328,6 186,98	301,71	276,97	
		Накладные расходы от ФОТ	142%				4973					
		Сметная прибыль от ФОТ	95%				3327					
		Всего с НР и СП					121592,13					
14	ТЕР27-06-017-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01. К=4 (1000 м2 основания)	0,918	29368,32 232,80	22,64 1,04		26960,12	213,71	20,78 0,95	5,64	5,18	
		Накладные расходы от ФОТ	142%				350,54					
		Сметная прибыль от ФОТ	95%				234,52					
		Всего с НР и СП					27580,36					
15	ТСЦ-401-0110 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Бетон дорожный, класс: В27,5 (М350) (м3)	-186,2	709,69			-132144,28					
16	ТСЦ-401-0106 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Бетон дорожный, класс: В15 (М200) (м3)	186,2	599,18			111567,32					
17	ТЕР27-06-026-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Розлив вяжущих материалов (1 т)	0,18	1571,17	39,56 8,64		282,81		7,12 1,56			
		Накладные расходы от ФОТ	142%				2,54					
		Сметная прибыль от ФОТ	95%				1,7					
		Всего с НР и СП					288,12					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР27-06-020-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия)	0,918	54165,16 435,09	1899,97 249,76		49723,62	399,41	1744,17 229,28	38,3	35,16	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142% 95%				1026,65 686,84 51758,65					
19	ТЕР27-06-021-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01. К=2 (1000 м2 покрытия)	0,918	12934,84 2,04	0,18		11874,18	1,87	0,17	0,09	0,08	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142% 95%				3,05 2,04 11879,58					
20	ТЕР01-01-014-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Разработка грунта, устройство корыта под дорожное полотно механизированным способом (1000 м3 грунта)	0,3722	12372,84 426,42	11946,42 1809,30		4605,17	158,71	4446,46 673,42	46,3	17,23	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 50%				909,1 478,48 6683,53					
21	ТЕР27-04-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Устройство основания из песчано-гравийной смеси (100 м3 материала основания (в плотном теле))	3,722	2540,17 148,87	2375,34 193,86		9454,51	554,09	8841,02 721,55	15,72	58,51	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	142% 95%				2083,11 1393,63 14340,51					
22	ТСЦ-408-0202 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % (м3)	454	69			31326					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							303096,32	13336,35	45839,07 4080,99		1352,89	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 8-19, 21-22, 1-2, 20, 3-5, 7))							311972,63	15336,8	52714,93 4693,14		1555,83	
Накладные расходы							24661,37					
Сметная прибыль							16586,08					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги							292347,76				704,16	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							13835,41				34,13	
Перевозка автотранспортом							9092,27					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение							22161,43				284,28	
Озеленение. Защитные лесонасаждения							14021,64				448,25	
Земляные работы, выполняемые ручным способом							1761,57				85,01	
Итого							353220,08				1555,83	
В том числе:												
Материалы							243920,9					
Машины и механизмы							52714,93					
ФОТ							20029,94					
Накладные расходы							24661,37					
Сметная прибыль							16586,08					
ВСЕГО по смете							353220,08				1555,83	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

За объект Д-1 П.С. Турецкий

Мауф