

Ведомость блоков и деталей (начало)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Трубопровод I							
ЗРУ42201_1	Блок 100	сборный	шт.	1	-	28.808	БК-1973068
ЗРУ42201_2	Блок 100	сборный	шт.	1	-	58.792	БК-1996626
ЗРУ42201_3	Блок 100	сборный	шт.	1	-	36.146	БК-1996627
ЗРУ42201_4	Блок 100	сборный	шт.	1	-	58.159	БК-1996628
ЗРУ42201_5	Блок 100	сборный	шт.	1	-	76.593	БК-1973069
ЗРУ42201_6	Блок 100	сборный	шт.	1	-	14.032	БК-1973075
ЗРУ42202_1	Блок 100	сборный	шт.	1	-	26.616	БК-1973071
ЗРУ42202_2	Блок 100	сборный	шт.	1	-	58.792	БК-1996663
ЗРУ42202_3	Блок 100	сборный	шт.	1	-	26.271	БК-1996629
ЗРУ42202_4	Блок 100	сборный	шт.	1	-	36.672	БК-1996630
ЗРУ42202_5	Блок 100	сборный	шт.	1	-	21.925	БК-1973070
ЗРУ42203_1	Блок 100	сборный	шт.	1	-	14.670	БК-1973065
ЗРУ42203_2	Блок 100	сборный	шт.	1	-	50.201	БК-1973064
ЗРУ42203_3	Блок 100	сборный	шт.	1	-	85.574	БК-1996622
ЗРУ42203_4	Блок 100	сборный	шт.	1	-	24.675	БК-1996621
ЗРУ42203_5	Блок 100	сборный	шт.	1	-	51.162	БК-1973063
ЗРУ42203_6	Блок 100	сборный	шт.	1	-	29.422	БК-1973062
ЗРУ42204_1	Блок 100	сборный	шт.	1	-	41.601	БК-1973067
ЗРУ42204_2	Блок 100	сборный	шт.	1	-	13.911	БК-1996631
ЗРУ42204_3	Блок 100	сборный	шт.	1	-	52.620	БК-1996625
ЗРУ42204_4	Блок 100	сборный	шт.	1	-	72.579	БК-1996624
ЗРУ42204_5	Блок 100	сборный	шт.	1	-	70.070	БК-1996623
ЗРУ42204_6	Блок 100	сборный	шт.	1	-	30.930	БК-1973066
-	ОСТ 24.125.01-89 ТРУБА 18х2,5	08Х18Н10Т ТУ 14-ЗР-197-2001	м	10.000	0.960	9.600	
-	02 ОСТ 24.125.11-89 ШТУЦЕР DN 15	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75**	шт.	4	0.200	0.800	
Итого по трубопроводам I:					990,621		
Трубопровод II							
-	СТО 79814898 109-2009 ТРУБА 18х2,5	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	м	84.000	0.960	80.640	
-	ЗЗ.РУ41.3006.011.01.00.001 ВОРОНКА Ду15	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72*	шт.	4	0.190	0.760	
Итого по трубопроводам II:					81,400		

Дополнительные подписи	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
РЗ.00799.1.0.11		

Ведомость блоков и деталей (окончание)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Монтажные вставки							
-	ОСТ 24.125.01-89 ТРУБА 108х7	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	1.000	17.540	17.540	ЕК-592665-14
Итого по монтажным вставкам:					17.540		
Всего по спецификации:					1089.561		

3	-	Зав.	588-12	-	-
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Инж. Т.с.	Куланова				20.11.17
Пров. вед. инж.	Вережнюва				20.11.17
Пров. нач. гр.	Жук				20.11.17
Н. контр.	Краснояргов				20.11.17

Инв. №подл. РЗ.00799.1.0.11			
Лист 4			
РЗ.РУ41.3077.011.01.00.001			
Ростовская АЭС Блок 3			
Расторное отделение		Стадия	Лист
Трубопроводы химической промывки парогенераторов РР-МПа		Р	1
Ведомость блоков		ОАО "НИАЭП" 2012	

