Общие указания

Данная часть проекта выполнена согласно следующим документам

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
3. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
4. Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Исходные данные

Данная часть проекта разработана на основании технического задания.

Проектом предусмотрено благоустройство территории при проведении капитального ремонта кабельной линии ТЭЦ ф.106-ТП-1, инв. №01380252 и ТЭЦ ф.218-ТП-1А, инв.№00431301.

Климатические данные, нагрузки и воздействия:

- расчетная зимняя температура - минус 31°С;
- скоростной напор ветра для I-го ветрового района - 0,23 кПа;
- вес снегового покрова для III-го снегового района - 1,8 кПа;
- сейсмичность не выше 6 баллов;
- рельеф местности спокойный.

Характеристика участка

Земельный участок под размещение проектируемой кабельной линии находится в районе ТЭЦ, Варламовской дороги и промзоны . На участке имеется естественная растительность. Рельеф участка спокойный. На проектируемом участке проходят низковольтные и высоковольтные электрокабели, кабели связи, водопровод, теплосеть, фекальная канализация, дренажная канализация, радио сети.

Данный проект предусматривает следующие виды работ:

Выполнить срезку растительного слоя с последующим складированием и применением при благоустройстве прилегающей территории.

Произвести восстановление разрушенного газона по трассе кабеля только на территории завода шириной не мене 1,0 м с двух сторон от оси кабеля с подсыпкой плодородного грунта и посевом газонной травы. Все работы вести с учётом сохранности существующих зелёных насаждений.

Образующийся в процессе строительных работ строительный мусор и отходы вывозить на полигон ТБО силами подрядчика.

Указания к производству работ

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних условиях в соответствии с действующими нормативными документами по производству работ СНиП 3.03.01-87.

Все виды работ производить в соответствии со СНиП 12-04-2002 "Техника безопасности в строительстве".

Внимание! В охранной зоне водопровода исключить утрамбовку щебня и асфальтобетонной смеси с применением виброкатков.

Перед началом производства работ вызвать представителей ЦЭС, ЦС, Горводоканала и всех заинтересованных организаций.

Внимание ! На участке трассы идущей вдоль Варламовской дороги до ж/б забора ТЭЦ вырубаемые деревья, срезка кустарника и компенсационное озеленение учтены в ранее разработанном проекте на высоковольтную кабельную линию ГРУ-2 ТЭЦ-РП-7 в альбоме "Благоустройство территории" инв.№ 2/14-ГП.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Охапкин			01.12.14
Н.контр.		Кознецов			01.12.14
ГИП		Кузнецов			01.12.14

13/14-1-ГП

Нижегородская обл., г. Саров
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.106-ТП-1, инв. №01380252 и ТЭЦ ф.218-ТП-1А, инв.№00431301. Благоустройство территории.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Общие указания

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А3