

ОАО "СаровГаз"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 086/313-5-СМ
(локальная смета)

на Ремонт, Здания ГРП №№2; 5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Письмо №086/315 от 14.05.14г; Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

102,524 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

2,165 тыс. руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Здание ГРП-5										
1	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия)	0,24	6411,71 975,95	18,89 3,27	1538,81	234,23	4,53 0,78	101,24	24,3
2	ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 покрытия)	0,12	9758,84 497,69	32,96 1,96	1171,06	59,72	3,96 0,24	46,47	5,58
3	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли)	0,45	6078,56 93,68	27,42 1,44	2735,35	42,16	12,34 0,65	8,44	3,8
4	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия)	0,05	3579,69 165,87	66,52 0,65	178,98	8,29	3,33 0,03	15,12	0,76

лс. № 2119
22.05.2014г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	0,05	2344,56 101,80	38,68	117,23	5,09	1,93	9,28	0,46
6	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная стен (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	0,27	268,57 208,89	8,55 1,31	72,51	56,4	2,31 0,35	21,1	5,7
7	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	0,18	268,57 208,89	8,55 1,31	48,34	37,6	1,54 0,24	21,1	3,8
8	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,27	1574,69 772,04	9,55 1,31	425,17	208,45	2,58 0,35	75,69	20,44
9	ТЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плитуса)	0,18	34,72 34,72		6,25	6,25		3,77	0,68
10	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия)	0,18	109,54 104,90	4,64 1,70	19,72	18,88	0,84 0,31	11,39	2,05
11	ТЕР11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм (100 м2 покрытия)	0,18	3282,19 728,02	258,77 139,80	590,79	131,04	46,58 25,16	69,6	12,53
12	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотенц в стыках (100 м2 покрытия)	0,18	7340,1 308,13	80,67 4,45	1321,22	55,46	14,52 0,80	31,41	5,65
13	ТЕР11-01-040-02	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 (100 м плитуса)	0,18	634,6 103,65	2,99	114,23	18,66	0,54	8,99	1,62
Раздел 2. Здание ГРП-2										
14	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2)	0,0384	1926,33 1649,86	276,47 101,32	73,97	63,35	10,62 3,89	172,76	6,63
15	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов)	0,0384	5656,5 1997,27	1102,66 88,88	217,21	76,7	42,34 3,41	188,6	7,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТСЦ-203-0001	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками: одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2 (м2)	0,0384	518,61		19,91				
17	ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения оконных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	3002,21 1484,41	9,32 0,13	180,13	89,06	0,56 0,01	138,6	8,32
18	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,06	3642,98 2238,54	73,58 26,97	218,58	134,31	4,41 1,62	204,06	12,24
19	ТЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	2027,88 546,32	11,31 0,13	121,67	32,78	0,68 0,01	51,01	3,06
20	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная стен (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	0,35	268,57 208,89	8,55 1,31	94	73,11	2,99 0,46	21,1	7,39
21	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов))	0,09	268,57 208,89	8,55 1,31	24,17	18,8	0,77 0,12	21,1	1,9
22	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,06	2679,83 2082,99	1,67	160,79	124,98	0,1	201,84	12,11
23	ТЕР15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,06	2232,03 154,12	12,51	133,92	9,25	0,75	14,39	0,86
24	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,15	424,72 43,76	27,1	63,71	6,56	4,07	4,29	0,64
25	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,15	996,77 237,65	2,23	149,52	35,65	0,33	23,6	3,54
26	ТЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,15	943,52 83,54	59,67	141,53	12,53	8,95	8,19	1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,05	1903,53 976,75	9,55 1,31	95,18	48,84	0,48 0,07	95,76	4,79
Раздел 3. Крыльцо										
28	ТЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных (100 м2)	0,03	309,82 309,82		9,29	9,29		33,64	1,01
29	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности)	0,03	274,17 40,00	23,53 0,13	8,23	1,2	0,71	3,69	0,11
30	ТЕР15-02-034-01	Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок (100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки)	0,03	2252 1055,83	151,42 92,42	67,56	31,68	4,54 2,77	95,12	2,85
Раздел 4. Прочие работы										
31	ФСЦП311-01-146-2	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка (тонна)	3	27,26 3,45	23,81	81,78	10,35	71,43	0,48	1,44
32	ФСЦП310-2025-1	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 2,179 час; класс груза 1 (1 тонна)	3	32,86	32,86	98,58		98,58		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве										
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-5, 11-13, 15-19, 23, 29-30)										
1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-8, 20-21, 24-27, 9-14, 28, 15-19, 23, 29-30, 22)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
2 квартал 2014г 14 104,71 * 6,16										
НДС 18%										
15639,3										
86885,01										
14104,71										
1194,28										
2091,09										
391,28										
128,67										
95,35										
33,31										
8,62										
42,12										
9,98										
34,044										
8,925										
205,71										
422,76										
59,85										
2105,17										
1660,67										
347,31										
41,27										
162,73										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЕГО по смете						102524,31					205,71

Составил:  Е.В. Орешников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПИП:  А.А. Жижинов
(должность, подпись, расшифровка)