

Гранд-СМЕТА

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела 072
Грибанова Л.В.
" 30 " 01 2012г.

на автоматическую пожарную сигнализацию и СОУЭ. Здание №351
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПРОЕКТ Инв.№2012-02-СС
Сметная стоимость руб. 371 866,00
Средства на оплату труда руб. 15083
Составлен(а) в тбазовых ценах 2001г. С переводом в текущие

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.																
1	ТЕРм10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИП12-92	шт.	70	30,65	22,78	0,31		2146	1595	22		1,68	117,6		
2	ТЕРм10-04-066-05	Извещатель пожарный ручной	шт.	10	13,67	12,78			137	128			1	10		
3	ТЕРм10-08-002-03	Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ИП-101-07е	шт.	4	37,18	27,97	0,37		149	112	1		1,68	6,72		
4	ТЕРм10-04-066-05	Монтаж оповещателя звукового АС-24	шт.	6	13,67	12,78			82	77			1	6		
5	ТЕРм10-04-066-06	Монтаж светового оповещателя "ВЫХОД"	шт.	10	98,39	74,88			984	749			6	60		
6	ТЕРм10-04-066-06	Монтаж комбинированного оповещателя "Маяк-24-КП"	шт.	13	98,39	74,88			1279	973			6	78		
7	ТЕРм10-08-002-01	Извещатели ПС автоматические тепловой электро-контактный, магнитоcontactный в нормальном исполнении	шт.	4	14,73	11,39	0,12		59	46			0,84	3,36		
8	ТЕРм10-08-019-01 прим.	Монтаж адресной метки МА-7ТС, МА-7ТК	шт.	12	7,2	6,88			86	83			0,5	6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕРм10-08-003-05	Устройства оптико-электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (адресное реле, размыкатель линии, модуль адресации)	шт.	15	88,16	78,11	0,25		1322	1172	4		5,76	86,4		
10	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 ВУОС	шт.	2	27,59	15,32	9,21	1,48	55	31	18	3	1,13	2,26	0,08	0,16
11	ТЕРм10-02-016-06	Монтаж: преобразователь или блок питания	шт.	1	270,07	157,66	33,82	6,87	270	158	34	7	10,1	10,1	0,44	0,44
12	ТЕРм11-03-001-01 прим.	Монтаж: резисторы, диоды	шт.	24	8,31	7,26			199	174			0,52	12,48		
13	ТЕРм08-02-407-06	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до 25	100 м	0,18	1349,65	251,75	144,73	17,35	243	45	26	3	19	3,42	0,94	0,1692
14	ИТЕРм.в.3.08-02-430-01д	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	1,2	314,06	216,82	17,49	3,88	377	260	21	5	15,99	19,188	0,28	0,336
15	ТЕРм08-02-399-01	Прокладка провода (кабеля) в коробах, сечение, мм ² , до 6	100 м	3,3	223,08	46,64	55,39	24,72	736	154	183	82	3,52	11,616	1,58	5,214
16	ТЕРм10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	1 м линии	1660	15,14	2,75			25132	4565			0,2	332		
17	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене УК-2	шт.	30	7,2	6,88			216	206			0,5	15		
18	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	1,07	82,97	65,93	17,04		89	71	18		5,49	5,8743		
19	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход кабеля	2	23,26	6,37			47	13			0,47	0,94		
Раздел 2. Стоимость оборудования, неучтенного сборником																
20	Москва Фирма "ЮНИТЕСТ"	Дымовой извещатель "ИП-212-92" (Ц:595руб.:1,18:4,04x1,012)	шт	70	126,31				8842							
21	Москва Фирма "ЮНИТЕСТ"	Адресная метка МА-7ТС (Ц:490руб.:1,18:4,04x1,012)	шт	11	104,02				1144							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Москва Фирма "ЮНИТЕСТ "	Адресное реле МА-УОП (Ц:1150руб.:1,18:4,04x1,012)	штг	2	244,13				488							
23	Москва Фирма "ЮНИТЕСТ "	Адресная метка МА-7К (Ц:590руб.:1,18:4,04x1,012)	штг	1	125,25				125							
24	Москва Фирма "ЮНИТЕСТ "	Размыкатель линии РЛ-1 (Ц:192руб.:1,18:4,04x1,012)	штг	12	40,76				489							
25	Москва ООО Компания ЭРВИСТ	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенного исполнения ИП- 101-07ем (Ц:2794руб.:1,18:4,04x1,012)	штг	4	593,12				2372							
26	Фирма СИН г.Н-Тагил	Извещательпожарный тепловой ИП- 103-5 (Ц:44,29руб.:1,18:4,04x1,012)	штг	4	9,4				38							
27	Фирма СИН г.Н-Тагил	ББП "СКАТ-2400" (Ц:3898руб.:1,18:4,04x1,012)	штг	1	827,48				827							
28	Фирма СИН г.Н-Тагил	АКБ 12А 12А/ч (Ц:706,51руб.:1,18:4,04x1,012)	штг	2	149,98				300							
29	Фирма СИН г.Н-Тагил	Извещательпожарный ручной ИПР- ЗСУМ (Ц:149,90руб.:1,18:4,04x1,012)	штг	10	31,82				318							
Раздел 3. Стоимость материалов, неучтенных сборником																
30	ТСЦ5-545- 9081-1	Резисторы, диоды	штг	24	1,35				32							
31	ТСЦ5-500- 9714-57	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20x18 мм	м	120	23,69				2843							
32	ТСЦ-103-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.5 мм	м	18	12,41				223							
33	ТСЦ5-500- 9096-1	Разветвительная коробка УК-2	штг	30	2,85				86							
34	Фирма СИН г.Н-Тагил	Светоуказатель Выход ""БЛИК-С-24" (Ц:182,60руб.:1,18:4,04x1,02)	штг	10	39,07				391							
35	Фирма СИН г.Н-Тагил	Сирена "АС-24" (Ц:166,80руб.:1,18:4,04x1,02)	штг	6	35,69				214							
36	Фирма СИН г.Н-Тагил	Оповещатель комбинированный "Маяк- 24КП" (Ц:289,30руб.:1,18:4,04x1,02)	штг	13	61,9				805							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Фирма СИН г.Н-Тагил	Выносное устройство ВУОС (УШК-01) (Ц:102,50руб.:1.18:4,04x1,02)	шт	2	21,93				44							
38	Фирма СИН г.Н-Тагил	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2*0,5 (Ц:18,30руб.:1,18:4,04x1,02)	м	1590	3,92				6233							
39	Фирма СИН г.Н-Тагил	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2*0,8(Ц:40,68руб.:1.18:4,04x1,02)	м	400	8,7				3480							
Итого прямые затраты по смете									62902	10612	327	100		786,96		6,32
С учетом районного к-та 4,3%									48420	11068	331	104		786,96		6,32
НА МАТЕРИАЛЫ МАТ=8%									2962							
Производство монтажных работ в сущ.зданиях в снес.условиях с наличием в зоне производства работ действующего тех.оборудования ОЗП=35%,ЭМ=35%,ЗИМ=35%									3990	3874	116	37				
ИТОГО									70314	14942	447	141		786,96		6,32
Накладные расходы									12516							
80,00% ФОТ (от 11 430,55)									9144							
92,00% ФОТ (от 2 713,31)									2496							
95,00% ФОТ (от 839,20)									797							
78,00% ФОТ (от 99,97)									78							
Сметная прибыль									9217							
60,00% ФОТ (от 11 430,55)									6858							
65,00% ФОТ (от 3 552,51)									2309							
50,00% ФОТ (от 99,97)									50							
ИТОГО ПО СМЕТЕ									92048							
ИНДЕКС ИНФЛЯЦИИ (92 046,00 x 4,04)									371866							
Итого без учета оборудования									311496							
Оборудование									60370							
Итого с оборудованием									371866							
ВСЕГО ПО СМЕТЕ									371866							

Воронцова В.В.
проверяет

Составил: _____