Форма 4а

АО "НИАЭП". Отдельно-стоящее здание-склад по адресу г.Н.Новгород, ул.Кащенко,8

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76802пм

на Капитальный ремонт в части замены наружного водостока отдельно стоящего здания - склад по адресу г.Н.Новгород, ул. Кащенко, 8

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/42671 от 18.06.2015,Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 01.07.2015

Сметная стоимость: 107,41 тыс. руб.

В том числе:

Строительные: 107,41 тыс. руб.

Монтажные: 0,00 тыс. руб.

Оборудование: 0,00 тыс. руб.

Прочие: 0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 49,00 чел. -ч.

Сметная заработная плата: 5,60 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 кв. 2015г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе-ство	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуата-ции машин	всего	основной заработной платы	эксплуата-ции машин	обслуживающих машины		%	%
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы	на единицу	всего	СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел: Общестроительные работы												
1	58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 шт.	0,03	7 122,03	6,96	213	14	0	53,10	1,59	83%	65%
				474,18	0,00			0	0,00	0,00	12	9
2	58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 100 м	0,11	6 698,19	11,31	736	36	1	36,80	4,05	83%	65%
				328,62	0,00			0	0,00	0,00	30	23
3	Прайс-лист " Hilti" от 07.15г.	Распорный анкер для высоких нагрузок HSL-3M8/20 Ст=193,20/5,34x1,03=37,27 ШТ	190	37,27	0,00	7 081	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
4	12-01-009-1 Кпл.=0,85 Кэмм*1,25; Кэпм*1,25; Козп*1,15; Ктзс*1,15; Ктзм*1,25	Устройство желобов настенных 100 м	0,38	14 582,41	372,52	5 542	331	142	97,46	37,04	120%	55%
				870,34	35,74			14	2,64	1,00	414	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,14	59,45	10,42	8	7	1	5,49	0,77	78%	50%
		100 шт.		49,03	0,00			0	0,00	0,00	5	4
5,1	509-9900	Строительный мусор	0,00084	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	78%	50%
		т		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
6	09-03-039-1 Кпл.=0,85 Кэмм*1,25; Кзпм*1,25; Козп*1,15; Ктзс*1,15; Ктзм*1,25	Монтаж кронштейна водосточных труб V= 0.35кг*14шт.=4,9кг	0,0049	1 566,37	428,61	7	4	2	92,25	0,45	90%	72%
		т		876,40	1,86			0	0,14	0,00	4	3
7	301-1224	Кронштейны водосточных труб	4,9	11,99	0,00	59	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		кг		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
8	58-10-1	Монтаж новых водосточных труб с учётом колена V=9мп+0,305м*9шт.= 11,745мп	0,118	6 698,19	11,31	790	39	1	36,80	4,34	83%	65%
		100 м		328,62	0,00			0	0,00	0,00	32	25
9	201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	-13,511	55,51	0,00	- 750	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		м		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
10	201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 V=9пм*1,145 = 10,305м	10,305	55,51	0,00	572	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		м		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
11	201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	9	33,71	0,00	303	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
	Итого по разделу: Общестроительные работы					**14 561**	**431**	**147**		**48,24**	**497**	**254**
								14		**1,00**		
		Строительные работы			14 561							
		Стоимость материалов			13 983							
		Эксплуатация машин			147							
		ЗП машинистов			14							
		Основная ЗП рабочих			431							
		Трудозатраты строителей			48							
		Трудозатраты машинистов			1							
		Накладные расходы по видам работ			497							
		Сметная прибыль по видам работ			254							
		Итого строительных работ			15 312							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел: Вывоз мусора												
12	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,03024	42,98	0,00	1	1	0	0,00	0,00	0%	0%
		1 Т ГРУЗА		42,98	0,00			0	0,00	0,00	0	0
13	т03-21-001-30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	0,03024	19,29	19,29	1	0	1	0,00	0,00	0%	0%
		1 Т ГРУЗА		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
14	решение №9/1 от 06.06.14 -изм к №57/35	Стоимость утилизации строительного мусора, V=30,24кг/156кг/м3=0,194м3 (156кг средний вес 1м3 ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. Н.Новгорода), Ст=131,69/1,18/6,04=18,48	0,194	18,48	18,48	4	0	4	0,00	0,00	0%	0%
		м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
	Итого по разделу: Вывоз мусора					**6**	**1**	**5**		**0,00**	**0**	**0**
								0		**0,00**		
		Строительные работы			6							
		Эксплуатация машин			5							
		Основная ЗП рабочих			1							
		Итого строительных работ			6							
	Итого по смете: Капитальный ремонт в части замены наружного водостока отдельно стоящего здания - склад по адресу г.Н.Новгород, ул. Кащенко, 8					**14 567**	**432**	**152**		**48,24**	**497**	**254**
								14		**1,00**		
		Прямые затраты			14 567							
		Стоимость материальных ресурсов			13 983							
		Эксплуатация машин			152							
		ЗП машинистов			14							
		Основная ЗП рабочих			432							
		Строительные работы с НР и СП			15 318							
		Трудозатраты строителей			48							
		Трудозатраты машинистов			1							
		Накладные расходы			497							
		Сметная прибыль			254							
		Всего с НР и СП			15 318							
		Итого по смете (в базисных ценах 2001г.)			15 318							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			49							
		Итого сметная заработная плата, руб.			446							
		Строительные работы			14 567							
		Стоимость материалов			13 983							
		Эксплуатация машин			152							
		ЗП машинистов			14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Основная ЗП рабочих			432							
		Трудозатраты строителей			48							
		Трудозатраты машинистов			1							
		Накладные расходы по видам работ			497							
		Сметная прибыль по видам работ			254							
		Итого строительных работ			15 318							
		Пересчет в текущий уровень цен (1кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Прочие объекты)										
		Стоимость материалов с К=5,34			74669							
		Эксплуатация машин с К=5,91 (без поз. 12-14)			869							
		Основная ЗП рабочих с К=12,93 (без поз. 12-14)			5573							
		Накладные расходы (от ФОТ)			5462							
		Сметная прибыль (отФОТ)			2627							
		Перевозка с К=6,04 (поз. 12-14)			36							
		в т.ч. ЗП рабочих с К=6,04 (поз. 12-14)			30							
		Итого в ценах 1 кв.2015г.			89237							
		Непредвиденные расходы 2%			1785							
		Итого с непредвиденными			91021							
		НДС 18%			16384							
		Всего по смете в ценах на 1 кв. 2015г.			**107405**							
		в том числе:										
		строительные работы			107405							
		заработная плата			5603							

Составил: **инж. 3 кат.** **Т.С.Овсяникова**

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил: **вед. инж.** **С.В.Иванова**

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]