«Согласовано»

_____

_____

«_____»_____2015 г.

«Утверждаю»

Президент АО «НИАЭП»

_____В.И.Лимаренко

«_____»_____2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту в части замены наружного водостока отдельно стоящего здания – склад по адресу г.Н.Новгород, ул. Кащенко, 8.

Предмет закупки:

Работы по капитальному ремонту

г.Н.Новгород 2015 г.

1.Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт в части замены наружного водостока отдельно-стоящего здания – склад (нежилое) по адресу г. Н.Новгород, ул. Кащенко, 8.
2.Сведения о выполняемых работах: Демонтаж существующего и монтаж нового водостока
2.1.Отдельно стоящее здание-склад (нежилое) по адресу г.Н.Новгород, ул. Кащенко, 8.
2.2.Требования к разработке ППР: Составляется подрядной организацией
3.Требования к техническим характеристикам работ
3.1. Согласно дефектной ведомости
4.Ведомость физических объемов:
5.Инвентарный номер: 001000011
6.Вид ремонта: Капитальный

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	3	4	5
1	Демонтаж существующих металлических толщиной 0.5мм водосточных воронок d=100мм	шт.	3
2	Демонтаж существующих металлических толщиной 0.5мм водосточных труб d=100мм	м.п.	11
3	Сверление горизонтальных отверстий d=12мм, L=80мм в кирпичных стенах толщиной 510мм	шт.	190
4	Монтаж кронштейна желоба из оцинкованной стали толщиной 4мм, шириной 30мм, d=140мм, L=260мм	шт.	64
5	Монтаж распорных анкеров HSL-3M8/20	шт.	190
6	Монтаж дождевого желоба из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=1250мм	шт.	30
7	Установка воронки универсальной из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм	шт.	3
8	Установка заглушки универсальной из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=65мм	шт.	2
9	Установка колена универсального 60 градусов из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=305мм	шт.	6
10	Сверление горизонтальных отверстий d=10мм, L=110мм в кирпичной стене толщиной 510мм	шт.	14
11	Монтаж кронштейнов для труб d=140мм, L=110мм из h=50мм оцинкованной стали толщиной 1мм	шт.	14
12	Монтаж труб водосточных из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=1250мм	мп	20
13	Монтаж колена водосточного нижнего 60 градусов из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=305мм	шт.	3
14	Погрузка мусора	т	
15	Вывоз мусора на 30км	т	

5.Требования к материалам и оборудованию, применяемых для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов: Согласно дефектной ведомости
6.Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: Согласно ФЗ РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Градостроительному кодексу РФ» и СНиП 12-01-2004 (Организация строительства)
7.Срок выполнения работ: Согласно договора.
8.Требования к качеству выполняемых работ: Согласно СНиП 3.03.01-87
9.Требования к сроку и объему предоставления гарантий: Согласно договора
10.Требования к безопасности выполняемых работ: Согласно ППБ 05-86, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2001, СНиП-12-01-2004.
11.Требования к результатам работ и порядку приемки: Согласно РД-11-02-2006.

Ремонт водостока не производился с 2001 г.

Исполнитель: _____ Красильников А.В.

Согласовано:

Вице-президент
по управлению персоналом _____ Шешокин Н.П.

Начальник АХУ _____ Финагина Н.В.

Начальник ОБК _____ Фомичева С.В.

Главный бухгалтер _____ Самогородьская Е.В.
Подпись, дата

СОГЛАСОВАНО

_____

«____»_____г.

УТВЕРЖДАЮ
Президент АО «НИАЭП»

Лимаренко В.И.

«____»_____г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«На выполнение работ по капитальному ремонту в части замены наружного водостока отдельно стоящего здания – склад по адресу г. Н.Новгород, ул. Кащенко. 8 на основании технического задания служебная записка №40-24-1/42671 от 18.06.2015г.

от 01 июля 2015

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		Демонтаж существующих металлических толщиной 0.5мм водосточных воронок d=100мм	шт.	3	Вес 1 шт. - 0,94кг
2		Демонтаж существующих металлических толщиной 0.5мм водосточных труб d=100мм	м.п.	11	Вес 1 шт. - 1,38кг
3		Сверление горизонтальных отверстий d=12мм, L=80мм в кирпичных стенах толщиной 510мм	шт.	190	
4		Монтаж кронштейна желоба из оцинкованной стали толщиной 4мм, шириной 30мм, d=140мм, L=260мм	шт.	64	Вес 1 шт. - 0,42кг
5		Монтаж распорных анкеров HSL-3M8/20	шт.	190	Вес 1 шт. - 0,068кг
6		Монтаж дождевого желоба из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=1250мм	шт.	30	
7		Установка воронки универсальной из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм	шт.	3	

8		Установка заглушки универсальной из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=65мм	шт.	2	
9		Установка колена универсального 60 градусов из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=305мм	шт.	6	
10		Сверление горизонтальных отверстий d=10мм, L=110мм в кирпичной стене толщиной 510мм	шт.	14	
11		Монтаж кронштейнов для труб d=140мм, L=110мм из h=50мм оцинкованной стали толщиной 1мм	шт.	14	Вес 1 шт. - 0,35кг
12		Монтаж труб водосточных из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=1250мм	мп	20	
13		Монтаж колена водосточного нижнего 60 градусов из оцинкованной стали толщиной 0.5мм, d=140мм, L=305мм	шт.	3	
14		Погрузка мусора	т		
15		Вывоз мусора на 30км	т		

*объем мусора определяется сметными нормами

Составил: Арх. 1 кат. Рязанов А.А.

Проверил: Нач. АПМ Неонета В.В.

Согласовано:

Нач. Административно- хозяйственного управления Финагина Н.В.

Вице-президент по управлению персоналом Шешокин Н.П.