

" _____ " 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:


" _____ " _____ " 2014 г.
Е.В. Гордеев

ФГУП "Комбинат" Электрохимприбор" 008
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену оконных и дверных блоков, ремонт внутренней отделки в здании б/в инв. 7806963

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость _____ 6065,694 тыс. руб.
строительных работ _____ 5765,169 тыс. руб.
монтажных работ _____ 300,525 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 88,987 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 6579,48 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2014

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
					Осн.	Эк.	Маш.	Зл/Мех	Всего	Осн.	Эк.	Маш.	Зл/Мех	
Раздел 1. Новый Раздел														
тамбур и центральная лестничная клетка														
1	ТЕР08-07-002-01 Постан. Граевит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м НР (357 руб.); 122% от ФОТ (293 руб.) СП (199 руб.); 80% от ФОТ (293 руб.)	100 м2 горизонтальной проекции	0,212 21,2/100	1461,43	854,33	19,65		310	181			4	
2	ТЕР46-04-012-03 Постан. Граевит. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных НР (232 руб.); 110% от ФОТ (211 руб.) СП (126 руб.); 70% от ФОТ (211 руб.)	100 м2	0,134278 (0,97*2,337+0,975*2,306+0,92*1+1,46*2,47+1,46*2,34)/100	1496,49	1184,57	311,92	120,9	201	159			42	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР26-01-039-01 Постан.Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Утепление стен из волокнистых и зернистых материалов насухо НР (485 руб.): 100% от ФОТ (485 руб.) СГ (289 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (485 руб.)	1 м3 изоляции	2,16 21,6*0,1	1892,72	138,49	70,91		4088	299	153	
12	ТЕР26-01-055-02 Постан.Граевит. Свердл. обл. от	Устройство пароизоляционного слоя НР (62 руб.): 100% от ФОТ (62 руб.) СГ (37 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (62 руб.)	100 м2 поверхности покрытия	0,216	2146,63	176,92	27,29		464	38	6	
13	ТЕР15-04-006-03 Постан.Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен НР (287 руб.): 105% от ФОТ (273 руб.) СГ (128 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (273 руб.)	100 м2 покрытия	1,908 1,692*0,216	90,44	88,75	1,49	0,16	173	169	3	
14	ТСЦ-113-8010 Постан.Граевит.	Состав грунтовоочный на лаптексной основе	т	0,0248	53968,88				1338			
15	ТЕР15-04-027-05 Постан.Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛПГ	Шпаклевка при высококачественной окраске по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (из расчета 0,3 кг на 1 м2) НР (522 руб.): 105% от ФОТ (497 руб.) СГ (232 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (497 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,908 1,692*0,216	606,48	160,67	3,68	0,16	1157	307	7	
16	ТСЦ-101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	57,24	4,6				263			
17	ТЕР15-04-048-08 Постан.Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛПГ	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на лаптексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) НР (3028 руб.): 105% от ФОТ (2884 руб.) СГ (1348 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2884 руб.)	100 м2 отделяваемой поверхности	1,908 1,692*0,216	12364,11	932,36	58,91	1,09	23591	1779	112	2
18	ТЕРР62-17-3 Постан.Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛПГ	Окрашивание водозмульсионными составами поверхностями потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (264 руб.): 80% от ФОТ (330 руб.) СГ (165 руб.): 50% от ФОТ (330 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,662	2166,04	414,02	10,58	1,56	1434	274	7	1
19	ТЕРР62-35-2 Постан.Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛПГ	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза НР (94 руб.): 80% от ФОТ (117 руб.) СГ (59 руб.): 50% от ФОТ (117 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	1358,16	982,48	1,09		136	96		
20	ТЕРР59-4-1 Постан.Граевит. Свердл. обл. от	Разборка поручней деревянных прямой части НР (71 руб.): 76% от ФОТ (93 руб.) СГ (66 руб.): 80% от ФОТ (93 руб.)	100 м поручня	0,5	156,48	156,48			78	78		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР09-03-050-01 Постан. Правилт. Свердл. обл. от	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля НР (57 руб.); 90% от ФОТ (63 руб.) СГ (46 руб.); 85% от ФОТ (63 руб.)	100 м плинтуса	0,23	246,08	167,55	32,06		57	39		
31	ТСЦ-101-6012прим. Постан. Правилт.	Плинтус	м	23	10,37				239			
32	ТЕРР63-5-1 Постан. Правилт. Свердл. обл. от	Снятие обоев простых и улучшенных НР (786 руб.); 77% от ФОТ (1021 руб.) СГ (511 руб.); 50% от ФОТ (1021 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	7,4495	114,3	114,3			851	851		
33	ТЕРР61-2-7 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (3497 руб.); 79% от ФОТ (4427 руб.) СГ (2214 руб.); 50% от ФОТ (4427 руб.)	100 м2 отремонтирован ной поверхности	1,2904	4324,05	2849,81	27	10,47	5580	3677	35	14
34	ТЕР15-04-006-03 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПД	Покрывтие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 1 раз стен НР (639 руб.); 105% от ФОТ (609 руб.) СГ (285 руб.); 55% от ФОТ (609 руб.)	100 м2 покрытия	4,2272	90,44	88,75	1,49	0,16	382	375	6	1
35	ТСЦ-101-1944 Постан. Правилт.	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,05495	12138				667			
36	ТЕРР61-1-9 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен НР (4176 руб.); 79% от ФОТ (5286 руб.) СГ (2643 руб.); 50% от ФОТ (5286 руб.)	100 м2 поверхности	4,2272	3711,39	1015,49	46,65	26,7	15689	4293	197	113
37	ТЕР15-06-001-02 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными НР (4313 руб.); 105% от ФОТ (4108 руб.) СГ (1920 руб.); 55% от ФОТ (4108 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	4,2272	4875,89	600,02	1,49	0,16	20611	2536	6	1
38	ФЕР15-06-004-01 Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10	Вторая окраска стен, окленных стеклообоями, красками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (письмо УРЦС Д-297 от 12.04.2011) ОЭГ=1,41; ЭМ=1,242 к раск.: ЗЛМ=1,41; МАТ=1,052 к раск.; ТЗ=1,41; ТЗМ=1,41 НР (818 руб.); 105% от ФОТ (779 руб.) СГ (364 руб.); 55% от ФОТ (779 руб.)	100 м2 поверхности стен	4,2272	113,67	113,67			481	481		
39	ТСЦ-101-1959 Постан. Правилт.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,07115	16629,06				1183			
40	ТЕР15-04-006-03 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Покрывтие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 1 раз стен НР (328 руб.); 105% от ФОТ (312 руб.) СГ (146 руб.); 55% от ФОТ (312 руб.)	100 м2 покрытия	2,1795	90,44	88,75	1,49	0,16	197	193	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ТЕР15-01-047-15 Постан. Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля НР (6611 руб.); 105% от ФОТ (6296 руб.) С/П (2943 руб.); 55% от ФОТ (6296 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	2,8363	9175,33	1357,6	545,93	11,87	26024	3851	1548	34
51	ТЕРМ08-03-594-17 Постан. Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 НР (3735 руб.); 95% от ФОТ (3932 руб.) С/П (2556 руб.); 65% от ФОТ (3932 руб.)	100 шт.	0,87	4831,46	2291,08	2395,55	918,65	4203	1993	2084	799
52	ТСЦ-509-0768 Постан. Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ППО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	87	424,84				36961			
53	ТЕРА6-04-012-02 Постан. Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок НР (2807 руб.); 110% от ФОТ (2552 руб.) С/П (1518 руб.); 70% от ФОТ (2552 руб.)	100 м2	1,0179	2281,38	1969,46	311,92	120,9	2322	2005	317	123
54	ТЕР10-01-034-08 Постан. Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 11 557,22 = 177 508,22 - 100 x 1 659,51 НР (3204 руб.); 118% от ФОТ (2715 руб.) С/П (1454 руб.); 63% от ФОТ (2715 руб.)	100 м2 проемов	0,907	11557,22	1837,65	534,04	10,31	10482	1667	484	9
55	ТСЦ-203-8060 Постан. Граевит. Свердл. обл. от	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755x300x4мм	шт.	17	5058,95				86002			
56	ТЕР10-01-034-06 Постан. Граевит. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- П/П	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 11 246,07 = 177 197,07 - 100 x 1 659,51 НР (382 руб.); 118% от ФОТ (324 руб.) С/П (174 руб.); 63% от ФОТ (324 руб.)	100 м2 проемов	0,1109	11246,07	1795,27	527,48	10,31	1247	199	58	1
57	ТСЦ-203-8041 Постан. Граевит.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755x1520мм	шт.	1	1244,62				1245			
58	ТСЦ-203-8043 Постан. Граевит. Свердл. обл. от	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755*1200мм	шт.	4	2092,48				8370			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТЕР15-02-031-01 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских НР (793 руб.); 105% от ФОТ (755 руб.) СП (353 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (755 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1717	5546,16	2671,15	83,02	32,18	952	459		6
70	ТЕР10-01-060-01 Постан. Правилт. Свердл. обл. от	Установка и крепление наличников НР (249 руб.); 118% от ФОТ (211 руб.) СП (113 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (211 руб.)	100 м коробок блоков	1,443	1111,95	90,01	4,37		1605	130		6
71	ТЕРР67-9-1 Постан. Правилт. Свердл. обл. от	Смена выключателей НР (64 руб.); 85% от ФОТ (75 руб.) СП (49 руб.); 65% от ФОТ (75 руб.)	100 шт.	0,2 0,15+0,05	1497	308			299	62		
72	ТЕРР67-9-2 Постан. Правилт. Свердл. обл. от	Смена розеток НР (163 руб.); 89% от ФОТ (192 руб.) СП (125 руб.); 65% от ФОТ (192 руб.)	100 шт.	0,52	896	308			466	160		
Оконные блоки 1 и 2 этажа												
73	ТЕРА6-04-012-01 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками НР (6131 руб.); 110% от ФОТ (5574 руб.) СП (3317 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (5574 руб.)	100 м2	2,047 окруж(1,755*3,04+35+1,755* 1,2*6+1,755*1,52*2)/100*4)	2461,28	2149,36	311,92	120,9	5038	4400	638	247
74	ТЕР10-01-034-08 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛПТ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 11 557,22 = 177 508,22 - 100 x 1 659,51 НР (6597 руб.); 118% от ФОТ (5591 руб.) СП (2994 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (5591 руб.)	100 м2 проемов	1,8673 окруж(1,755*3,04+39)/100*4)	11557,22	1837,65	534,04	10,31	21581	3431	997	19
75	ТСЦ-203-8060 Постан. Правилт. Свердл. обл. от	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755x300x4мм	шт.	35	5058,95				177063			
76	ТЕР10-01-034-06 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616- ЛПТ	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 11 246,07 = 177 197,07 - 100 x 1 659,51 НР (623 руб.); 118% от ФОТ (528 руб.) СП (283 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (528 руб.)	100 м2 проемов	0,1797 окруж(1,755*1,2*6+1,755*1,52 *2)/100*4)	11246,07	1795,27	527,48	10,31	2021	323	95	2
77	ТСЦ-203-8041 Постан. Правилт.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755x1520мм	шт.	6	1244,62				7468			
78	ТСЦ-203-8043 Постан. Правилт. Свердл. обл. от	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей разм. 1755*1200мм	шт.	2	2092,48				4185			
79	ТЕР10-01-035-01 Постан. Правилт. Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м НР (583 руб.); 118% от ФОТ (494 руб.) СП (265 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (494 руб.)	100 п. м	1,1954	4353,28	254,49	17,99	0,62	5204	304	22	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ТСЦ-101-0961 Поспел. Гравилт. Свердлов обл. от	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминированном корпусе	шт.	1	669,27				669			
91	ФССЦпг01-01-01-041 Гр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 1. 9 ОТ Прил. 1. Понной коэффициент: Свердловская область ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1); Коэффициент техн. часть п. 9 ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к раск.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к раск.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025) НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	36,2	48,46	48,46			1754	1754		
92	СПЦЗ-3-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 17. Дот1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применить поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к раск.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к раск.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	т	36,2	52,85		52,85		1913		1913	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 53, 64, 73, 85, 3-7, 10, 21, 46, 48-49, 54-60, 65-68, 70, 74-80, 86-88, 8-9, 33, 36, 81, 11-15, 17, 29, 34-35, 37-42, 44-45, 47, 50, 61, 69, 82, 90, 16, 30-31, 43, 89, 18-19, 22, 20, 23-28, 62, 83, 32, 63, 84, 91-92, 51-52, 71-72)												
При ремонте зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕР) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3-7, 10, 21, 46, 48-49, 54-60, 65-68, 70, 74-80, 86-88, 8, 11-15, 17, 29, 34-35, 37-42, 44-45, 47, 50, 61, 69, 82, 90, 16, 30-31, 43, 89, 25-28, 62, 83, 51-52)												
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 2, 53, 64, 73, 85, 9, 33, 36, 81, 18-19, 22, 20, 23-24, 32, 63, 84, 71-72)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого												
перевод стоимости 964 075 * 5,98												
Итого по Монтажным работам												
Итого												
перевод стоимости 50 255 * 5,98												
Итого												
					6065694				6065694			