

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Реабилитация помещений в корпусах 1, 2, 3, 4, 5

| Помещение 1 корпуса 1 | | |
|--|-------|-----|
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 520 |
| Масляная покраска стен на 2 раза с расчисткой более 35% % | м.кв | 27 |
| Масляная покраска металлических поверхностей на 2 раза | м.кв | 145 |
| Покраска потолка краской ВА на 2 раза с расчисткой до 10% | м.кв | 336 |
| Ремонт плитки ПВХ | м.кв | 6 |
| Ремонт оконного откоса | м.кв | 2,4 |
| Масляная покраска радиаторов отопления на 2 раза | м.кв | 12 |
| Помещение 2 корпуса 1 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 622 |
| Кладка перегородки из "Сибита" 100мм (утепление наружной стены) | м.куб | 3,8 |
| Шпатлевание стен | м.кв | 38 |
| Покраска стен краской ВА на 2 раза | м.кв | 38 |
| Масляная покраска стен на 2 раза с расчисткой более 35% % | м.кв | 27 |
| Масляная покраска металлических поверхностей на 2 раза | м.кв | 92 |
| Покраска потолка краской ВА на 2 раза с расчисткой более 35% | м.кв | 57 |
| Ремонт плитки ПВХ | м.кв | 5 |
| Ремонт оконного откоса | м.кв | 2 |
| Масляная покраска радиаторов отопления на 2 раза | м.кв | 6 |
| Установить стекло (бмм) | м.кв | 4 |
| Помещение 3 корпуса 1 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 551 |
| Масляная покраска металлических поверхностей на 2 раза | м.кв | 196 |
| Масляная покраска потолка на 2 раза с расчисткой до 10% | м.кв | 270 |
| Демонтаж старого линолеума | м.кв | 18 |
| Устройство цементной стяжки толщиной до 20мм(разрушена стяжка из эпоксидной смолы) | м.кв | 25 |
| Настелить линолеум | м.кв | 18 |
| Ремонт плитки ПВХ | м.кв | 25 |
| Монтаж и демонтаж инвентарных лесов | м.кв | 270 |
| Помещение 4 корпуса 1 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 120 |
| Ремонт металлического дверного блока 1.2*2.0 | шт | 1 |
| Покраска металлического дверного блока с 2-х сторон | м.кв. | 2,4 |
| Демонтаж и установка новых светильников | шт | 6 |
| Масляная покраска потолка на 2 раза (h-4,1м) с расчисткой до 35% | м.кв. | 63 |
| Штукатурка стен | м.кв. | 1 |
| Шпатлевание стен | м.кв. | 1 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Масляная покраска стен на 2 раза с расчисткой до 35% | м.кв. | 16 |
| Масляная покраска металлических щитов на 2 раза | м.кв. | 19 |
| Покраска воздуховодов | м.кв. | 28 |
| Нанесение маркировки на оборудование и воздуховоды | м.кв. | 3 |
| Масляная покраска регистров отопления | м.кв. | 18 |
| Герметизация швов в оконных проёмах силиконовым герметиком (2-е остекление) | м\п | 42 |
| Демонтаж и обратная установка шкафов и оборудования (болтовое соединение) | тн. | 4 |
| Монтаж и демонтаж инвентарных лесов | м.кв. | 56 |
| Помещение 5 корпуса 1 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 681 |
| Масляная покраска стен на 2 раза с расчисткой до 30 % | м.кв | 287 |
| Масляная покраска металлических поверхностей на 2 раза | м.кв | 60 |
| Масляная покраска потолка на 2 раза с расчисткой до 10% | м.кв | 197 |
| Штукатурка стен отдельными местами | м.кв | 7 |
| Масляная покраска металлических шкафов на 2 раза | м.кв | 28 |
| Масляная покраска металлических стеллажей на 2 раза | м.кв | 12 |
| Демонтаж линолеума | м.кв | 66 |
| Ремонт цементной стяжки | м.кв | 66 |
| Настелить на пол керамогранитную плитку | м.кв | 66 |
| Масляная покраска регистров отопления на 2 раза | м.кв | 46 |
| Масляная покраска металлических дверей на 2 раза с 2-х сторон | м.кв | 11 |
| Обработка полов дезактивирующей рипентурой СФ-2-У | м.кв | 131 |
| Монтаж и демонтаж инвентарных лесов (Н-4.2м) | м.кв | 197 |
| Масляная покраска цементного плинтуса | м | 113 |
| Помещение 1 корпуса 2 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 484 |
| Масляная покраска стен с расчисткой до 35 % | м.кв. | 262 |
| Обработка стен раствором "Кальматрон" | м.кв. | 120 |
| Пропитка стен акриловой пропиткой на 2 раза | м.кв. | 262 |
| Ремонт отдельных участков подвесного потолка из прессованной мин.плиты | м.кв. | 1,5 |
| Грунтовка потолка акриловой пропиткой на 2 раза | м.кв. | 111,6 |
| Покраска потолка краской ВА (крашенная мин. плита) | м.кв. | 111,6 |
| Масляная покраска дверных блоков на 2 раза с 2-х сторон | м.кв. | 83,2 |
| Масляная покраска воздуховодов системы вентиляции | м.кв. | 12 |
| Помещение 2 корпуса 2 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 545 |
| Штукатурка стен отдельными местами | м.кв. | 25 |
| Масляная покраска стен на 2 раза с расчисткой более 35% | м.кв. | 208 |
| Штукатурка оконных откосов | м.кв. | 7,6 |
| Масляная покраска оконных откосов | м.кв. | 7,6 |
| Масляная покраска оконных блоков на 2 раза с 1 стороны | м.кв. | 14,4 |
| Масляная покраска потолка на 2 раза с расчисткой до 30% с коэф. 1.6 | м.кв. | 165 |
| Масляная покраска металлических воздуховодов | м.кв. | 25 |
| Масляная покраска металлических вертикальных балок | м.кв. | 9 |
| Масляная покраска батарей отопления | м.кв. | 12 |
| Демонтаж плитки ПВХ | м.кв. | 105 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Настелить линолеум | м.кв. | 105 |
| Изготовление деревянного плинтуса | м\п | 40 |
| Установка деревянного плинтуса | м\п | 40 |
| Масляная покраска деревянного плинтуса на 2 раза | м.кв. | 2,4 |
| Монтаж и демонтаж инвентарных лесов (н-5.5м.) | м.кв. | 103 |
| Масляная покраска дверного блока с 2-х сторон | м.кв. | 8,4 |
| Вывос мусора на расстояние до 60м. С погрузкой в контейнер вручную | тн | 1,2 |
| Помещение 3 корпуса 2 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 200 |
| Штукатурка стен отдельными местами | м.кв. | 12 |
| Обработка стен "Кальматроном" | м.кв. | 12 |
| Шпатлевание стен | м.кв. | 12 |
| Масляная покраска стен на 2 раза с расчисткой до 30% | м.кв. | 85 |
| Масляная покраска потолка на 2 раза с расчисткой до 30% с коэф 1.6 | м.кв. | 59 |
| Демонтаж резиновых ковриков со ступенек | м.кв. | 2,9 |
| Демонтаж плитки ПВХ | м.кв. | 27 |
| Наклеить линолеум (включая ступени) | м.кв. | 32 |
| Изготовление деревянного плинтуса | м\п | 23 |
| Установка деревянного плинтуса | м\п | 23 |
| Масляная покраска деревянного плинтуса на 2 раза | м.кв. | 1,4 |
| Масляная покраска металлических поверхностей(ступени, перила, балки) | м.кв. | 8 |
| Вывос мусора на расстояние до 60м. с погрузкой в контейнер вручную | тн | 0,8 |
| Помещение 1 корпуса 3 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 1185 |
| Масляная покраска стен на 2 раза с расчисткой более 35 % | м.кв | 33 |
| Масляная покраска металлических поверхностей на 2 раза | м.кв | 45 |
| Покраска потолка на 2 раза с расчисткой до 10% | м.кв | 420 |
| Демонтаж плитки ПВХ | м.кв | 420 |
| Ремонт цементной стяжки цементным раствором | м.кв | 42 |
| Шлифовка цементной стяжки вручную | м.кв | 420 |
| Грунтовка цементной стяжки акриловой пропиткой на 2 раза | м.кв | 420 |
| Настелить плитку SENSOR TECH -5-1-1 (RFL 7037) | м.кв | 420 |
| Запенивание швов монтажной пеной | м\п | 30 |
| Установка стекла (т-6мм) | м.кв | 8 |
| Помещение 1 корпуса 4 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 536 |
| Штукатурка стен отдельными местами | м.кв. | 15 |
| Шпатлевание стен | м.кв. | 15 |
| Масляная покраска стен на два раза с расчисткой более 35% | м.кв. | 260 |
| Масляная покраска потолка на два раза (с коэф.1,6) с расчисткой более 35% | м.кв. | 170,4 |
| Штукатурка откосов дверных проёмов | м.кв. | 1,5 |
| Шпатлевание откосов | м.кв. | 1,5 |
| Масляная покраска оборудования на 2 раза | м.кв. | 90 |
| Масляная покраска оконных блоков с3-х сторон с расчисткой более 35% | м.кв. | 27 |
| Штукатурка оконных откосов | м.кв. | 5,4 |

| | | |
|--|-------|-------|
| Шпатлевание оконных откосов | м.кв. | 5,4 |
| Масляная покраска откосов на два раза | м.кв. | 5,4 |
| Монтаж и демонтаж инвентарных лесов | м.кв. | 106 |
| Масляная покраска металлических воздуховодов на 2 раза | м.кв. | 30 |
| Масляная покраска батарей отопления на 2 раза | м.кв. | 5 |
| Масляная покраска металлических дверей с 2-х сторон(1.2*2.0) на 2 раза | м.кв. | 4,8 |
| Вывоз мусора на расстояние более 60 м. с погрузкой в контейнер вручную | т.н | 2 |
| Помещение №1 корпуса 5 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 126 |
| Покраска потолка масляной краской на 2 раза с расчисткой более 35% | м.кв. | 23 |
| Масляная покраска оконного блока на 2 раза с 3-х сторон | м.кв. | 17 |
| Настелить линолеум | м.кв. | 23 |
| Изготовление деревянного плинтуса | м\п | 19 |
| Установка деревянного плинтуса | м\п | 19 |
| Масляная покраска деревянного плинтуса на 2 раза | м.кв. | 1,2 |
| Помещение №2 корпуса 5 | | |
| Реабилитация помещения дезактивирующим раствором | м.кв | 368 |
| Покраска потолка масляной краской на 2 раза с расчисткой более 35% | м.кв. | 100 |
| Масляная покраска оконных блоков на 2 раза с 3-х сторон | м.кв. | 60,0 |
| Настелить линолеум | м.кв. | 100,0 |
| Изготовление деревянного плинтуса | м\п | 91,0 |
| Установка деревянного плинтуса | м\п | 91,0 |
| Масляная покраска деревянного плинтуса на 2 раза | м.кв. | 5,5 |