

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор –  
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 14

объёмов работ по монтажу трубопровода заливки конденсатора турбины №8

Чертёж № 043. ТМ-00.4390.017

Смета № \_\_\_\_\_

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж трубопровода:				
1.1	Монтаж трубопровода Ду 32х2 Ст20 из труб и готовых деталей	м	62	110 кг	
1.2	Узлы трубопровода Ду 32х2 Ст20	т	0,11		
2	Монтаж арматуры:				
2.1	Монтаж вентилей фланцевых Ду40, Ру10	шт	2		
3	Монтаж опорных конструкций:				
3.1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,055		
4	Огрунтовка:				
4.1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м <sup>2</sup>	2,5		
5	Окраска:				
5.1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м <sup>2</sup>	2,5		

Шмелев С.В.

Макаров Е.В.