

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 15
объёмов работ по монтажу трубопровода аварийного слива масла из маслобака
Т.А.№ 8

Чертёж № 1350.12.38А-30УНЖ -1780-ТД Лист 2

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Длина	Кол-во.	Масса.ед	Масса. Общая.	Примечание
1	2		3		4	5
	Трубопровод аварийного слива масла из маслобака ТА № 8	метр	штук	кг	кг	
1	Труба 159х5	28.567			542.61	
2	Отвод 90 159х6		6	8.1	48.6	
3	Отвод 45 159х6		4	4.1	16.4	
4	Тройник 159х6		1	6.6	6.6	
5	Труба 32х2	14.1		1.48	20.87	
6	Кран шаровой Ру 1.6 Ду25		1	2.15	2.15	
7	Задвижка Ду 150 Ру 16 тип 30с41нж		3	115	345	
8	Монтаж опорных конструкций			154.1	154.1	
9	Монтаж колонки приводной		1 комплект	50.5	50.5	

Новиков С.А.

Макаров Е.В.