

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор –  
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 19  
объёмов работ  
по монтажу трубопроводов дренажей питательных трубопроводов

Чертёж № 1350.12.38А-30УНЖ-1600-TD лист 16, 21  
1350.12.38А-30УНЖ-1600-TD.Z

Смета № \_\_\_\_\_

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.		Кол-во	Примечание
1	2	3		4	5
1	Монтаж трубопровода из стали 15ГС Ø 16x3,0	т	0,032		
2	Монтаж трубопровода из стали 15ГС Ø 28x3,0	т	0,04		
3	Монтаж трубопровода из стали 15ГС Ø 76x9,0	т	1,66		
4	Монтаж вентилей 588-10-0			11 шт	
5	Монтаж вентилей 998-20-0			6 шт	
6	Монтаж вентилей 1052-65-0			2 шт	
7	<b>Приобретение труб из Ст. 15ГС с отводами, штуцерами, переходами, тройниками</b>				
7.1	Ø 16x3	м	33,0		
7.2	Ø 28x3,0	м	20,0		
7.3	Ø 76x9,0	м	133,0		
8	<b>Приобретение арматуры</b>				
8.1	Вентиль 589-10-0			11 шт	
8.2	Вентиль 998-20-0			6 шт	
8.3	Клапан 1052-65-0			2 шт	
9	Монтаж и приобретение опор	т	0,034		
10	Приобретение и монтаж бобышек, штуцеров			34 шт	

11	Монтаж воронок их стали	т	0,012		
12	Монтаж и приобретение опорных металлоконструкций	т	0,121		
13	Окраска металлоконструкций	м <sup>2</sup>	14,0		

  
Шмелев С.В.

  
Макаров Е.В.