

УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор –  
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 20

объёмов работ

по демонтажу трубопроводов высокого давления

Чертёж № 1350.12.38А-30УНЖ-1600-ТД

Смета № \_\_\_\_\_

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.		Кол-во	Примечание
1	2	3		4	5
1	Демонтаж питательных трубопроводов				
1.1	Демонтаж металлоконструкций	т	0,169		
1.2	Резка металлоконструкций при демонтаже	т	0,169		
1.3	Демонтаж трубопровода из стали 15ГС Ø 273x20,0	т	0,2		
2	Демонтаж главного трубопровода турбины №8				
2.1	Демонтаж трубопровода из стали 12Х1МФ Ø 159x9,0	т	2,038		
2.2	Демонтаж трубопровода из стали 12Х1МФ Ø 273x22,0	т	1,929		
3	Демонтаж металлоконструкций	т	0,187		
4	Резка металлоконструкций при демонтаже	т	0,187		

Шмелев С.В.

Макаров Е.В.