Утверждаю
Технический директор – главный инженер
_____ С.П. Андропов

Объект: **БВД.**

ВЕДОМОСТЬ № 22

объёмов строительных работ по выполнению проходки через стену по ряду А около оси 19 на отм. +1,00 трубопровода аварийного слива турбинного масла.

Чертёж № №1350.12.38А-30UHJ-1780-TD
Смета № _____
Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Пробивка отверстия диаметром 250мм в карамзитобетонной панели толщиной 330мм	шт.	1	
2	Установка сальника диаметром 200мм	шт.	1	
3	Зачеканка сальника снаружи цементным раствором	шт.	1	
4	Зачеканка трубы диаметром 159 мм в сальнике смоляным канатом в цементном растворе	шт.	1	

Начальник ОРиРП _____ С.Е. Шанин

Инженер 1 кат ОРиРП _____ П.В. Чурочкин