

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 25

объёмов работ

по монтажу трубопровода циркуляционной воды ТА №9

Чертёж № 1350.12.38А-30УНЖ-1614-ТД лист 3, 38, 39

1350.12.38А-30УНЖ-1614-ТД.З1

1350.12.38А-30УНЖ-1614-ТД.З2

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.		Кол-во	Примечание
1	2	3		4	5
1	Демонтаж трубопровода Ø530x8	т	0,45		
2	Демонтаж задвижки Ду500, Ру25			1 шт	
3	Демонтаж задвижки Ду300, Ру10			2 шт	
4	Демонтаж задвижки Ду200, Ру25			1 шт	
5	Приобретение и монтаж трубопровода Ø630x8 с отводом, переходом 530x630	т	0,52	4,30 м	
6	Приобретение и монтаж трубопровода Ø325x6	т	0,07	1,5 м	
7	Приобретение и монтаж трубопровода Ø219x6	т	0,035	1,0 м	
8	Приобретение и монтаж затвора Ø 600 с редуктором, с ответными фланцами и крепежом (АН7 521 1433 – АК)			1 шт	
9	Приобретение и монтаж затворов Ø 300 с редуктором, с ответными фланцами и крепежом (АА2 517 1523 – УУ)			2 шт	
10	Приобретение и монтаж затвора Ø 200 с редуктором, с ответными фланцами и крепежом (АА2 515 1523 – УУ)			1 шт	

Шмелев С.В.

Макаров Е.В.