УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

_____ С.П. Андропов

Объект: **БВД**

ВЕДОМОСТЬ № 5

объёмов работ по монтажу трубопроводов деаэраторной БВД

Чертёж № 1350.12.38А-30UHJ -1605-TD Лист 11

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Масса	Кол-во	Примечание
1	2	3		4	5
1	**Конденсат пиковых бойлеров**				Позиция по чертежу
1.1	Труба 159х4,5	кг	589,2		3, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 35, 17, 36, 37
1.2	Штуцер 159х4,5-150	кг	12,2	4шт	38
1.3	Отвод П90° 159х5	кг	100,5	15шт	2
1.4	Задвижка 30с65нж Ду150, Ру25	кг	228	3шт	
1.5	Заглушка 159х4,5	кг	3,0	2шт	
1.6	Фланец 1-150-2,5	кг	60,72	6шт	
1.7	ОПС	кг	239,4		16, 17, 18, 14, 15, 13

_____ Новиков С.А.

_____ Макаров Е.В.