

АО "НИАЭП". Арендованное здание по адресу г.Н.Новгород, пл.Свободы, 1/37
 [наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76794пм

на Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории арендованного здания по адресу г.Н.Новгород, пл. Свободы, 1/37

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/34093 от 21.05.2014. Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 02.06.2015

Сметная стоимость:
 В том числе:

870,75 тыс. руб.

Строительные:
 Монтажные:
 Оборудование:
 Прочие:

870,75 тыс. руб.
 0,00 тыс. руб.
 0,00 тыс. руб.
 0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:
 Сметная заработная плата:

309,00 чел. -ч.
 52,12 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин		Накладн. расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	эксплуатации машин	в т.ч. основной заработной платы	на обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории												
1	27-06-007-1 Кнакл.=0.9 Клп=0.85 Кмат*0; Кэм*1,25*1,1; Кэлп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Нарезка швов в бетоне, асфальтобетоне затвердевшим V=21м.п.+50м.п.=71м.п.	0,71	3 212,13	3 123,42	2 281	63	2 218	10,75	7,63	128%	81%
				88,71	337,33			240	25,58	18,16	388	245
2	27-03-008-5 Кнакл.=0.9 Клп=0.85 Кэм*1,25*1,1; Кэлп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Разборка покрытий и оснований бетонных V=40м2*0,1м=4м3	0,04	2 540,24	1 946,80	102	24	78	72,64	2,91	128%	81%
				593,44	235,52			9	17,09	0,68	42	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	68-12-4 КэмМ*1,1; КэлМ*1,1; Козп*1,1; Ктэс*1,1; Ктэм*1,1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных V=5м2*0,08м=0,4м3	0,004	7 139,87 2 328,87	4 811,00 467,59	28	9	19	267,69	1,07	104%	60%
4	68-12-4 КэмМ*1,1; КэлМ*1,1; Козп*1,1; Ктэс*1,1; Ктэм*1,1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных V=50м2*0,12м=6м3	0,06	7 139,87 2 328,87	4 811,00 467,59	429	140	289	267,69	16,06	104%	60%
5	27-03-009-2 прим.Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 КэмМ*1,25*1,1; КэлМ*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 12 см	4,02	4 035,42 65,63	3 956,86 90,41	16 223	264	15 907	7,35	29,55	128%	81%
6	68-12-2 КэмМ*1,1; КэлМ*1,1; Козп*1,1; Ктэс*1,1; Ктэм*1,1	Разборка покрытий и оснований: щебеночных V=10м2*0,1м=1м3	0,01	662,75 166,71	496,04 63,06	7	2	5	20,21	0,20	104%	60%
7	66-8-1 КэмМ*1,1; КэлМ*1,1; Козп*1,1; Ктэс*1,1; Ктэм*1,1	Демонтаж чугунных люков						1	5,12	0,05	3	2
8	01-02-057-2 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 КэмМ*1,25*1,1; КэлМ*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Разработка грунта со строительным мусором вручную V=0,8м2*0,2м=0,16м3	6	20,60 20,60	0,00 0,00	124	124	0	2,50	14,98	74%	50%
9	07-02-002-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 КэмМ*1,25*1,1; КэлМ*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм V=0,03м3*6шт.=0,18м3	0,0016	1 591,60 1 591,60	0,00 0,00	3	3	0	194,81	0,31	72%	38%
			0,0018	45 110,70	37 314,79	81	12	67	692,66	1,25	117%	72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	27-02-010-2 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 КэмМ*1,25*1,1; Кэлп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 100 м2	0,18	4 576,06 852,70	109,36 12,66	824	153	20	96,24	17,32	128%	81%
22	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	18	79,35 0,00	0,00 0,00	1 428	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%
23	27-06-007-1 прим.Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 Кнат*0; КэмМ*1,25*1,1; Кэлп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Резка бортового камня шт.										
24	27-03-001-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 КэмМ*1,25*1,1; Кэлп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 100 м	0,05	3 212,13 88,71	3 123,42 337,33	160	4	156	10,75	0,54	128%	81%
25	408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм 1000 м2	0,497	25 832,81 667,20	6 771,35 816,13	12 839	332	3 365	78,77	39,15	128%	81%
26	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3	-5,7155	284,24 0,00	0,00 0,00	- 1 625	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%
27	408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм V=497м2*0,15м*1,1=82,01м3 м3	-27,335	273,90 0,00	0,00 0,00	- 7 487	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%
28	27-06-026-1 Кнакл.=0.9 Кпл=0.85 КэмМ*1,25*1,1; Кэлп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Розлив вяжущих материалов V=497м2*0,6кг=298,2кг т	0,2982	1 592,03 0,00	59,81 10,53	475	0	18	0,00 0,00	0,00 0,00	128% 4	81% 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	27-06-020-6 Кнакл.=0.9 Кплл=0.85 Кэмм*1,25*1,1; Кэлп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,497	62 425,27 488,37	3 277,14 361,74	31 026	243	1 629 180	48,45 26,19	24,08 13,02	128% 541	81% 343
30	410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	-45,9725	633,36 0,00	0,00 0,00	- 29 117	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
31	27-06-021-6 Кнакл.=0.9 Кплл=0.85 Кмаг*8; Кэмм*8*1,25*1,1; Кэлп*8*1,25*1,1; Козп*8*1,15*1,1; Ктэс*8*1,15*1,1; Ктэм*8*1,25*1,1	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 - до толщины 8 см	0,497	58 836,85 9,21	32,12 0,00	29 242	5	16 0	0,91 0,00	0,45 0,00	128% 6	81% 4
32	410-0022 Кмаг*8	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II С _т =633,36*8 = 5 066,88	-5,7652	5 066,88 0,00	0,00 0,00	- 29 212	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
33	410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	51,7377	537,39 0,00	0,00 0,00	27 803	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
34	27-06-020-5 Кнакл.=0.9 Кплл=0.85 Кэмм*1,25*1,1; Кэлп*1,25*1,1; Козп*1,15*1,1; Ктэс*1,15*1,1; Ктэм*1,25*1,1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	0,497	58 104,07 488,37	3 285,34 362,30	28 878	243	1 633 180	48,45 26,24	24,08 13,04	128% 541	81% 343
35	410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	-46,3701	580,16 0,00	0,00 0,00	- 26 902	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
36	410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	46,3701	495,18 0,00	0,00 0,00	22 962	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0
Итого по разделу: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории			94 615	94 615	94 615	94 615	1 762	25 496 1 440	195,27 114,47	3 959	2 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прямые затраты				94 615							
	Стоимость материальных ресурсов				67 357							
	Эксплуатация машин				25 496							
	ЗП машинистов				1 440							
	Основная ЗП рабочих				1 762							
	Строительные работы с НР и СП				101 074							
	Трудозатраты строителей				195							
	Трудозатраты машинистов				114							
	Накладные расходы				3 959							
	Сметная прибыль				2 500							
	Всего с НР и СП				101 074							
	Строительные работы				94 615							
	Стоимость материалов				67 357							
	Эксплуатация машин				25 496							
	ЗП машинистов				1 440							
	Основная ЗП рабочих				1 762							
	Трудозатраты строителей				195							
	Трудозатраты машинистов				114							
	Накладные расходы по видам работ				3 959							
	Сметная прибыль по видам работ				2 500							
	Итого строительных работ				101 074							
	Итого по смете (в базисных ценах 2001г.)				101 074							
	Итого нормативная трудоемкость, чел-ч				309							
	Итого сметная заработная плата, тыс.руб.				3 202							

Раздел: Вывоз мусора

37	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т ГРУЗА	112,997	42,98	0,00	4 857	4 857	0	0,00	0,00	0%
					42,98	0,00			0	0,00	0,00	0%
38	т03-21-001-35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 35 км	1 т ГРУЗА	112,997	21,26	21,26	2 402	0	2 402	0,00	0,00	0%
					0,00	0,00			0	0,00	0,00	0%
39	решение №9/1 от 06.06.14 -изм к №57/35	Стоимость утилизации строительного мусора, V=112997м ³ /156кг/м ³ =724,3397 (156кг средний вес 1м ³ ТБО по постановлению №38 от 30.06.2005 Администрации г. Н.Новгорода), Ст=125,54/1,18/6,04=17,62	м ³	724,3397	17,62	17,62	12 763	0	12 763	0,00	0,00	0%
					0,00	0,00			0	0,00	0,00	0%
	Итого по разделу: Вывоз мусора						20 022	4 857	15 165	0,00	0,00	0%
									0	0,00	0,00	0%
	Прямые затраты				20 022							
	Эксплуатация машин				15 165							
	Основная ЗП рабочих				4 857							
	Строительные работы с НР и СП				20 022							
	Всего с НР и СП				20 022							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Строительные работы				20 022							
	Эксплуатация машин				15 165							
	Основная ЗП рабочих				4 857							
	Итого строительных работ				20 022							
	Итого по смете (в базисных ценах 2001г.)				20 022							
	Итого нормативная трудоемкость, чел-ч											
	Итого сметная заработная плата, тыс.руб.				4 857							
	Итого по смете: Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории арендованного здания по адресу г.Н.Новгород, пл. Свободы, 1/37					114 637	6 619	40 661		195,27	3 959	2 500
								1 440		114,47		
	Прямые затраты				114 637							
	Стоимость материальных ресурсов				67 357							
	Эксплуатация машин				40 661							
	ЗП машинистов				1 440							
	Основная ЗП рабочих				6 619							
	Строительные работы с НР и СП				121 096							
	Трудозатраты строителей				195							
	Трудозатраты машинистов				114							
	Накладные расходы				3 959							
	Сметная прибыль				2 500							
	Всего с НР и СП				121 096							
	Строительные работы				114 637							
	Стоимость материалов				67 357							
	Эксплуатация машин				40 661							
	ЗП машинистов				1 440							
	Основная ЗП рабочих				6 619							
	Трудозатраты строителей				195							
	Трудозатраты машинистов				114							
	Накладные расходы по видам работ				3 959							
	Сметная прибыль по видам работ				2 500							
	Итого строительных работ				121 096							
	Итого по смете (в базисных ценах 2001г.)				121 096							
	Итого нормативная трудоемкость, чел-ч				309							
	Итого сметная заработная плата, тыс.руб.				8 059							
	Пересчет в текущий уровень цен (1 кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Прочие объекты)											
	Стоимость материалов с К=5,34				359686							
	Эксплуатация машин с К=5,91 (без поз. 37-39)				150681							
	Основная ЗП рабочих с К=12,93 (без поз. 37-39)				22783							
	Накладные расходы (от ФОТ) с К=0,85				43511							
	Сметная прибыль (отФОТ) с К=0,8				25860							
	Перевозка с К=6,04 (поз. 36-38)				120933							
	в т.ч. ЗП рабочих с К=6,04 (поз.37-39)				29336							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого в ценах 1 кв.2015г.				723455							
	Непредвиденные расходы 2%				14469							
	Итого с непредвиденными				737924							
	НДС 18%				132826							
	Всего по смете в ценах на 1 кв. 2015г.				870750							
	в том числе:											
	заработная плата				52119							

Составил:

инженер 3кат.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Овсянникова Т.С.

Проверил:

инженер 1кат.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Алексеева М.Н.