

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырев
" " " 2014 г.

" " " 2014 г.

РХЗ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15/10/14
(локальная смета)

на Ремонт инженерного ограждения пл.18 Южная перемычка. Инв. №2015022200000, РХЗ 2014 г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 3802444.98 руб. (3222411 + НДС 580033.98)
Средства на оплату труда 908836 руб.
Сметная трудоемкость 6137.67 чел. час
Составлен(а) в текущих ценах на 2 кв. 2014 г.
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000 г.) 575500.16 руб. (487712 + НДС 87788.16)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1.																		
1	ТЕР14-02-021-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Разборка колочей проволоки (ИДС 81-37.2004Демонтаж ОЗП=0.5; ЗМ=0.5 к расх.; ЗПМ=0.5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.5; ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР14-02-021-01 14.35. Подвеска проволочных шпалерных опор ОЗП=10.91; ЗМ=7.91; ЗПМ=10.91; МАТ=2.2 НР (171307 руб.); 88%=103%*(0.85 от ФОТ СП (99280 руб.); 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м проволок и	1156.36 115636 / 100	15.96	15.43	0.53		18456	17843	613		1.165	1347.16				
2	ТЕР10-01-010-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Демонтаж стоек и козырьков из бруса (ИДС 81-37.2004Демонтаж ОЗП=0.5; ЗМ=0.5 к расх.; ЗПМ=0.5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.5; ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-010-01 10.18. Установка деревянных элементное каркаса ОЗП=10.91; ЗМ=7.86; ЗПМ=10.91; МАТ=3.46 НР (23642 руб.); 100%=118%*(0.85 от ФОТ СП (10166 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	16.29	152.89	132.98	19.91		2491	2167	324		11.25	183.26				

ОАО "СХК"
ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СВЕДЕЛИТЕЛЬСТВО
" " " 2014 г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР07-01-055-11 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка бетонных столбов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к рас.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 7.39. Устройство калиток с установкой столбов ОЗП=10.91; ЭМ=7.97; ЗПМ=10.91; МАТ=6.09 НР (25650 руб.); 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (13403 руб.); 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0.25 25/100	26681.36	6407.02	18930.34	2063.86	6670	1602	4733	516	495.1325	123.78	128.65	32.16
4	ТССЦ-403-1238 из	Столбы оград ЗС 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦ-403-1200 Опоры железобетонные МАТ=7.494	шт.	25	186.36				4659							
5	ТЕР10-01-010-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка стоек из бруса 2.034.44 = 2.046.08 - 0.0031 х 3.754.27 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к рас.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР10-01-010-01 10.16. Установка деревянных элементов каркаса ОЗП=10.91; ЭМ=7.86; ЗПМ=10.91; МАТ=3.46 НР (82949 руб.); 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (35668 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	24.86	2084.29	305.84	49.79		51815	7603	1238		25.875	643.25		
6	ТЕР10-01-089-03 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Антисептирование водными растворами: покрытый по фермам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к рас.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР10-01-089-03 10.106 Антисептирование водными растворами ОЗП=10.91; ЭМ=7.91; ЗПМ=10.91; МАТ=6.7 НР (666 руб.); 100%=116%*0.85 от ФОТ СП (286 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен и перегоро док (за вычетом проемов) покрытый	0.98 98/100	115.07	62.25	8.83	0.4	113	61	9		5.0485	4.95	0.025	0.02
7	ТССЦ-101-0819 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12 прим	Проволока светлая для крепления стоек диаметром 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТССЦ-101-0819 Проволока светлая диаметром 6,0-6,3 мм МАТ=5.046	Т	3.209	6173.78				19812							

ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ИНТЕРЕСА

ГРАНД-СМЕТА																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ТЕР14-02-021-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Натягивание колючей проволоки (ИДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР14-02-021-01 14.35. Подвеска проволочных шпалерных опор ОЗП=10.91; ЭМ=7.91; ЗПМ=10.91; МАТ=2.2 НР (393901 руб.): 88%=103%*(0.85 от ФОТ СП (228284 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м проволок и	1156.36 115636 / 100	36.8	35.48	1.32		42554	41028	1526		2.6795	3098.47			
9	ТССЦ-101-0798 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0798 Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная МАТ=2.865	т	10.431	14567.36				151952								
10	ТССЦ-509-1936 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Скобы металлические для монтажа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 509-1784 Скобы металлические МАТ=2.017	кг	267	9.91				2646								
11	ТЕР07-01-055-11 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Установка бетонных столбов (ИДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 7.39. 7.39. Устройство капиток с установкой столбов ОЗП=10.91; ЭМ=7.87; ЗПМ=10.91; МАТ=6.09 НР (147720 руб.): 111%=130%*(0.85 от ФОТ СП (77187 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	1.44 144 / 100	26681.36	6407.02	18930.34	2063.86	38421	9226	27260	2972	495.1325	712.99	128.65		185.26

642-017
ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СРЕДСТВ


Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФССЦп01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (п.1.1.9 ОП Прил.1 Поясний коэффициент: Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Хабаровский край, Томская и Амурская области (кроме районов, приравненных к районам Крайнего Севера) ПЗ=1.25 (ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦп01-01-01-043 Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=10.87 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15	4.41		4.41		66		66					
13	ФССЦп03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (п.1.1.9 ОП Прил.1 Поясний коэффициент: Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республика Дагестан (за исключением указанных ниже горных районов), Хабаровский край, Томская и Амурская области (кроме районов, приравненных к районам Крайнего Севера) ПЗ=1.25 (ОЗП=1.25; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; МАТ=1.25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦп03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км.: I класс груза ЭМ=8.12 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15	16.73		16.73		251		251					
14	ТЕР27-07-004-01 с 01.07.2012 Приказ Деп.стр. №9-п от 02.04.12	Устройство деревянных тротуаров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-004-01 27.173 Устройство деревянных тротуаров ОЗП=10.91; ЭМ=7.89; ЗПМ=10.91; МАТ=4.52 НР (3762 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2021 руб.): 65%=95%*0.85*0.8 от ФОТ	100 м2 тротуара	0.42 42 / 100	7581.07	658.05	367.38	20.39	3184	276	154	5	56.68	23.81	1.28	0.54
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Строительство теплиц в сельском хозяйстве:																
Итого Поз. 1, 8 "14.35. Подвеска провололочных шпалерных опор ОЗП=10.91; ЭМ=7.91; ЗПМ=10.91; МАТ=2.2"																
										659202	642283	16919				
										ОТДЕЛ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ РАБОТЫ						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 9 "Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная МАТ=2,865"																
									435342							
Итого Поз. 10 "Скобы металлические МАТ=2,017"																
									5337							
Итого																
									1099881	642283	16919			4445,63		
Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 642 283)																
									565209							
Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 642 283)																
									327564							
Итого с накладными и см. прибылью																
									1992654					4445,63		
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 2, 5 "10.18. Установка деревянных элементов каркаса ОЗП=10.91; ЭМ=7.86; ЗПМ=10.91; МАТ=3.46"																
									267558	106591	12277			826.51		
Итого Поз. 6 "10.106 Антисептирование водными растворами ОЗП=10.91; ЭМ=7.91; ЗПМ=10.91; МАТ=6.7"																
									1025	666	71			4.95		0.02
Итого Поз. 7 "Проволока светлая диаметром 6,0-6,3 мм МАТ=5,046"																
									99971							
Итого																
									368554	107257	12348			831.46		0.02
Накладные расходы 100% = 118%*0.85 ФОТ (от 107 257)																
									107257							
Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 107 257)																
									46121							
Итого с накладными и см. прибылью																
									521932					831.46		0.02
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 3, 11 "7.39. Устройство калиток с установкой столбов ОЗП=10.91; ЭМ=7.87; ЗПМ=10.91; МАТ=6.09"																
									383742	118133	251785	38054		836.77		217.42
Итого Поз. 4 "Опоры железобетонные МАТ=7.494"																
									34915							
Итого																
									418657	118133	251785	38054		836.77		217.42
Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 156 187)																
									173368							
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156 187)																
									90588							
Итого с накладными и см. прибылью																
									682613					836.77		217.42
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 12																
									66		66					
Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=10.87"																
									717		717					
Перевозка грузов автотранспортом:																
Итого Поз. 13																
									251		251					
Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км.: I класс груза ЭМ=8.12"																
									2038		2038					
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 14																
									3184	276	154	9		23.81		0.54
Всего с учетом "27.173 Устройство деревянных тротуаров ОЗП=10.91; ЭМ=7.89; ЗПМ=10.91; МАТ=4.52"																
									16674	3011	1215	96		23.81		0.54
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 109)																
									3762							
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 109)																
									2021							
Итого с накладными и см. прибылью																
									22457					23.81		0.54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									3222411					6137.67		217.98
В том числе:																
Материалы									750815							
Машины и механизмы									285022							
ФОТ									908836							
Накладные расходы									849596							
Сметная прибыль									466294							
НДС 18%									580033.98							
ВСЕГО по смете									3802444.98					6137.67		217.98

И.о. Директор завода: А.С.Рябов
(должность, подпись, расшифровка)

Главный механик ОАО "СХК": Ю.В.Рубанов
(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий специалист: Е.В.Галецкая
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: М.Н.Воронина
(должность, подпись, расшифровка)

ОАО "СХК"
ОТДЕЛ НАУЧНОГО
СЛЕДЕНИЯ