



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ  
«РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
"МАЯК"

Управление промышленной безопасности  
**РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

21.06.2012 № РВ-20/15-2012

[ на выполнение ремонта здания ]

с галереей

инв. № , завод № 2012 г

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта здания с галереей  
, инв. № , завод является:

1. Ведомость дефектов от 29.11.2011 № 2.1.20-05/867;
2. Акт общего осеннего осмотра от 29.11.2011 № 2.1.20/7322;

| №<br>п/п | Наименование конструкций,<br>основные виды ремонтно - строительных работ               | Единицы<br>измерения | Объем,<br>количество | Примечание           |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|          | <b>Внутренние работы в осях Г-Д, 1-4<br/>Подвал на отм. -3,5.</b>                      |                      |                      |                      |
| 1        | Разборка цементно-песчаной штукатурки стен по бетону и камню толщиной до 30 мм         | 100 м2               | 2,28                 |                      |
| 1,1      | Строительный мусор   | т                    | 12,3                 |                      |
| 2        | Улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором по камню: стен толщиной 20 мм   | 100 м2               | 0,18                 |                      |
| 3        | Увлажнение бетонных поверхностей перед нанесением составов                             | 100 м2               | 2,28                 |                      |
| 4        | Устройство гидроизоляции поверхности бетонных стен первый слой                         | 100 м2               | 2,28                 | "MASTERSIL 501"      |
| 5        | Устройство гидроизоляции поверхности бетонных стен второй слой перпендикулярно первому | 100 м2               | 2,28                 | "MASTERSIL 501"      |
| 6        | Устройство защитного слоя смесью по бетону толщиной 2 мм                               | 100 м2               | 2,28                 | "ЕМАКО Nanokrete R4" |

|   |   |        |      |  |
|---|---|--------|------|--|
| 7   | Расчистка потолочных поверхностей бетона и арматуры щётками вручную   | 100 м2 | 2,58 |  |
| 8   | Увлажнение бетонных поверхностей перед нанесением составов  | 100 м2 | 2,58 |  |
| 9   | Огрунтовка потолочных поверхностей бетона и арматуры  | 100 м2 | 2,58 | "ЕМАКО Nanokrete AP"   |
| 10  | Улучшенная штукатурка потолков смесью по бетону: толщиной 20 мм   | 100 м2 | 0,58 | "Скрепа М 500"   |
| 11  | Устройство защитного слоя смесью по бетону толщиной 2 мм  | 100 м2 | 2,28 | "ЕМАКО Nanokrete R4"   |
| 12  | Расчистка ранее окрашенных металлических поверхностей щётками вручную   | 100 м2 | 2,4  |  |
| 13  | Пропитка металлической поверхностей проникающим ингибитором ржавчины  | 100 м2 | 2,4  | " SIKA Ferrogard 903"  |
| 14  | Огрунтовка металлических поверхностей серым колером   | 100 м2 | 2,4  | ЦИНОЛ антикоррозийная цинконаполненная композиция, серый колер |
| 15  | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью:   | 100 м2 | 2,4  | ЦИНОЛ антикоррозийная цинконаполненная композиция, серый колер |
| 16  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный  | т      | 13   |  |
| 17  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)                            | т      | 13   |  |
| <b>Внутренние работы в осях Г-Д, 1-4.<br/>Стены, потолки.</b> |   |        |      |  |
| 18  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 10 м  | 100 м2 | 2,34 |  |
| 19  | Очистка вручную ранее окрашенных поверхностей потолка от масляных красок  | 100 м2 | 5,18 |  |
| 20  | Огрунтовка поверхностей потолка   | 100 м2 | 5,18 | ВД-АК-004  |
| 21  | Шпатлевание поверхностей потолка  | 100 м2 | 5,18 | ВД-АК-002  |
| 22  | Окрашивание поверхностей потолков акриловыми красками   | 100 м2 | 5,18 | ВД-АК-101-2 "Профи"  |
| 23  | Очистка вручную ранее окрашенных поверхностей стен от масляных красок   | 100 м2 | 6,62 |  |
| 24  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-песчаным раствором, площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,5  |  |
| 24.1  | Строительный мусор  | т      | 5,4  |  |
| 25  | Огрунтовка поверхностей стен  | 100 м2 | 6,62 | ВД-АК-004  |
| 26  | Шпатлевание поверхностей стен   | 100 м2 | 6,62 | ВД-АК-002  |
| 27  | Окрашивание поверхностей стен акриловыми составами  | 100 м2 | 6,62 | ВД-АК-101-2 "Профи"  |
| 28  | Окраска ПФ-115 поверхностей радиаторов отопления за 2 раза ранее окрашенных масляной краской с ее расчисткой до 35 %                    | 100 м2 | 0,75 |  |
| <b>Металлические конструкции, воздуховоды</b>                 |   |        |      |  |
| 29  | Расчистка ранее окрашенных металлических поверхностей щётками вручную   | 100 м2 | 3,6  |  |
| 30  | Пропитка металлической поверхностей проникающим ингибитором ржавчины  | 100 м2 | 3,6  | " SIKA Ferrogard 903"  |
| 31  | Огрунтовка металлических поверхностей серым колером   | 100 м2 | 3,6  | ЦИНОЛ антикоррозийная  |

|      |  |        |       |   |
|------|--|--------|-------|---|
| 32   | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью:  | 100 м2 |       | цинконаполненная композиция,<br>серый колер<br>ЦИНОЛ антикоррозийная<br>цинконаполненная композиция,<br>серый колер                         |
|      |  |        | 3,6   |   |
|      |  |        |       | <b>Двери.</b>   |
| 33   | Расчистка ранее окрашенных металлических дверей щётками вручную  | 100 м2 | 0,34  | Площадь проёмов 13,2 м2   |
| 34   | Пропитка металлических дверей проникающим ингибитором ржавчины   | 100 м2 | 0,34  | " Sika Ferrgard 903"  |
| 35   | Оштукатуривание металлических дверей серым колером   | 100 м2 | 0,34  | ЦИНОЛ антикоррозийная<br>цинконаполненная композиция,<br>серый колер  |
| 36   | Окраска металлических оштукатуренных дверей эмалью:  | 100 м2 |       | ЦИНОЛ антикоррозийная<br>цинконаполненная композиция,<br>серый колер  |
|      |  |        | 0,34  |   |
|      |  |        |       | <b>Окна.</b>  |
| 37   | Расчистка ранее окрашенных металлических оконных рам щётками вручную   | 100 м2 | 1,97  | Площадь проёмов 76,5 м2   |
| 38   | Пропитка металлических оконных рам проникающим ингибитором ржавчины  | 100 м2 | 1,97  | " Sika Ferrgard 903"  |
| 39   | Оштукатуривание металлических оконных рам серым колером  | 100 м2 | 1,97  | ЦИНОЛ антикоррозийная<br>цинконаполненная композиция,<br>серый колер  |
| 40   | Окраска металлических оштукатуренных оконных рам эмалью:   | 100 м2 |       | ЦИНОЛ антикоррозийная<br>цинконаполненная композиция,<br>серый колер  |
|      |  |        | 1,97  |   |
|      |  |        |       | <b>Облицовка стен.</b>  |
| 41   | Разборка облицовки стен из глазурованных плиток  | 100 м2 | 1,39  |   |
| 41.1 | Строительный мусор   | т      | 2,224 |   |
| 42   | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-песчаным раствором толщиной слоя до 20 мм   | 100 м2 | 1,39  |   |
| 42.1 | Строительный мусор   | т      | 5,04  |   |
| 43   | Оштукатуривание поверхности стен   | 100 м2 | 1,39  |   |
| 44   | Гладкая облицовка стен внутри здания плитками керамическими глазурованными 200х300мм белыми и одноцветными (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на: клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1,39  | - плитка керамическая<br>глазурованная 200х250мм;<br>- клей "Крепс" усиленный<br>водостойкий;<br>- затирка для швов "Крепс"<br>влагостойкая |
|      |  |        |       | <b>Полы.</b>  |
| 45   | Разборка покрытий полов из керамических плиток   | 100 м2 | 3,24  |   |
| 45.1 | Строительный мусор   | т      | 5,832 |   |
| 46   | Разборка цементной стяжки полов толщиной 50 мм   | 100 м2 | 3,24  |   |

|                              |  |               |       |   |
|------------------------------|--|---------------|-------|---|
| 46.1                         | Строительный мусор   | <i>m</i>      | 29,16 |   |
| 47                           | Увлажнение бетонных поверхностей перед нанесением составов   | <i>100 м2</i> | 3,24  |   |
| 48                           | Огрунтовка поверхностей бетона и арматуры основания пола   | <i>100 м2</i> | 3,24  | "И-МАКО Nanokrete AP"   |
| 49                           | Ремонт стяжек полов смесью по бетону: толщиной 20 мм, площадью отдельных мест до 5 м2  | <i>100 м2</i> | 0,65  | Бетон М200  |
| 49.1                         | Строительный мусор   | <i>m</i>      | 2,34  |   |
| 50                           | Устройство гидроизоляции обмазочной из битумной мастики в два слоя   | <i>100 м2</i> | 3,24  |   |
| 51                           | Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм  | <i>100 м2</i> | 3,24  | Бетон М200  |
| 52                           | Огрунтовка бетонного основания   | <i>100 м2</i> | 3,24  | "ЭТАЛ I"  |
| 53                           | Устройство покрытий полов одноцветных толщиной 3мм   | <i>100 м2</i> | 3,24  | "ЭТАЛ ИМПАКТ"   |
| <b>Двери на отм +4,2.</b>    |  |               |       |   |
| 54                           | Разборка деревянных заполнений проемов дверных   | <i>100 м2</i> | 0,02  |   |
| 55                           | Строительный мусор   | <i>m</i>      | 0,1   |   |
| 56                           | Монтаж конструкций металлических дверей  | <i>м2</i>     | 2,1   |   |
| 57                           | Двери противопожарные "Президент" 1000х2100 мм (с замком, термостойкой не зацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) | <i>шт</i>     | 1     |   |
| 58                           | Герметизация коробок дверей мастикой   | <i>100 м</i>  | 0,06  | монтажная пена типа "Makroflex"   |
| 59                           | Штукатурка поверхностей дверных откосов внутри здания по бетону и камню: прямолинейных   | <i>100 м2</i> | 0,025 |   |
| 60                           | Огрунтовка откосов   | <i>100 м2</i> | 0,025 | ВД-АК-004   |
| 61                           | Окраска акриловыми составами откосов за 2 раза   | <i>100 м2</i> | 0,025 | ВД-АК-101-2 "Профи"   |
| 62                           | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный   | <i>m</i>      | 50    |   |
| 63                           | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)   | <i>m</i>      | 50    |   |
| <b>Коридор на отм. +7,2.</b> |  |               |       |   |
| <b>Полы.</b>                 |  |               |       |   |
| 64                           | Разборка плинтусов деревянных  | <i>100 м</i>  | 1,1   |   |
| 65                           | Разборка покрытий полов из линолеума   | <i>100 м2</i> | 1,25  |   |
| 65.1                         | Строительный мусор   | <i>m</i>      | 0,562 |   |
| 66                           | Огрунтовка бетонного основания   | <i>100 м2</i> | 1,25  | ВД-АК-004   |
| 67                           | Устройство полов из керамических плиток на сухих смесях  | <i>100 м2</i> | 1,25  | - керамогранит;<br>- клей "Крепс" усиленный водостойкий;<br>- затирка для швов "Крепс" влагостойкая |
| 68                           | Установка плинтуса пластикового на дюбелях   | <i>100 м</i>  | 1,1   | - плинтус пластиковый с кабель каналом, в комплекте с   |

заглушками, уголками ;  
- дюбели ОМАКС с шурупом  
4\*48

|    |  |          |     |
|----|--|----------|-----|
| 69 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный                         | <i>m</i> | 0,6 |
| 70 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км | <i>m</i> | 0,6 |

Условия производства работ: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях.