

Нижегородская обл. г.Саров.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-02

(объектная смета)

на **Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-223 на участке****от ПР-7 до ВУЩ жилого дома на уч.№27, ТИЗ-1».**

(наименование объекта)

Сметная стоимость 9,09 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,1 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	2014-19/14-02-01	Электроснабжение.	1,63	4,68			6,31	0,61	
2	2014-19/14-02-02	Пусконаладочные работы				0,11	0,11	0,05	
3	2014-19/14-02-03	Благоустройство территории.	2,67				2,67	0,44	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	4,3	4,68		0,11	9,09	1,1	
		Всего по объектной смете	4,3	4,68		0,11	9,09	1,1	

Составил инж.-сметчик: Лар-О.В. Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)Главный инженер проекта: Кузнецов М.Н. Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" "__" 201_ г.

"__" "__" 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-02-01
(локальная смета)

на Электроснабжение. Реконструкция объекта: "Низковольтный кабель 0,4 кВ от ТП-223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №27.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 19/14-02-ЭС

Сметная стоимость _____ 6308 руб.
строительных работ _____ 1629 руб.
монтажных работ _____ 4679 руб.
Средства на оплату труда _____ 613 руб.
Сметная трудоемкость _____ 53,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.														

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (65 руб.): 80% от ФОТ СП (36 руб.): 45% от ФОТ	0,0432 4,32/100	1875,75 1875,75				81	81			203,67	8,8	
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ) (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 45% от ФОТ	0,0054 0,54/100	2365,08 2365,08				13	13			256,8	1,39	

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ) (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (25 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 45% от ФОТ	0,0144 1,44/100	2120,42 2120,42					31	31			230,23	3,32	
4	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (58 руб.): 80% от ФОТ СП (32 руб.): 45% от ФОТ	0,063 6,3/100	1138,92 1138,92					72	72			128,55	8,1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (12 руб.): 100% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,007 7/1000	57818,06 1755,41		56062,65		405	12		393	175,89	1,23	
6	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,0003 0,03/100	3410,46 3410,46				1	1			370,3	0,11	
7	ТЕР06-01-015-06	Установка поддерживающих стальных конструкций щита (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (34 руб.): 105% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	0,044 44/1000	13500,31 696,05	808,98 32,93	11995,28		594	31	36 1	527	61,27	2,7	

Гранд-СМЕТА

Гранд-СМЕТА														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (21 руб.): 105% от ФОТ СП (11 руб.): 55% от ФОТ	0,02 2/100	1395,73 983,00	4,8 0,19	407,93		28	20		8	93,98	1,88	
9	ТЕР06-01-001-01	Обетонка м/конструкций (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,0003 0,03/100	56932,45 2192,44	2902,73 338,70	51837,28		17	1	1	15	238,05	0,07	
10	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) Материалы	-0,0306	485,41		485,41		-15			-15			
11	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) Материалы	0,0306	566,33		566,33		17			17			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1244	262	37 1	945		27,6	
Накладные расходы								226						
Сметная прибыль								129						
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. :								445					21,72	
Земляные работы, выполняемые ручным способом								425					1,23	
Прокладка и монтаж сетей связи								667					2,77	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								60					1,88	
Отделочные работы								2						
Материалы														

Страница 5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								1599					27,6	
В том числе:														
Материалы								945						
Машины и механизмы								37						
ФОТ								263						
Накладные расходы								226						
Сметная прибыль								129						
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								1599					27,6	
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.														
12	ТЕРм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (88 руб.): 95% от ФОТ СП (60 руб.): 65% от ФОТ	0,28 28/100	1475,49 247,65	1095,12 86,52	132,72		413	69	307 24	37	21,8	6,1	
13	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (54 руб.): 95% от ФОТ СП (37 руб.): 65% от ФОТ	0,28 28/100	822,4 155,63	535,89 47,25	130,88		230	44	150 13	36	13,7	3,84	
14	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (25 руб.): 65% от ФОТ	0,28 28/100	1359,21 75,32	1282,38 65,32	1,51		381	21	359 18	1	6,63	1,86	
15	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) <i>Материалы</i>	2,31 2,1*1,1	13,2		13,2		30			30			
16	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,07 7/100	735,14 140,86	506,13 44,38	88,15		51	10	35 3	6	12,4	0,87	
17	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей в трубы уплотнительной массой (1 проход кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	6	20,37 5,34		15,03		122	32		90	0,47	2,82	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕРм08-02-159-01	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	2	34,19 23,86	2,57 0,13	7,76		68	48	5	15	2,1	4,2	
19	ТЕРм08-03-599-12	Щитки, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ	1	121,62 39,93	5,59 0,26	76,1		122	40	6	76	3,41	3,41	
20	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	1	257,72 17,52	1,08	239,12		258	18	1	239	1,56	1,56	
21	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	1	13,57 10,19	2,57 0,13	0,81		14	10	3	1	0,87	0,87	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1689	292	866 58	531		25,53	
Накладные расходы								333						
Сметная прибыль								228						
Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. :								30						
Итого Строительные работы								2220					25,53	
Итого Монтажные работы								2250					25,53	
Итого														
В том числе:								531						
Материалы								866						
Машины и механизмы								350						
ФОТ								333						
Накладные расходы								228						
Сметная прибыль								2250					25,53	

Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТСЦ-501-8303	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 16 мм ² (1000 м) <i>Материалы для монтажных работ</i>	0,0408 40*1,02/1000	12410,15		12410,15		506			506			
23	ТСЦ-502-0785	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ (компл.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	2	598,23		598,23		1196			1196			
24	ТСЦ-509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	8	14,66		14,66		117			117			
25	Прайс-лист	Щит управления ЩУ 3/1-0,74 IP54. Ц.о.:1650/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	288,05		288,05		288			288			
26	Прайс-лист	Счетчик Меркурий-231 однотарифный трехфазный. Ц.о.:1614/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	281,77		281,77		282			282			
27	ТСЦ-509-2241	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 20А, характеристика С (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	40,82		40,82		41			41			
28	ТСЦ-509-2090 Прим.	Вставки плавкие на 25А: к предохранителям типа НПН-2-60А (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	3	9,71		9,71		29			29			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2459			2459			
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧЕННЫЕ ЦЕННИКОМ. :														
Материалы для монтажных работ								2459						
Итого								2459						
В том числе:														
Материалы								2459						
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								2459						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5392	554	903 59	3935		53,13	
Накладные расходы								559						
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 198) (Поз. 1-4, 6)								158						
95% ФОТ (от 350) (Поз. 12-14, 16-21)								333						
100% ФОТ (от 12) (Поз. 5)								12						
105% ФОТ (от 53) (Поз. 7, 9, 8)								56						

Гранд-СМЕТА			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
Сметная прибыль								357						
В том числе, справочно:								89						
45% ФОТ (от 198) (Поз. 1-4, 6)								11						
55% ФОТ (от 20) (Поз. 8)								257						
65% ФОТ (от 395) (Поз. 5, 7, 9, 12-14, 16-21)														
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам								198	198				21,72	
Земляные работы, выполняемые ручным способом:								158						
Итого Поз. 1-4, 6								89						
Накладные расходы 80% ФОТ (от 198)								445					21,72	
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 198)														
Итого с накладными и см. прибылью								405	12		393		1,23	
Прокладка и монтаж сетей связи:								12						
Итого Поз. 5								8						
Накладные расходы 100% ФОТ (от 12)								425					1,23	
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12)														
Итого с накладными и см. прибылью														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:								611	32	37 1	542		2,77	
Итого Поз. 7, 9								35						
Накладные расходы 105% ФОТ (от 33)								21					2,77	
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 33)								667						
Итого с накладными и см. прибылью														
Отделочные работы:								28	20		8		1,88	
Итого Поз. 8								21						
Накладные расходы 105% ФОТ (от 20)								11					1,88	
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 20)								60						
Итого с накладными и см. прибылью														
Материалы:								32			32			
Итого Поз. 10-11, 15								1629					27,6	
Итого														
Итого по Монтажным работам								1659	292	866 58	501		25,53	
Электромонтажные работы на других объектах:														
Итого Поз. 12-14, 16-21								333						
Накладные расходы 95% ФОТ (от 350)								228					25,53	
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 350)								2220						
Итого с накладными и см. прибылью														
Материалы для монтажных работ:								2459			2459			
Итого Поз. 22-28								4679					25,53	
Итого								6308					53,13	
Итого														
В том числе:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							3935						
	Машины и механизмы							903						
	ФОТ							613						
	Накладные расходы							559						
	Сметная прибыль							357						
	ВСЕГО по смете							6308					53,13	

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 201_ г.

" " 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-02-02
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы. Реконструкция объекта: "Низковольтный кабель 0,4 кВ от ТП-223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №27.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-01-ЭС
Сметная стоимость прочих _____ 108 руб.
Средства на оплату труда _____ 53 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4,06 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%;</i> <i>НР (14 руб.): 65% от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 40% от ФОТ</i>	1	22,18 22,18				22	22			2	2	
2	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%;</i> <i>НР (15 руб.): 65% от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 40% от ФОТ</i>	1	22,68 22,68				23	23			1,5	1,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (1 руб.): 65% от ФОТ СП (1 руб.): 40% от ФОТ	0,01	241,92 241,92					2	2		16	0,16	
4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (4 руб.): 65% от ФОТ СП (2 руб.): 40% от ФОТ	1	6,05 6,05					6	6		0,4	0,4	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									53	53			4,06	
Накладные расходы									34					
Сметная прибыль									21					
Итого по разделу 1 :														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									108				4,06	
Итого									108				4,06	
В том числе:														
ФОТ									53					
Накладные расходы									34					
Сметная прибыль									21					
Итого по разделу 1									108				4,06	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									53	53			4,06	
Накладные расходы									34					
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 53) (Поз. 1-4)									34					
Сметная прибыль									21					
В том числе, справочно:														
40% ФОТ (от 53) (Поз. 1-4)									21					
Итого по смете:														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:														
Итого Поз. 1-4									53	53			4,06	
Накладные расходы 65% ФОТ (от 53)									34					
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 53)									21					
Итого с накладными и см. прибылью									108				4,06	
Итого									108				4,06	
В том числе:														
ФОТ									53					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							34						
	Сметная прибыль							21						
	ВСЕГО по смете							108					4,06	

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 201_ г.

" " 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-02-03
(локальная смета)

на Благоустройство территории. Реконструкция объекта: "Низковольтный кабель 0,4 кВ от ТП-223 до ПР-2, ПР-3, ПР-4" на участке от ПР-7 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №27.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-02-ГП

Сметная стоимость строительных работ 2666 руб.

Средства на оплату труда 439 руб.

Сметная трудоемкость 42,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (399 руб.): 115% от ФОТ СП (312 руб.): 90% от ФОТ	0,7	1678,2 496,20		1182		1175	347		828	52,9	37,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7_При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (105 руб.): 115% от ФОТ СП (82 руб.): 90% от ФОТ	0,7	834,68 79,06	442,68 51,56	312,94		584	55	310 36	219	7,92	5,54	
3	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта и мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): НР (1 руб.): 75% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,001 0,1/100	4962,49 716,29	4246,2			5	1	4		83	0,08	
4	ФСЦП310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 (1 тонна) Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,18	14,62	14,62			3		3				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1767	403	317 36	1047		42,65	
Накладные расходы								505						
Сметная прибыль								394						
Итого по разделу 1 :														
Озеленение. Защитные лесонасаждения								2657					42,57	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								6					0,08	
Перевозка автотранспортом								3						
Итого								2666					42,65	
В том числе:														
Материалы								1047						
Машины и механизмы								317						
ФОТ								439						
Накладные расходы								505						
Сметная прибыль								394						
Итого по разделу 1								2666					42,65	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								1767	403	317 36	1047		42,65	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы								505						
В том числе, справочно:														
75% ФОТ (от 1) (Поз. 3)								1						
115% ФОТ (от 438) (Поз. 1-2)								504						
Сметная прибыль								394						
В том числе, справочно:														
90% ФОТ (от 438) (Поз. 1-2)								394						
Итого по смете:														
Озеленение. Защитные лесонасаждения:														
Итого Поз. 1-2								1759	402	310	1047		42,57	
Накладные расходы 115% ФОТ (от 438)								504		36				
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 438)								394						
Итого с накладными и см. прибылью								2657					42,57	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 3								5	1	4			0,08	
Накладные расходы 75% ФОТ (от 1)								1						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1)														
Итого с накладными и см. прибылью								6					0,08	
Перевозка автотранспортом:														
Итого Поз. 4								3		3				
Итого								2666					42,65	
В том числе:														
Материалы								1047						
Машины и механизмы								317						
ФОТ								439						
Накладные расходы								505						
Сметная прибыль								394						
ВСЕГО по смете								2666					42,65	

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)