

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-04
(объектная смета)

на **Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-224 на участке от ШР-7 до ВУЩ хозяйственных построек на уч.№154, ТИЗ-1».**
(наименование объекта)

Сметная стоимость 13,28 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,8 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
	2014-19/14-	Электроснабжение.	2,08	5,72			7,8	0,86	
1	04-01					0,11	0,11	0,05	
2	2014-19/14-	Пусконаладочные работы							
	04-02								
3	2014-19/14-	Благоустройство территории.	5,37				5,37	0,89	
	04-03								
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	7,45	5,72		0,11	13,28	1,8	
		Всего по объектной смете	7,45	5,72		0,11	13,28	1,8	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 201_ г.

"___" _____ 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-04-01
(локальная смета)

на Электроснабжение. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-224" на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек на участке №154 в ТИЗ-1.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 19/14-04-ЭС

Сметная стоимость _____ 7799 руб.
строительных работ _____ 2076 руб.
монтажных работ _____ 5723 руб.
Средства на оплату труда _____ 858 руб.
Сметная трудоемкость _____ 76,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (178 руб.): 80% от ФОТ СП (100 руб.): 45% от ФОТ	0,1188 11,88/100	1875,75 1875,75					223	223			203,67	24,2	
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ) (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (12 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб.): 45% от ФОТ	0,0072 0,72/100	2120,42 2120,42					15	15			230,23	1,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (115 руб.): 80% от ФОТ СП (65 руб.): 45% от ФОТ	0,126 12,6/100	1138,92 1138,92				144	144			128,55	16,2	
4	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (12 руб.): 100% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,007 7/1000	57818,06 1755,41		56062,65		405	12		393	175,89	1,23	
5	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,0003 0,03/100	3410,46 3410,46				1	1			370,3	0,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (115 руб.): 80% от ФОТ СП (65 руб.): 45% от ФОТ	0,126 12,6/100	1138,92 1138,92				144	144			128,55	16,2	
4	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (12 руб.): 100% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,007 7/1000	57818,06 1755,41		56062,65		405	12		393	175,89	1,23	
5	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,0003 0,03/100	3410,46 3410,46				1	1			370,3	0,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕР06-01-015-06	Установка поддерживающих стальных конструкций щита (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (34 руб.): 105% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	0,044 44/1000	13500,31 696,05	808,98 32,93	11995,28		594	31	36 1	527	61,27	2,7	
7	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (21 руб.): 105% от ФОТ СП (11 руб.): 55% от ФОТ	0,02 2/100	1395,73 983,00	4,8 0,19	407,93		28	20		8	93,98	1,88	
8	ТЕР06-01-001-01	Обетонка м/конструкций (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,0003 0,03/100	56932,45 2192,44	2902,73 338,70	51837,28		17	1	1	15	238,05	0,07	
9	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) Материалы	-0,0306	485,41		485,41		-15			-15			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>Материалы</i>	0,0306	566,33		566,33		17			17			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1429	447	37	945		48,05	
Накладные расходы								374		1				
Сметная прибыль								212						
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. :														
Земляные работы, выполняемые ручным способом								861					42,17	
Прокладка и монтаж сетей связи								425					1,23	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								667					2,77	
Отделочные работы								60					1,88	
Материалы								2						
Итого								2015					48,05	
В том числе:														
Материалы								945						
Машины и механизмы								37						
ФОТ								448						
Накладные расходы								374						
Сметная прибыль								212						
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								2015					48,05	
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.														
11	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (135 руб.): 95% от ФОТ СП (92 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,7 70/100	822,4 155,63	535,89 47,25	130,88		576	109	375 33	92	13,7	9,59	
12	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (94 руб.): 95% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,7 70/100	1359,21 75,32	1282,38 65,32	1,51		951	53	898 46		6,63	4,64	
13	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>Материалы</i>	4,62 4,2*1,1	13,2		13,2		61			61			
14	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,07 7/100	735,14 140,86	506,13 44,38	88,15		51	10	35 3	6	12,4	0,87	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей в трубы уплотнительной массой (1 проход кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	6	20,37 5,34		15,03		122	32		90	0,47	2,82	
16	ТЕРм08-02-159-01	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	2	34,19 23,86	2,57 0,13	7,76		68	48	5	15	2,1	4,2	
17	ТЕРм08-03-599-12	Щитки, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ	1	121,62 39,93	5,59 0,26	76,1		122	40	6	76	3,41	3,41	
18	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (25 руб.): 95% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ	1	289,42 26,05	3,87 0,13	259,5		289	26	4	259	2,32	2,32	
19	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	1	13,57 10,19	2,57 0,13	0,81		14	10	3	1	0,87	0,87	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2254	328	1326 82	600		28,72	
Накладные расходы								390						
Сметная прибыль								267						
Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. :														
Итого Строительные работы								61						
Итого Монтажные работы								2850					28,72	
Итого								2911					28,72	
В том числе:														
Материалы								600						
Машины и механизмы								1326						
ФОТ								410						
Накладные расходы								390						
Сметная прибыль								267						
Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.								2911					28,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.														
20	ТСЦ-501-8303	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 16 мм ² (1000 м) <i>Материалы для монтажных работ</i>	0,0765 75*1,02/1000	12410,15		12410,15		949			949			
21	ТСЦ-502-0785	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ (компл.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	2	598,23		598,23		1196			1196			
22	ТСЦ-509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	8	14,66		14,66		117			117			
23	Прайс-лист	Щит управления ЩУ 3/1-0,74 IP54. Ц.о.:1650/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	288,05		288,05		288			288			
24	Прайс-лист	Счетчик Меркурий-231 одностарифный трехфазный. Ц.о.:1614/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	281,77		281,77		282			282			
25	ТСЦ-509-2241	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 32А, характеристика С (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	40,82		40,82		41			41			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2873			2873			
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ. :														
Материалы для монтажных работ								2873						
Итого								2873						
В том числе:														
Материалы								2873						
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								2873						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								6556	775	1363 83	4418		76,77	
Накладные расходы								764						
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 383) (Поз. 1-3, 5)								306						
95% ФОТ (от 410) (Поз. 11-12, 14-19)								390						
100% ФОТ (от 12) (Поз. 4)								12						
105% ФОТ (от 53) (Поз. 6, 8, 7)								56						
Сметная прибыль								479						
В том числе, справочно:														
45% ФОТ (от 383) (Поз. 1-3, 5)								172						
55% ФОТ (от 20) (Поз. 7)								11						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	65% ФОТ (от 455) (Поз. 4, 6, 8, 11-12, 14-19)							296						
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Земляные работы, выполняемые ручным способом:														
Итого Поз. 1-3, 5								383	383				42,17	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 383)								306						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 383)								172						
Итого с накладными и см. прибылью								861					42,17	
Прокладка и монтаж сетей связи:														
Итого Поз. 4								405	12		393		1,23	
Накладные расходы 100% ФОТ (от 12)								12						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12)								8						
Итого с накладными и см. прибылью								425					1,23	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:														
Итого Поз. 6, 8								611	32	37 1	542		2,77	
Накладные расходы 105% ФОТ (от 33)								35						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 33)								21						
Итого с накладными и см. прибылью								667					2,77	
Отделочные работы:														
Итого Поз. 7								28	20		8		1,88	
Накладные расходы 105% ФОТ (от 20)								21						
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 20)								11						
Итого с накладными и см. прибылью								60					1,88	
Материалы:														
Итого Поз. 9-10, 13								63			63			
Итого								2076					48,05	
Итого по Монтажным работам														
Электромонтажные работы на других объектах:														
Итого Поз. 11-12, 14-19								2193	328	1326 82	539		28,72	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 410)								390						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 410)								267						
Итого с накладными и см. прибылью								2850					28,72	
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 20-25								2873			2873			
Итого								5723					28,72	
Итого								7799					76,77	
В том числе:														
Материалы								4418						
Машины и механизмы								1363						
ФОТ								858						
Накладные расходы								764						
Сметная прибыль								479						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете								7799					76,77	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
 (должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 201_ г.

" " 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-04-02
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-224" на участке от ШР-27 до ВУЩ хозяйственных построек на участке №154 в ТИЗ-1.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-01-ЭС

Сметная стоимость прочих _____ 108 руб.

Средства на оплату труда _____ 53 руб.

Сметная трудоемкость _____ 4,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- дowani я, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (14 руб.): 65% от ФОТ СП (9 руб.): 40% от ФОТ	1	22,18 22,18				22	22			2	2	
2	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (15 руб.): 65% от ФОТ СП (9 руб.): 40% от ФОТ	1	22,68 22,68				23	23			1,5	1,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%;</i> <i>НР (1 руб.): 65% от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 40% от ФОТ</i>	0,01	241,92 241,92				2	2			16	0,16	
4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%;</i> <i>НР (4 руб.): 65% от ФОТ</i> <i>СП (2 руб.): 40% от ФОТ</i>	1	6,05 6,05				6	6			0,4	0,4	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									53	53			4,06	
Накладные расходы									34					
Сметная прибыль									21					
Итого по разделу 1 :														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									108				4,06	
Итого									108				4,06	
В том числе:														
ФОТ									53					
Накладные расходы									34					
Сметная прибыль									21					
Итого по разделу 1									108				4,06	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									53	53			4,06	
Накладные расходы									34					
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 53) (Поз. 1-4)									34					
Сметная прибыль									21					
В том числе, справочно:														
40% ФОТ (от 53) (Поз. 1-4)									21					
Итого по смете:														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:														
Итого Поз. 1-4									53	53			4,06	
Накладные расходы 65% ФОТ (от 53)									34					
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 53)									21					
Итого с накладными и см. прибылью									108				4,06	
Итого									108				4,06	
В том числе:														
ФОТ									53					
Накладные расходы									34					
Сметная прибыль									21					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете								108					4,06	

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 201_г.

" " 201_г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-04-03
(локальная смета)

на Благоустройство территории. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-224" на участке от ШР-27 до ВУЦ хозяйственных построек на участке №154 в ТИЗ-1.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-04-ГП
Сметная стоимость строительных работ _____ 5365 руб.
Средства на оплату труда _____ 885 руб.
Сметная трудоемкость _____ 85,84 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (805 руб.): 115% от ФОТ СП (630 руб.): 90% от ФОТ	1,41 141/100	1678,2 496,20		1182		2366	700		1666	52,9	74,59	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (212 руб.): 115% от ФОТ СП (166 руб.): 90% от ФОТ	1,41	834,68 79,06	442,68 51,56	312,94		1177	111	624 73	442	7,92	11,17	
3	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта и мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): НР (1 руб.): 75% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,001 0,1/100	4962,49 716,29	4246,2			5	1	4		83	0,08	
4	ФСЦП310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 (1 тонна) Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,18	14,62	14,62			3		3				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3551	812	631 73	2108		85,84	
Накладные расходы								1018						
Сметная прибыль								796						
Итого по разделу 1 :														
Озеленение. Защитные лесонасаждения								5356					85,76	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								6					0,08	
Перевозка автотранспортом								3						
Итого								5365					85,84	
В том числе:														
Материалы								2108						
Машины и механизмы								631						
ФОТ								885						
Накладные расходы								1018						
Сметная прибыль								796						
Итого по разделу 1								5365					85,84	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								3551	812	631 73	2108		85,84	
Накладные расходы								1018						
В том числе, справочно:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1						
	75% ФОТ (от 1) (Поз. 3)							1017						
	115% ФОТ (от 884) (Поз. 1-2)							796						
	Сметная прибыль													
	В том числе, справочно:							796						
	90% ФОТ (от 884) (Поз. 1-2)													
	Итого по смете:													
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:							3543	811	624	2108		85,76	
	Итого Поз. 1-2									73				
	Накладные расходы 115% ФОТ (от 884)							1017						
	Сметная прибыль 90% ФОТ (от 884)							796						
	Итого с накладными и см. прибылью							5356					85,76	
	Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):													
	Итого Поз. 3							5	1	4			0,08	
	Накладные расходы 75% ФОТ (от 1)							1						
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1)							6					0,08	
	Итого с накладными и см. прибылью													
	Перевозка автотранспортом:							3		3				
	Итого Поз. 4												85,84	
	Итого							5365						
	В том числе:													
	Материалы							2108						
	Машины и механизмы							631						
	ФОТ							885						
	Накладные расходы							1018						
	Сметная прибыль							796						
	ВСЕГО по смете							5365					85,84	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)