

Нижегородская обл. г.Саров.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-05

(объектная смета)

на Капитальное строительство объекта: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на уч.№113, ТИЗ-1».

(наименование объекта)

Сметная стоимость 18,81 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,13 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметные расчеты									
1	2014-19/14-05-01	Электроснабжение.	3,85	6,56			10,41	1,14	
2	2014-19/14-05-02	Пусконаладочные работы				0,15	0,15	0,08	
3	2014-19/14-05-03	Благоустройство территории	8,25				8,25	0,91	
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	12,1	6,56		0,15	18,81	2,13	
		Всего по объектной смете	12,1	6,56		0,15	18,81	2,13	

Составил инж.-сметчик: Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)Главный инженер проекта: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 201_ г.

" " 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-05-01
(локальная смета)

на Электроснабжение. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-222" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №113
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 19/14-05-ЭС

Сметная стоимость _____ 10405 руб.
строительных работ _____ 3847 руб.
монтажных работ _____ 6558 руб.
Средства на оплату труда _____ 1137 руб.
Сметная трудоемкость _____ 106,01 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (203 руб.): 80% от ФОТ СП (114 руб.): 45% от ФОТ	0,1352 13,52/100	1875,75 1875,75				254	254			203,67	27,54	
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ) (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (41 руб.): 80% от ФОТ СП (23 руб.): 45% от ФОТ	0,0216 2,16/100	2365,08 2365,08				51	51			256,8	5,55	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-02-057-02	<p>Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДОМ)</p> <p>(100 м3 грунта)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>Прил. 1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (1-й уровень);</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень)</p> <p>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</p> <p>НР (42 руб.): 80% от ФОТ</p> <p>СП (24 руб.): 45% от ФОТ</p>	0,0252 2,52/100	2120,42 2120,42				53	53			230,23	5,8	
4	ТЕР01-02-061-02	<p>Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2</p> <p>(100 м3 грунта)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</p> <p>НР (166 руб.): 80% от ФОТ</p> <p>СП (93 руб.): 45% от ФОТ</p>	0,182 18,2/100	1138,92 1138,92				207	207			128,55	23,4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР34-02-003-01	<p>Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Прокладка и монтаж сетей связи:</p> <p>НР (51 руб.): 100% от ФОТ</p> <p>СП (33 руб.): 65% от ФОТ</p>	0,029 29/1000	57818,06 1755,41		56062,65		1677	51		1626	175,89	5,1	
6	ТЕР01-02-058-02	<p>Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</p> <p>НР (1 руб.): 80% от ФОТ</p> <p>СП 45% от ФОТ</p>	0,0003 0,03/100	3410,46 3410,46			1	1				370,3	0,11	
7	ТЕР06-01-015-06	<p>Установка поддерживающих стальных конструкций щита (1 т)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</p> <p>НР (34 руб.): 105% от ФОТ</p> <p>СП (21 руб.): 65% от ФОТ</p>	0,044 44/1000	13500,31 696,05	808,98 32,93	11995,28		594	31	36 1	527	61,27	2,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР34-02-003-01	<p>Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канал-километр трубопровода)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Прокладка и монтаж сетей связи:</p> <p>НР (51 руб.): 100% от ФОТ</p> <p>СП (33 руб.): 65% от ФОТ</p>	0,029 29/1000	57818,06 1755,41		56062,65		1677	51		1626	175,89	5,1	
6	ТЕР01-02-058-02	<p>Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 под поддерживающие конструкции щита (100 м3 грунта)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Земляные работы, выполняемые ручным способом:</p> <p>НР (1 руб.): 80% от ФОТ</p> <p>СП 45% от ФОТ</p>	0,0003 0,03/100	3410,46 3410,46				1	1			370,3	0,11	
7	ТЕР06-01-015-06	<p>Установка поддерживающих стальных конструкций щита (1 т)</p> <p>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</p> <p>МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</p> <p>МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</p> <p>НР (34 руб.): 105% от ФОТ</p> <p>СП (21 руб.): 65% от ФОТ</p>	0,044 44/1000	13500,31 696,05	808,98 32,93	11995,28		594	31	36 1	527	61,27	2,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (21 руб.): 105% от ФОТ СП (11 руб.): 55% от ФОТ	0,02 2/100	1395,73 983,00	4,8 0,19	407,93		28	20		8	93,98	1,88	
9	ТЕР06-01-001-01	Обетонка м/конструкций (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,0003 0,03/100	56932,45 2192,44	2902,73 338,70	51837,28		17	1	1	15	238,05	0,07	
10	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) Материалы	-0,0306	485,41		485,41		-15			-15			
11	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) Материалы	0,0306	566,33		566,33		17			17			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2884	669	37 1	2178		72,15	
Накладные расходы								560						
Сметная прибыль								320						
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. :														
Земляные работы, выполняемые ручным способом								1274					62,4	
Прокладка и монтаж сетей связи								1761					5,1	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								667					2,77	
Отделочные работы								60					1,88	
Материалы								2						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								3764					72,15	
В том числе:														
Материалы								2178						
Машины и механизмы								37						
ФОТ								670						
Накладные расходы								560						
Сметная прибыль								320						
Итого по разделу 1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								3764					72,15	
Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.														
12	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (115 руб.): 95% от ФОТ СП (79 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,6 60/100	822,4 155,63	535,89 47,25	130,88		493	93	322 28	78	13,7	8,22	
13	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (82 руб.): 95% от ФОТ СП (56 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,61 61/100	1359,21 75,32	1282,38 65,32	1,51		829	46	782 40	1	6,63	4,04	
14	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>Материалы</i>	6,27 5,7*1,1	13,2		13,2		83			83			
15	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (51 руб.): 95% от ФОТ СП (35 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,29 29/100	735,14 140,86	506,13 44,38	88,15		213	41	147 13	25	12,4	3,6	
16	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей в трубы уплотнительной массой (1 проход кабеля) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ</i>	12	20,37 5,34		15,03		244	64		180	0,47	5,64	
17	ТЕРм08-02-159-01	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	34,19 23,86	2,57 0,13	7,76		68	48	5	15	2,1	4,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕРм08-03-599-12	Щитки, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (38 руб.): 95% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ	1	121,62 39,93	5,59 0,26	76,1		122	40	6	76	3,41	3,41	
19	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	1	257,72 17,52	1,08	239,12		258	18	1	239	1,56	1,56	
20	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	1	13,57 10,19	2,57 0,13	0,81		14	10	3	1	0,87	0,87	
21	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (25 руб.): 95% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ	1	289,42 26,05	3,87 0,13	259,5		289	26	4	259	2,32	2,32	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2613	386	1270 81	957		33,86	
Накладные расходы								444						
Сметная прибыль								304						
Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. :														
Итого Строительные работы								83						
Итого Монтажные работы								3278					33,86	
Итого								3361					33,86	
В том числе:														
Материалы								957						
Машины и механизмы								1270						
ФОТ								467						
Накладные расходы								444						
Сметная прибыль								304						
Итого по разделу 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.								3361					33,86	
Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТСЦ-501-8303	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 16 мм ² (1000 м) <i>Материалы для монтажных работ</i>	0,0969 95*1,02/1000	12410,15		12410,15		1203			1203			
23	ТСЦ-502-0785	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ (компл.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	2	598,23		598,23		1196			1196			
24	ТСЦ-509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	8	14,66		14,66		117			117			
25	Прайс-лист	Щит управления ЩУ 3/1-0,74 IP54. Ц.о.:1650/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	288,05		288,05		288			288			
26	Прайс-лист	Счетчик Меркурий-231 однотарифный трехфазный. Ц.о.:1614/1,18/5,10*1,02*1,03 (шт) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	281,77		281,77		282			282			
27	ТСЦ-509-2241	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	40,82		40,82		41			41			
28	ТСЦ-509-2259	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 32А, характеристика С (шт.) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1	152,83		152,83		153			153			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3280			3280			
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ. :														
Материалы для монтажных работ								3280						
Итого								3280						
В том числе:														
Материалы								3280						
Итого по разделу 3 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								3280						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								8777	1055	1307 82	6415		106,01	
Накладные расходы								1004						
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 566) (Поз. 1-4, 6)								453						
95% ФОТ (от 467) (Поз. 12-13, 15-21)								444						
100% ФОТ (от 51) (Поз. 5)								51						
105% ФОТ (от 53) (Поз. 7, 9, 8)								56						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								624						
В том числе, справочно:														
45% ФОТ (от 566) (Поз. 1-4, 6)								255						
55% ФОТ (от 20) (Поз. 8)								11						
65% ФОТ (от 551) (Поз. 5, 7, 9, 12-13, 15-21)								358						
Итоги по смете:														
Итоги по Строительным работам														
Земляные работы, выполняемые ручным способом:														
Итого Поз. 1-4, 6								566	566				62,4	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 566)								453						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 566)								255						
Итого с накладными и см. прибылью								1274					62,4	
Прокладка и монтаж сетей связи:														
Итого Поз. 5								1677	51		1626		5,1	
Накладные расходы 100% ФОТ (от 51)								51						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 51)								33						
Итого с накладными и см. прибылью								1761					5,1	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:														
Итого Поз. 7, 9								611	32	37 1	542		2,77	
Накладные расходы 105% ФОТ (от 33)								35						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 33)								21						
Итого с накладными и см. прибылью								667					2,77	
Отделочные работы:														
Итого Поз. 8								28	20		8		1,88	
Накладные расходы 105% ФОТ (от 20)								21						
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 20)								11						
Итого с накладными и см. прибылью								60					1,88	
Материалы:														
Итого Поз. 10-11, 14								85			85			
Итого								3847					72,15	
Итоги по Монтажным работам														
Электромонтажные работы на других объектах:														
Итого Поз. 12-13, 15-21								2530	386	1270 81	874		33,86	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 467)								444						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 467)								304						
Итого с накладными и см. прибылью								3278					33,86	
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 22-28								3280			3280			
Итого								6558					33,86	
Итого								10405					106,01	
В том числе:														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Материалы							6415						
	Машины и механизмы							1307						
	ФОТ							1137						
	Накладные расходы							1004						
	Сметная прибыль							624						
	ВСЕГО по смете							10405					106,01	

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 201_ г.

" " 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-05-02
(локальная смета)

на Пусконаладочные работы. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-222" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №113
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №19/14-05-ЭС

Сметная стоимость прочих _____ 154 руб.

Средства на оплату труда _____ 75 руб.

Сметная трудоемкость _____ 6,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (29 руб.): 65% от ФОТ СП (18 руб.): 40% от ФОТ	2	22,18 22,18				44	44			2	4	
2	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (15 руб.): 65% от ФОТ СП (9 руб.): 40% от ФОТ	1	22,68 22,68				23	23			1,5	1,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (1 руб.): 65% от ФОТ СП (1 руб.): 40% от ФОТ</i>	0,01	241,92 241,92				2	2			16	0,16	
4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) <i>Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (4 руб.): 65% от ФОТ СП (2 руб.): 40% от ФОТ</i>	1	6,05 6,05				6	6			0,4	0,4	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								75	75				6,06	
Накладные расходы								49						
Сметная прибыль								30						
Итого по разделу 1 :														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								154					6,06	
Итого								154					6,06	
В том числе:														
ФОТ								75						
Накладные расходы								49						
Сметная прибыль								30						
Итого по разделу 1								154					6,06	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								75	75				6,06	
Накладные расходы								49						
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 75) (Поз. 1-4)								49						
Сметная прибыль								30						
В том числе, справочно:														
40% ФОТ (от 75) (Поз. 1-4)								30						
Итого по смете:														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:														
Итого Поз. 1-4								75	75				6,06	
Накладные расходы 65% ФОТ (от 75)								49						
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 75)								30						
Итого с накладными и см. прибылью								154					6,06	
Итого								154					6,06	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
ФОТ									75					
Накладные расходы									49					
Сметная прибыль									30					
ВСЕГО по смете									154				6,06	

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 201_ г.

" " 201_ г.

Нижегородская обл. г.Саров.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2014-19/14-05-03
(локальная смета)

на Благоустройство территории. Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-222" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома ТИЗ-1, участок №113
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 19/14-05-ГП

Сметная стоимость строительных работ 8250 руб.

Средства на оплату труда 913 руб.

Сметная трудоемкость 83,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001_ г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
					в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ДЕМОНТАЖ.														
1	ТЕРп68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (31 руб.): 104% от ФОТ СП (18 руб.): 60% от ФОТ	0,13112 13,112/100	739,74 170,84	568,9 60,87			97	22	75 8		18,37	2,41	
2	ТЕРп51-6-1	Погрузка грунта и мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные): НР (73 руб.): 75% от ФОТ СП (44 руб.): 45% от ФОТ	0,135 13,5/100	4962,49 716,29	4246,2			670	97	573		83	11,21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФСЦП310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 (1 тонна) Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	24,3	14,62	14,62			355		355				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1122	119	1003 8			13,62	
Накладные расходы								104						
Сметная прибыль								62						
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖ. :														
Благоустройство (ремонтно-строительные)								146					2,41	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								787					11,21	
Перевозка автотранспортом								355						
Итого								1288					13,62	
В том числе:														
Машины и механизмы								1003						
ФОТ								127						
Накладные расходы								104						
Сметная прибыль								62						
Итого по разделу 1 ДЕМОНТАЖ.								1288					13,62	
Раздел 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО.														
4	ТЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Автомобильные дороги: НР (98 руб.): 142% от ФОТ СП (66 руб.): 95% от ФОТ	0,0596 59,6/1000	27957,09 471,19	4834,73 681,92	22651,17		1666	28	288 41	1350	48,88	2,91	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до толщ. 22 см (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коефф. на толщ. ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (2-й уровень) Автомобильные дороги: НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	0,0596	11447,89	1840,25 273,97	9607,64		682		110 16	572			
6	ТЕРр68-9-1	Восстановление профиля оснований дороги : щебеночных с добавлением нового материала (1000 м2 площади основания) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (18 руб.): 104% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ	0,0106 10,6/1000	22390,56 833,62	5508,17 733,04	16048,77		237	9	58 8	170	87,29	0,93	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2585	37	456 65	2092		3,84	
Накладные расходы								139						
Сметная прибыль								91						
Итого по разделу 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО. :														
Автомобильные дороги								2550					2,91	
Благоустройство (ремонтно-строительные)								265					0,93	
Итого								2815					3,84	
В том числе:														
Материалы								2092						
Машины и механизмы								456						
ФОТ								102						
Накладные расходы								139						
Сметная прибыль								91						
Итого по разделу 2 БЛАГОУСТРОЙСТВО.								2815					3,84	
Раздел 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ.														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (623 руб.): 115% от ФОТ СП (488 руб.): 90% от ФОТ	1,092 109,2/100	1678,2 496,20		1182		1833	542		1291	52,9	57,77	
8	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (163 руб.): 115% от ФОТ СП (128 руб.): 90% от ФОТ	1,092	834,68 79,06	442,68 51,56	312,94		911	86	483 56	342	7,92	8,65	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2744	628	483 56	1633		66,42	
Накладные расходы								787						
Сметная прибыль								616						
Итого по разделу 3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ. :														
Озеленение. Защитные лесонасаждения								4147					66,42	
Итого								4147					66,42	
В том числе:														
Материалы								1633						
Машины и механизмы								483						
ФОТ								684						
Накладные расходы								787						
Сметная прибыль								616						
Итого по разделу 3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ.								4147					66,42	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								6451	784	1942 129	3725		83,88	
Накладные расходы								1030						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
75% ФОТ (от 97) (Поз. 2)								73						
104% ФОТ (от 47) (Поз. 1, 6)								49						
115% ФОТ (от 684) (Поз. 7-8)								787						
142% ФОТ (от 85) (Поз. 4-5)								121						
Сметная прибыль								769						
В том числе, справочно:														
45% ФОТ (от 97) (Поз. 2)								44						
60% ФОТ (от 47) (Поз. 1, 6)								28						
90% ФОТ (от 684) (Поз. 7-8)								616						
95% ФОТ (от 85) (Поз. 4-5)								81						
Итоги по смете:														
Благоустройство (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 1, 6								334	31	133 16	170		3,34	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 47)								49						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 47)								28						
Итого с накладными и см. прибылью								411					3,34	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 2								670	97	573			11,21	
Накладные расходы 75% ФОТ (от 97)								73						
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 97)								44						
Итого с накладными и см. прибылью								787					11,21	
Перевозка автотранспортом:														
Итого Поз. 3								355		355				
Автомобильные дороги:														
Итого Поз. 4-5								2348	28	398 57	1922		2,91	
Накладные расходы 142% ФОТ (от 85)								121						
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 85)								81						
Итого с накладными и см. прибылью								2550					2,91	
Озеленение. Защитные лесонасаждения:														
Итого Поз. 7-8								2744	628	483 56	1633		66,42	
Накладные расходы 115% ФОТ (от 684)								787						
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 684)								616						
Итого с накладными и см. прибылью								4147					66,42	
Итого								8250					83,88	
В том числе:														
Материалы								3725						
Машины и механизмы								1942						
ФОТ								913						
Накладные расходы								1030						
Сметная прибыль								769						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете								8250					83,88	

Составил инж.-сметчик: Лар Ларионова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: Кузнецов Кузнецов М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)