

на 2013г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

  
28.01.13

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОРПУСА №17

(косметический ремонт мойки кухонной посуды, мойки столовой посуды, кухни, кондитерского, овощного и мясного цехов, прачечной, фасада по северной стороне здания)

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Составил смотритель здания объекта Чикало П.П.

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Тарифная сетка условий труда

1 т.с. Л. Чикало НН

Инвентарный номер 1010009930000

Материально ответственное лицо Катанцев.С.В.

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639		
									Лист	2	
									Листов	5	
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт здания №17 столовая №13 (косметический ремонт мойки кухонной посуды, мойки столовой посуды, кухни, кондитерского, овощного и мясного цехов, прачечной, фасада по северной стороне здания)							
		K1	K2								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кзп			
	1	✓	Разборка потолков «Амстронг» без демонтажа метал. каркаса (демонтаж плиток)	м <sup>2</sup>		49,5					
	2	✓	Облицовка потолков по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей пластиковыми стеновыми панелями (со стоимостью материалов) Панели глянцевые белые.(Размеры панели 0,25х2,7м)	М <sup>2</sup>		153,5					
	3	✓	Устройство потолка «Амстронг» по готовому каркасу (установка плиток) со стоимостью плиток.	М <sup>2</sup>		49,5					
	4	✓	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%	М <sup>2</sup>		156,3					
	5	✓	Отделка оконных откосов пластиковыми сендвич-панелями шириной 0,5м с креплением на монтажную пену.	М <sup>2</sup>		34,1					
	6	✓	Пена монтажная для окон и дверей V- 750 мл.	шт.		31					

Составил



Расценил

Проверил

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

3

Листов

5

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	Текущий ремонт здания №17 столовая №13 (косметический ремонт мойки кухонной посуды, мойки столовой посуды, кухни, кондитерского, овощного и мясного цехов, прачечной, фасада по северной стороне здания)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэл			
	7	✓	Стоимость пластиковых сэндвич-панелей (ширина панели 0,5 м).	м <sup>2</sup>		34,1					
	8	✓	Отделка оконных откосов пластиковым уголком 40х40	м/п		63,7					
	9	✓	Стоимость пластикового уголка 40х40	м/п		63,7					
	10	✓	Устройство плинтуса из цементно-песчанного раствора М-100 (размер плинтуса 60х100 мм, длиной 6м) со стоимостью раствора.	М <sup>3</sup>		0,018					
	11	✓	Демонтаж деревянного дверного заполнения (полотно с коробкой) размерами 0,9х2,1м	шт		1					
	12	✓	Установка пластиковой двери однополой правой (без остекления) размерами 0,9х2,1 со стоимостью двери, фурнитуры и крепежных изделий	шт		1					
	13	✓	Заделка проемов в стенах раствором М-100 со стоимостью раствора (штукатурка) 620мм	м <sup>2</sup>		5					
	14	✓	Грунтовка поверхности стен и потолков грунтом «Ceresit СТ 17» при расходе 0,2л/м <sup>2</sup>	М <sup>2</sup>		309,8	↓ потолок 13,5 = 156,3		↓ стена		

Составил



Расценил

\_\_\_\_\_

Проверил

\_\_\_\_\_



		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639		
									Лист	4	
									Листов	5	
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт здания №17 столовая №13 (косметический ремонт мойки кухонной посуды, мойки столовой посуды, кухни, кондитерского, овощного и мясного цехов, прачечной, фасада по северной стороне здания)							
		K1	K2								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	15	✓	Расчистка поверхности потолков от старой краски	м <sup>2</sup>		153,5					
	16	✓	Стесывание неровностей кирпичных стен	М <sup>3</sup>		0,2 : 0,04 = 5 шт					
	17	✓	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой со стоимостью плитки размерами 150x150 мм	М <sup>2</sup>		6,2					
	18	✓	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов в горизонтальной проекции Н=4м для ремонта потолков внутри помещения	М <sup>2</sup>		49,5					
			РЕМОНТ ФАСАДА								
	19	✓	Ремонт штукатурки стен фасада полимерными штукатурными смесями типа «Ceresit СТ225» отдельными местами площадью до 5м <sup>2</sup> , толщиной 10 мм. расход смеси 18 кг/м <sup>2</sup>	М <sup>2</sup>		48,5					
	20	✓	Грунтовка поверхности фасада грунтом на один слой «Ceresit СТ17» при расходе грунта 0,2 л/м <sup>2</sup> = 19,4 м	М <sup>2</sup>		98,5					

Составил



Расценил

Проверил

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ								Д271639	
										Лист	5
										Листов	5
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт здания №17 столовая №13 (косметический ремонт мойки кухонной посуды, мойки столовой посуды, кухни, кондитерского, овощного и мясного цехов, прачечной, фасада по северной стороне здания)							
		K1	K2								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	21	✓	Покраска поверхности фасада гидрофобной краской «Ceresit СТ54» на два раза при расходе краски 0,4 л/м² на один слой со стоимостью краски. = 98,4	М²		98,5					
	22	✓	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов в вертикальной проекции Н=7м	М²		98,5					
	23	✓	Погрузка вручную строительного мусора в самосвалы и вывозка на расстояние до 3 км.	тн		2,5					

Составил



Расценил


\_\_\_\_\_

Проверил

\_\_\_\_\_

2012.

Приложение №2

 УТВЕРЖДАЮ  
Главный механик подразделения

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

*текущий* смета №1-46-2012  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ №50ч.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика комбината \_\_\_\_\_

Составил смотритель зданий подразделения Чикава М. В.

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Тарифная сетка условий труда 2-й кл. С. Чикава И. И.

Инвентарный номер 10100628000

Материально ответственное лицо Чикарев Р. К.



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

2

Ш С	Смета №	Счет коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		К1	К2	Текущий ремонт здания № 50а (ремонт цоколя)							
Ш С	№ п.п.	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент пехов. расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст.	Кзн.			
	1		Пробивка штробы в кирпичных стенах размерами 100х100мм	п/м		52.4					
	2		Сверление отверстий в кирпичных стенах Ø 12 мм, L 200 мм	шт		156					
	3		Забивка анкеров из арматуры Ø 12 мм А III, L 250 мм (со стоимостью анкеров L 39 м, вес 34,8 кг)	шт		156					
	4		Укладка армирующей сетки класс ВР-1 диаметром 4 мм. с ячейкой 50х50 мм. шириной сетки 600 мм.	п/м		39					
			Стоимость армирующей сетки класс ВР-1 диаметром 4 мм. с ячейкой 50х50 мм. шириной сетки 600 мм.	тн		0.918					
			Устройство монолитного ж/бетонного цоколя из бетона М-200 размерами 39х 0.8х0,1	М³		3.12					

Составил

Расценил

Проверил

2012 г.

Приложение №3

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик подразделения

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

текущий смета №1-45-2012  
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ №506.

Тарифная сетка условий труда 2.1.С. 5-7 класс 14

Инвентарный номер 101000642 0000

Материально ответственное лицо Чикарев Р.К.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика комбината \_\_\_\_\_

Составил смотритель зданий подразделения Чикарев Р.К.

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ										Д271639	
										Лист	2
										Листов	2
Ш-С	Смета №	Счет. коэффициенты	Вид ремонта и наименование объекта								
		К1      К2	Текущий ремонт здания № 506 (ремонт цоколя)								
Ш-С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент пехов. расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Коп			
	1		Пробивка штробы в кирпичных стенах размерами 100х100мм	п/м		37,5 ✓					
	2		Сверление отверстий в кирпичных стенах Ø 12 мм, L 200 мм	шт		148 ✓					
	3		Забивка анкеров из арматуры Ø 12 мм А III, L 250 мм (со стоимостью анкеров L 39 м, вес 34,8 кг)	шт		148 ✓					
	4		Укладка армирующей сетки класс ВР-1 диаметром 4 мм. с ячейкой 50х50 мм. шириной сетки 600 мм.	п/м		37,5 ✓					
			Стоимость армирующей сетки класс ВР-1 диаметром 4 мм. с ячейкой 50х50 мм. шириной сетки 600 мм.	тн		0.882 ✓					
			Устройство монолитного ж/бетонного цоколя из бетона М-200 размерами 37,5х 0,8х0,1	М³		3,0					

Составил




Расценил

Проверил

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

  
\_\_\_\_\_

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт здания

корпуса №1 (ремонт полов, убежища)


Тарифная сетка условий труда г.с. Л. Тихано Н4

Инвентарный номер 101000 5410000

Материально ответственное лицо Кондинский А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Составил смотритель зданий объекта Миронова И.Ю. 

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

3

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		К1	К2	Текущий ремонт корпуса №1 (ремонт полов, убежище)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	1		Разборка цементной стяжки толщиной 60мм.	М <sup>3</sup>		7,8					
	2		Устройство цементной подготовки пола толщиной 40мм из раствора М200.	М <sup>3</sup>		5,2					
	3		Устройство подготовки пола из самовыравнивающихся смесей типа «Реммерс» или «Ветанит» толщиной 10 мм	М <sup>2</sup>		130,2					
	4		Стоимость самовыравнивающихся смесей типа «Реммерс» или «Ветанит»	тн		1,7					
	5		Устройство пола из керамической напольной плитки типа «Керамогранит» (не шлифованной размерами 600х600мм.) с затиркой швов (со стоимостью материалов)	М <sup>2</sup>		130,2					
	6		Устройство плинтусов из керамической напольной плитки размерами 100х100мм (со стоимостью материалов)	м/п		129					
	7		Улучшенная масляная окраска стен по р/окрашенной поверхности за 2 раза с расчисткой более 35%, со стоимостью материалов	М <sup>2</sup>		70,2					

Составил



Расценил

Проверил



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

3

Листов

3

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	Текущий ремонт корпуса №1 (ремонт полов, убежище)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэл			
	8		Грунтование стен, грунтовкой типа «Циризит» с антигрибковым эффектом, со стоимостью материалов	М <sup>2</sup>		70,2					
	9		Погрузка в самосвалы вручную и вывоз на расстояние до 3 км строительного мусора.	тн		7,8					

Составил



Расценил

\_\_\_\_\_

Проверил

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик подразделения

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

газодувки корпуса №1.  
(наружные работы)

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика комбината

Составил смотритель зданий подразделения Чикало А.М.

Расценил

Проверил \_\_\_\_\_

Тарифная сетка условий труда 2 тариф. сетка 10721  
Договор 10721

Инвентарный номер 1010005410000

Материально ответственное лицо Низков В.В.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

2

Ш С	Смета №	Счет. коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	КПР газодувки корпуса №1 (покрасочные работы)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кзп			
	1		Устройство и разборка стальных трубчатых лесов в горизонтальной проекции на высоту до 8 метров.	М <sup>2</sup>		612,2					
	2		Отчистка вручную металлической щеткой поверхности оборудования от коррозии.	М <sup>2</sup>		669,1					
	3		Обезжиривание поверхности оборудования растворами типа «Ксилол» или «Сольвент».	М <sup>2</sup>		669,1					
	4		Грунтовка металлической поверхности оборудования вручную (кистью) грунтовкой типа ГФ-021 ГОСТ 25129-82 на один раз. (расход грунтовки 0,8 кг/м <sup>2</sup> )	М <sup>2</sup>		669,1					
	5		Окраска металлической поверхности оборудования краской типа НЦ-132 ГОСТ 6631-74 кистью на два раза. Цвет голубой. (расход краски 0.21 кг/м <sup>2</sup> на один слой)	М <sup>2</sup>		669,1					

Составил

Расценил


Проверил



на 2013г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта



16.02.2013г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ №19**  
( ремонт кровли закрытого распредустройства)

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Составил смотритель здания объекта Чикало П.П.



Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Тарифная сетка условий труда \_\_\_\_\_



Инвентарный номер 1010009130000

Материально ответственное лицо Козловский.С.А.

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639		
									Лист	2	
									Листов	3	
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт кровли сооружения №19 (закрытое распределительное устройство)							
		K 1	K2								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кзп			
	1	✓	Разборка кровли из трех слоев рубероида	М <sup>2</sup>		244,5					
	2	✓	Разборка утеплителя из пенобетона	М <sup>3</sup>		8,6					
	3	✓	Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм	М <sup>2</sup>		122,2					
	4	✓	Демонтаж карнизных сливов	п/м		49,4					
	5	✓	Устройство цементной стяжки толщиной 50мм. с армированием (сеткой Вр 1 ячейкой 150х150мм., диаметр проволоки 3мм.) количество сетки 0,184 тн. Со стоимостью материалов	М <sup>2</sup>		122,2					
	6	✓	Огрунтовка цементной стяжки битумной мастикой кистью за 2 раза	М <sup>2</sup>		244,5					
	7	✓	Устройство утепления покрытия плитами минераловатными повышенной жесткости (со стоимостью материалов) толщина слоя утеплителя 0,4м.	М <sup>3</sup>		12,3					
	8	✓	Устройство гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида на битумной мастике со стоимостью материалов	М <sup>2</sup>		244,5					

Составил 

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

3

Листов

3

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	Текущий ремонт кровли сооружения №19 (закрытое распределительное устройство)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	9	✓	Устройство карнизных свесов из оцинкованной кровельной стали шириной 500 мм	п/м		49,4					
	10	✓	Устройство скатной кровли из двух слоев «Унифлекса» с применением газовых горелок. 1 слой «Унифлекс» ЭПП - <i>нижний. слой</i> 2 слой «Унифлекс» ЭКП - <i>верх</i>	М <sup>2</sup>		244,5					
	11	✓	Устройство примыканий кровли в два слоя из стеклосетки на битуме	М <sup>2</sup>		19,8					
	12	✓	Устройство парапетных сливов шириной 0,9м из кровельной оцинкованной стали со стоимостью материалов на длине 19,8м	М <sup>2</sup>		17,8					
	13		Погрузка и вывозка строительного мусора на расстояние до 3 км.	т		8,3					

Составил



Расценил

\_\_\_\_\_

Проверил

\_\_\_\_\_



на 2013 год.

Приложение №7

16.11.2012 к № 60-03/9248

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт здания *зд. 50а*  
(замена оконных заполнения 2<sup>го</sup> этажа. АБК.)

Тарифная сетка условий труда *З.т.с. 5-й класс 14*

Инвентарный номер *1010006280000*

Материально ответственное лицо *Чикарев Р.К.*


СОГЛАСОВАНО: *своей ответственности*

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Составил смотритель зданий объекта *Миронова И.И.*

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

			ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639	
										Лист	2
										Листов	4
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты	Вид ремонта и наименование объекта								
		K1 K2	Текущий ремонт здания №50а (второй этаж) замена оконных заполнений								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	1		Разборка деревянных оконных блоков в каменных стенах с подоконными досками.	м <sup>2</sup>		70,6					
	2		Установка в здании пластиковых оконных блоков под остекление стеклопакетами (без стоимости материалов) площадь проема >2м <sup>2</sup> , две сворки глухие, третья поворотно-откидная	м <sup>2</sup> /шт		70,6/16					
	3		Установка стеклопакетов в пластиковые переплеты S до 2м <sup>2</sup> (без стоимости стеклопакетов).	м <sup>2</sup>		70,6					
	4		Стоимость стеклопакетов.	м <sup>2</sup>		70,6					
	5		Герметик силиконовый.	шт		16					
	6		Пена монтажная для окон и дверей V- 750 мл.	шт		64					

Составил



Расценил

Проверил

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639		
									Лист	3	
									Листов	4	
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт здания №50а (второй этаж) замена оконных заполнений							
		K1	K2								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кзп			
	7		Стоимость пластикового оконного блока под остекление стеклопакетами размерами (с москитными сетками).	шт		16					
	8		Болты анкерные.	шт		128					
	9		Установка пластиковых подоконных досок (без стоимости материалов) Н=500мм. L =2,3м 16 шт.	м <sup>2</sup>		18,4					
	10		Стоимость пластиковых подоконных досок шириной 500мм.	м <sup>2</sup> / шт		18,4/16					
	11		Устройство оцинкованных сливов (без стоимости материалов).	м <sup>2</sup>		14,7					
	12		Стоимость сливов из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием, ширина 0,4м, длинна 2,3м, 16 шт..	м <sup>2</sup>		14,7					
	13		Отделка оконных откосов пластиковыми сэндвич-панелями шириной 0,4м, длиной 6,3 м, 16 шт.	м <sup>2</sup>		40,3					

Составил 

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639		
									Лист	4	
									Листов	4	
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт здания №50а (второй этаж) замена оконных заполнений							
		K1	K2								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	14		Стоимость пластиковых сендвич-панелей (ширина панели 0,4 м).	м <sup>2</sup>		40,3					
	15		Отделка оконных откосов пластиковым уголком 40х40мм.	м/п		100,8					
	16		Стоимость пластикового уголка 40х40мм.	м/п		100,8					
	17		Погрузка вручную и вывозка строительного мусора самосвалами на расстояние до 3км.	тн		2,5					

Составил



Расценил

Проверил

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## на текущий ремонт здания

корпуса №2 (средний коридор 1<sup>го</sup> этажа)

Тарифная сетка условий труда З.т.с. Л. Чикамо нн

Инвентарный номер 1010008110000

Материально ответственное лицо Воячков В.С.

СОГЛАСОВАНО: *Степанов*

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта Миронова И.И. *Лб*

Расценил

Проверил



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639  
Лист 2  
Листов 2

Вид ремонта и наименование объекта

Текущий ремонт корпуса №2 (коридор 1-го этажа)

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
		K1	K2		Наим.	шифр		Кст	Ксп			
Ш С	№ п/п	Шифр расценки										
	1	1		Улучшенная масляная окраска р/окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35% (со стоимостью материалов, краска «Тиккурила» )	М <sup>2</sup>		449					
	2			Ремонт штукатурки стен сухими полимерными смесями типа «Ротбанд», «Витанит», толщиной 10мм, S до 1м <sup>2</sup> , (со стоимостью материалов)	М <sup>2</sup>		89,8					
	3			Антикоррозийная масляная окраска м/конструкций (оборудования, венткоробов, ) за 2 раза по р/окрашенной поверхности с расчисткой старой краски до 35% (со стоимостью материалов)	М <sup>2</sup>		262,2					
	4			Погрузка вручную и вывозка строительного мусора самосвалами на расстояние до 3км.	тн		2,5					

Составил



Расценил

Проверил



на 2013г.

Приложение №9

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на текущий ремонт здания

корпуса №2 (электрокоридор 2 серии, 1 эт.)

Тарифная сетка условий труда З.т.с. 3-й класс

Инвентарный номер 10-10008110000

Материально ответственное лицо Волчков В.С.

СОГЛАСОВАНО: Степанов

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Составил смотритель зданий объекта Миронова И.И.

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

3

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		К1	К2	Текущий ремонт корпуса №2 (электрокоридор 2-ой серии)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	1		Улучшенная масляная окраска р/окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% (со стоимостью материалов, краска типа «Тиккурила»)	М <sup>2</sup>		180,4					
	2		Улучшенная масляная окраска р/окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% (со стоимостью материалов, краска типа «Тиккурила»)	М <sup>2</sup>		291,4					
	3		Ремонт штукатурки стен сухими полимерными смесями типа «Ротбант», «Витанит», толщиной 15мм, S до 1м <sup>2</sup> , (со стоимостью материалов)	М <sup>2</sup>		60,1					
	4		Ремонт штукатурки потолков сухими полимерными смесями типа «Ротбант», «Витанит», толщиной 15мм, S до 1м <sup>2</sup> (со стоимостью материалов)	М <sup>2</sup>		58,3					
	5		Устройство насечки на Н=2м	М <sup>2</sup>		144,3					
	6		Грунтовка стен на Н=2м.грунтовкой типа «Циризит» (со стоимостью материалов)	М <sup>2</sup>		144,3					

Составил



Расценил

Проверил



		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ								Д271639	
										Лист	3
										Листов	3
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	Текущий ремонт корпуса №2 (электрокоридор 2-ой серии)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	7		Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размерами 200х300мм на высоту 2м. с заделкой швов, затиркой (со стоимостью материалов)	М²		144,3					
	8		Облицовка поверхности подоконников глазурованной плиткой размерами 200х300мм, с заделкой швов, затиркой (со стоимостью материалов)	М²		15,4					
	9		Отделка оконных откосов листами ГВЛ размерами: ширина 0,4м, длина 1 окна 5,8м, 11 шт. (со стоимостью материалов)	М²		63,8					
	10		Улучшенная масляная окраска откосов за 2 раза (со стоимостью материалов, краска типа «Тиккурила»)	М²		63,8					
	11		Антикоррозийная масляная окраска м/конструкций (оборудования, венткоробов, ограждения) за 2 раза по р/окрашенной поверхности (со стоимостью материалов, краска типа «Тиккурила»)	М²		136,7					
	12		Погрузка вручную и вывозка строительного мусора самосналами на расстояние до 3км.	тн		2,3					

Составил 

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



на 2013г.

Приложение №10

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт здания

корпуса №2 (комната аппаратчиков 1эт).

Тарифная сетка условий труда д.т.с. 3- Число 14

Инвентарный номер 1010008110000

Материально ответственное лицо Волков В.С.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Составил смотритель зданий объекта Миронова И.Н. *И.Н.*

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

3

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639		
									Лист	2	
									Листов	3	
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	Текущий ремонт корпуса №2 (комната аппаратчиков)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэл			
	1		Улучшенная масляная окраска р/окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% (со стоимостью материалов, краска «Тиккурила» )	М²		30,7					
	2		Улучшенная масляная окраска р/окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35% (со стоимостью материалов, краска «Тиккурила» )	М²		17,9					
	3		Ремонт штукатурки стен сухими полимерными смесями типа «Ротбант», «Витанит», толщиной 15мм, S до 1м², (со стоимостью материалов)	М²		10,1					
	4		Ремонт штукатурки потолков сухими полимерными смесями типа «Ротбант», «Витанит», толщиной 15мм, S до 1м² (со стоимостью материалов)	М²		4,9					
	5		Устройство насечки на Н=2,3м	М²		42,6					
	6		Грунтовка стен на Н=2,3м.грунтовкой типа «Циризит» (со стоимостью материалов)	М²		42,6					

Составил



Расценил

\_\_\_\_\_

Проверил

\_\_\_\_\_

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639		
									Лист	3	
									Листов	3	
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт корпуса №2 (комната аппаратчиков)							
		K1	K2								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кзп			
	7		Облицовка поверхности стен глазурованной плиткой размерами 200х300мм на высоту 2,3м.с заделкой швов, затиркой (со стоимостью материалов)	М²		42,6					
	8		Погрузка вручную и вывозка строительного мусора самосвалами на расстояние до 3км.	тн		0,5					


Составил



Расценил



Проверил






на 2013г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

  
08.01.13

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ №16**  
( ремонт отмостки)

СОГЛАСОВАНО:


Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Составил смотритель здания объекта Чикало П.П.

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Тарифная сетка условий труда

27.с.  Чикало НН

Инвентарный номер 1010005230000

Материально ответственное лицо Катанцев.С.В.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

2

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		К1	К2	Текущий ремонт фасада здания №16							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	1		Разборка отмостки шириной 600мм, толщиной 200мм, длина 103м. вручную	М³		9,27					
	2		Устройство отмостки из бетона М-200 шириной 600мм, высотой 200мм со стоимостью бетона.	М³		9,27					
	3		Устройство подстилающего слоя из ГПС со стоимостью смеси и ее уплотнение.	М³		6,18					
	4		Погрузка в самосвалы вручную и вывозка на расстояние до 3км. строительного мусора.	тн		18,54					

Составил



Расценил

Проверил

на 2012.  
16.11.2012 к № 60-03/9248

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ****на текущий ремонт здания** корпус №3  
(ремонт полов в помещении  
лаборатории №52)Тарифная сетка условий труда 2 т.с. 4. Умалов ННИнвентарный номер 100008790000Материально ответственное лицо Волчков В.С.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Составил смотритель зданий объекта Миронова И.И.

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



			ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639	
										Лист	2
										Листов	3
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты	Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт корпуса №3 (ремонт полов в лаборатории ц.52)								
		K1									
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	1		Разборка покрытия пола из линолеума толщ. до 4мм.	М <sup>2</sup>		123,3					
	2		Разборка цементной стяжки толщиной 50мм, на S=123,3м <sup>2</sup>	М <sup>3</sup>		6,2					
	3		Устройство стяжки толщиной 40мм из цементно-песчанного раствора марки М200 со стоимостью материала на S=123,3м <sup>2</sup>	М <sup>3</sup>		4,9					
	4		Устройство подготовки пола толщиной 10мм из сухих смесей (самовыравнивающийся наливной пол типа «Реммерс» или «Ветонит») на S=123,3м <sup>2</sup>	М <sup>3</sup>		1,3					
	5		Стоимость самовыравнивающихся смесей типа «Реммерс» или «Ветонит»	тн		1,6					
	6		Устройство покрытия пола (коммерческий линолеум) толщиной 4мм.	М <sup>2</sup>		129,6					
	7		Стоимость покрытия пола (коммерческий линолеум) толщиной 4мм.	М <sup>2</sup>		129,6					

Составил 

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Д271639		
									Лист	3	
									Листов	3	
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт корпуса №3 (ремонт полов в лаборатории ц.52)							
		K1	K2								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	8		Устройство порожков со стоимостью материалов	м/п		15,2					
	9		Устройство откосов из сэндвич-панелей размерами (длиной 6,2м, шириной 0,5м, 3 окна) со стоимостью сэндвич-панелей.	М²		9,3					
	10		Облицовка оконных откосов уголком ПВХ 40х40 со стоимостью уголков	м/п		18,6					
	11		Погрузка в самосвалы вручную и вывоз на расстояние до 3 км строительного мусора.	тн		12,4					

Составил



Расценил

Проверил

на 2013г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик объекта

*Г. Чикалов*  
050213

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

## НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ №31

(косметический ремонт помещения УОВ-10 2 этаж)

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Составил смотритель здания объекта Чикало П.П.

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Тарифная сетка условий труда

2.5.0 Г. Чикалов

Инвентарный номер 1010005470000

Материально ответственное лицо Чикарев Ф.К.



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

5

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		К1	К2	Текущий ремонт здания №31 (косметический ремонт помещения УОВ-10.)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	1		Разборка деревянных оконных блоков в каменных стенах с подоконными досками	М <sup>2</sup>		2,55	✓				
	2		Установка в здании пластиковых оконных блоков под остекление стеклопакетами (без стоимости материалов) площадь проема >2м <sup>2</sup> , две сворки глухие (крайние), средняя поворотно-откидная	м <sup>2</sup> / шт		$\frac{2,55}{1}$	✓				
	3		Стоимость стеклопакетов.	М <sup>2</sup>		2,55	✓				
	4		Стоимость пластикового оконного блока под остекление стеклопакетами размерами 1,5x1,7м (с москитными сетками).	шт		1					
	5		Установка пластиковых подоконных досок (без стоимости материалов) Н=400мм. в стенах толщиной 510мм	М <sup>2</sup>		0,7	✓				
	6		Стоимость пластиковых подоконных досок шириной 400мм. длиной 1,7 м	$\frac{М^2}{шт}$		$\frac{0,7}{1}$	✓				
	7		Устройство оцинкованных сливов с полимерным покрытием (без стоимости материалов). шириной 400мм., длиной 1,7м, 1 шт.	М <sup>2</sup>		0,7	✓				

Составил



Расценил

$\approx 400 \approx 528$

Проверил

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

3

Листов

5

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	Текущий ремонт здания №31 (косметический ремонт помещения УОВ-10.)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	8		Стоимость сливов из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием	шт		1	✓				
	9		Отделка оконных откосов пластиковыми сэндвич-панелями шириной ) 0,3м с креплением на монтажную пену. (1 шт)	М²		4,41	✓				
	10		Пена монтажная для окон и дверей V- 750 мл.	шт		6	✓				
	11		Стоимость пластиковых сэндвич-панелей (ширина панели 0,3 м).	М²		4,41	✓				
	12		Отделка оконных откосов пластиковым уголком 40x40	м/п		14,7	✓				
	13		Стоимость пластикового уголка 40x40	м/п		14,7	✓				
	14		Сплошное выравнивание потолков сухой смесью «Ceresit СТ225» слой 5 мм при расходе смеси на 1мм 1,8 кг/м²	М²		71,8	✓				
	15		Грунтовка поверхности потолков грунтом «Ceresit СТ17» на 2 раза при расходе 0,2 л/м² на один слой.	М²		71,8	✓				
	16		Улучшенная окраска потолков краской «Ceresit СТ54» на два раза при расходе краски 0,4 л/м² за один раз.	М²		71,8	✓				

Составил



Расценил

Проверил



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

4

Листов

5

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		К1	К2	Текущий ремонт здания №31 (косметический ремонт помещения УОВ-10.)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Кст	Кэп			
	17		Установка противопожарной двери ДМП 01/60 с пределом огнестойкости EI60. размерами 2,0x0,9м правая однополый со стоимостью скобяных изделий и доводчиком.	шт		1	✓				
	18		Устройство проемов в кирпичных стенах толщиной 250мм	М³		0,8	✓				
	19		Отделка дверных откосов ГВЛ панелями на один слой при ширине откоса 0,4м	М²		1,96					
	20		Стесывание неровностей кирпичных стен.	М³	1002	0,1	✓				
	21		Облицовка поверхности стен керамической плиткой размером 200x300 на высоту 2,3 м с затиркой швов со стоимостью материалов	М²		59,6	✓				
	22		Грунтовка поверхности стен грунтом «Ceresit СТ17» на 2 раза при расходе 0,2 л/м² на один слой.	М²		119,2	✓				
	23		Улучшенная окраска стен краской «Ceresit СТ54» на два раза при расходе краски 0,4 л/м² за один раз.	М²		59,6					
	24		Шлифовка основания шлифовальной машиной.	м²		49,1					
	25		Обеспыливание основания сжатым воздухом.	м²		49,1					
	26		Огрунтовка основания из бетона под химически стойкие полы грунтом Remmers Epoxu CR Color	м²		49,1					

Составил




Расценил

Проверил



		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ						Д271639			
								Лист	5		
								Листов	5		
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	Текущий ремонт здания №31 (косметический ремонт помещения УОВ-10.)							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
				Наим.	шифр		Kст	Kэп			
	27		Устройство наливных химически стойких эпоксидно-полимерных полов в три слоя («Remmers Epoxy CR Color»).	м <sup>2</sup>		49,1					
	28		Погрузка вручную и вывозка строительного мусора самосвалами на расстояние до 3 км.	тн		4,5					

Составил 

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_