

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Тепловодоканал»  
И. В. Корепанов

Санкт-Петербург ВАРС+ версия 12.095

Форма 4

АО ЧМЗ 2015год

[Наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 135-2015ТВК  
(Локальная смета)

на ТР трубопровода г/в от корп.301 до корп.304, инв.№200588 (для субподряда)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

АО ЧМЗ, цех 4

Основание:

Сметная стоимость: 268.12810 тыс.руб (в т.ч. НДС 18%)

Средства на оплату труда: 57.615 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2015г.

руб.

N	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость	Затраты труда			
				всего	Экспл.цп или машин		всего	не занятых обслуживанием машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Изоляционные работы-п.91 при л. ба-08.2015		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего

1 ТЕР26-01054-01 Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов к=0,6 100 м2 0.4939 261.53 36.54 129 111 18 24.27 11.99 (= 43)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Прил.26.2. При производстве работ в неудобных и стесненных условиях: при расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции)

2	ТЕРР66-24-2 (=119)	Разборка тепловой изоляции-прим.	100 м2	0.4939	196.02	97	97	21.97	10.85
		Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500							
		Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500							
		Кт2 = 1.1500							
		Козп = 0.6900 Кзпм = 0.6900							
		Кмат = 0.0000							
		Кт1=0.6900*(1.1000)=0.7590							
		Кт2 = 0.6900							

3	ТЕР13-06003-01 (= 22)	Очистка поверхности щетками	1 м2	18.14	10.89	198	198	1.19	21.59
		Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375							
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.3225							
		Кт2 = 1.4375							

4	ТЕР13-03002-04 (= 22)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 кистью к=1,1	100 м2	0.1814	452.03	82	16	7.72	1.40
		Козп = 1.4548 Кмаш = 1.4375							
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.4548							
		Кт2 = 1.4375							

5	ТЕР13-03004-26 (= 22)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 кистью	100 м2	0.1814	449.37	82	10	5.57	1.01
		Козп = 1.4548 Кмаш = 1.4375							
		Кзпм = 1.4375 Кт1 = 1.4548							
		Кт2 = 1.4375							

6	ТЕР26-01009-01 (= 43)	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75 Прил.26.2. При производстве работ в неудобных и стесненных	1 м3	1.714	964.67	96.04	1653	492	165	27.42	47.00
					287.29						

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

условиях: при расположении  
наружных поверхностей  
изоляции на расстоянии до  
0,35 м от других  
поверхностей (без учета  
толщины изоляции)  
Козп=0.7590\*(1.1000)=1.4548  
Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375  
Кт1=0.7590\*(1.1000)=1.4548  
Кт2 = 1.4375

7 ТОВ.НАКЛ  
(= 43)  
Минвата Изовер Классик твин  
(1220\*6150\*50)15кв.м  
(2,64/0,05=52,8м2)  
52.80 23.24 1227

8 ТЕР26-01049-02  
(= 43)  
Покрытие поверхности  
изоляции трубопроводов  
сталью оцинкованной  
Приг.26.2 При производстве  
работ в неудобных и  
стесненных условиях: при  
расположении наружных  
поверхностей изоляции на  
расстоянии до 0,35 м от  
других поверхностей (без  
учета толщины изоляции)  
Козп=1.4548\*(1.1000)=1.4548  
Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375  
Кт1=1.4548\*(1.1000)=1.4548  
Кт2 = 1.4375  
0.4939 14108.60 1396.26 6968 1118 690 216.07 106.72  
2263.63

9 031001  
(= 1)  
Автогидроподъемники высотой  
подъема 12 м маш.-ч  
Кмаш = 1.4375 Кзпм = 1.4375  
Кт2 = 1.4375  
100.28 120.32 120.32 12066 19.41 1946 1.44 144.40

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 22502 2042 12944 7516 201

-накладные расходы руб. 3843  
-сметная прибыль руб. 2054  
Итого по разделу в базовых ценах руб. 28399  
ВСЕГО: руб. 28399  
Индекс на осн з/п 14.4400 [2\_1\_6]  
Индекс на экспл. машин 7.8000 [2\_1\_7]  
Индекс на з/п машинистов 14.4400 [2\_1\_8]  
Индекс на стоимость материалов 2.9600 [2\_1\_9]

1946 144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого: 165617 29486 113884 22247

28100

Индекс к накладным расходам 12.2700 [3\_2\_10]  
 Итого: 47154 212771  
 Индекс к плановым накоплениям 11.5500 [4\_3\_11]  
 Итого по разделу : 23724 236495

Погрузка и перевозка мусора -  
 г.9.9 прил.4а-08.2015

10 ЕСЗ30-01146-1 Погрузка: мусор 0.363 48.62 43.49 18 2 16 0.46 0.17  
 (= 89) строительный с погрузкой т  
 вручную  
 Коэф = 1.1500 Кмаш = 1.1500  
 Катм = 1.1500 Кат1 = 1.1500  
 Кат2 = 1.1500  
 11 ЕСЗ27-1-1 Расстояние перевозки, км : 0.363 5.72 2  
 (= 89) 1. Кл.тр. 1. Перевозка т  
 грузом  
 автомобилями-самосвалами  
 (работавшими вне карьеров).

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 20 2 16 2

-накладные расходы руб. 2  
 -сметная прибыль руб. 1  
 Итого по разделу в базовых ценах руб. 23  
 ВСЕГО: 23  
 Индекс на осн з/п 14.4400 [2\_1\_6]  
 Индекс на эксплуатацию машин 7.0500 [2\_1\_7]  
 Индекс на з/п машинистов 14.4400 [2\_1\_8]  
 Индекс на автоперевозку 7.4200 [2\_1\_9]

Итого: 157 29 113 15  
 Индекс к накладным расходам 14.4400 [3\_2\_10]  
 Итого: 186

Индекс к плановым накоплениям 14.4400 [4\_3\_11]  
 Итого по разделу : 200

