




комбинат
ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик
ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»

 Н.М. Козубенко
«16» 11 2013 г.

Техническое задание

на выполнение монтажа, пуско-наладочных работ АПС и дополнительных работ
по объектам: НФС г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут.),
НФС 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м³/сут.),
НФС районного водоснабжения (производительностью 52 000 м³/сут.)

Предмет закупки: Монтаж и наладка АПС с доп. работами

Лесной
2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

*Монтаж, пуско-наладочные работы АПС и дополнительные работы по объектам ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:
НФС г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут.),
НФС 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м³/сут.),
НФС районного водоснабжения (производительностью 52 000 м³/сут.)*

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1

Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Техническое задание составлено на основании проектной рабочей документации 0010-2013-СС2 «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система автоматического отключения вентиляции в помещении хранения и дозирования гипохлорита натрия насосно-фильтровальной станции (производительностью 14 600 м³/сут.)», 0012-2013СС2 «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система автоматического отключения вентиляции в помещении хранения и дозирования гипохлорита натрия насосно-фильтровальной станции (производительностью 52 000 м³/сут.)», Технического решения от 16.10.2013.

Проектами предусмотрено устройство в помещениях хранения и дозирования гипохлорита натрия насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут.) и насосно-фильтровальной станции районного водоснабжения (производительностью 52 000 м³/сут.) пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре и автоматики отключения вентиляции с выводом сигнала о пожаре.

Техническим решением от 16.10.2013 установлена необходимость проведения монтажных и пуско-наладочных работ по Автоматической пожарной сигнализации. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции в помещениях насосно-фильтровальных станций, а также дополнительных работ по теплоизоляции трубопроводов гипохлорита натрия на НФС.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Проект производства работ (ППР), разрабатывается подрядчиком, согласовывается, и утверждается в установленном порядке.

Программа проведения пуско-наладочных работ (с мероприятиями) разрабатывается совместно с представителями Заказчика.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ:

– монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции в помещениях насосно-фильтровальных станций;

– проведение пуско-наладочных работ и испытаний системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции;

– вывод сигнала системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с проектами;

– установка компрессора Fubog FC2/24 CM2 для продувки трубопроводов сжатым воздухом в помещениях приготовления нейтрализующего раствора НФС г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут), НФС 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м³/сут) и в помещении дозирования ГХН НФС районного водоснабжения (производительностью 52 000 м³/сут);

– проведение комплексного опробования системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам для проверки готовности и ввода его в эксплуатацию;

– устройство тепловой изоляции существующих трубопроводов ГХН, проходящих вне зданий и на эстакаде НФС г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут), НФС 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м³/сут) и на входе трубопроводов ГХН в подземный канал здания хранения и дозирования ГХН НФС районного водоснабжения (производительностью 52 000 м³/сут);

– подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным сертификатам, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, ПУЭ, РД 78.145-93, РД 25.953-90, НПБ 110-03, НПБ 88-2001, НПБ 104-03

Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием. Материалы и оборудование поставляет подрядчик.

Подрядчик несет ответственность за работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции в течение гарантийного срока, который составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Требования к объему выполняемых работ:

- объем монтажных работ;

- наименование и количество оборудования, подлежащего пусконаладочным работам

Прилагаются ведомости физических объемов работ, сметные расчеты. В случае наличия сметной документации (локальные сметные расчеты, локальные сметы) с указанием физических объемов работ, ведомость объемов работ не предоставляется.

Состав и объем работ:

1. выполнение монтажа и пуско-наладочных работ автоматической пожарной сигнализации в соответствии с существующим проектом № 0010-2013-СС2 в помещениях насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут);

2. выполнение монтажа и пуско-наладочных работ автоматической пожарной сигнализации в соответствии с существующим проектом № 0012-2013-СС2 в помещениях

насосно-фильтровальной станции районного водоснабжения (производительностью 52 000 м³/сут);

3. установка компрессора Fubog FC2/24 CM2 для продувки трубопроводов сжатым воздухом в помещениях приготовления нейтрализующего раствора насосно-фильтровальных станций г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут), 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м³/сут) и в помещении дозирования ГХН насосно-фильтровальной станции районного водоснабжения (производительностью 52 000 м³/сут);

4. выполнение дополнительной тепловой изоляции существующих трубопроводов гипохлорита натрия, проходящих вне зданий и на эстакаде насосно-фильтровальных станций г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут), 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м³/сут) и на входе трубопроводов гипохлорита натрия в подземный канал здания хранения и дозирования ГХН насосно-фильтровальной станции районного водоснабжения (производительностью 52 000 м³/сут).

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13-12

Смета №13-12 Дополнительное утепление трубопроводов гипохлорита натрия на НФС (производительностью 14 600 м³/сут.)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый Раздел				
1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,66552	
2	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,4602	
3	Вата минеральная «ISOVER» КТ-40, толщина 50 мм	м2	52,923	
4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,4602	
5	Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом	10 м2	5,2923	
6	Установка компрессорная с воздушным охлаждением	1 шт.	1	
7	Воздушный компрессор марки: Fubog FC2/24 CM2 (цена=5000/1,18/5,56=762,10руб.)	1 шт.	1	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13-15

Смета №13-15 Дополнительное утепление трубопроводов гипохлорита натрия на НФС (производительностью 52 000 м³/сут.)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый Раздел				
1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,14174	
2	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,13262	

3	Вата минеральная «ISOVER» KT-40, толщина 50 мм	м2	15,2	
4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,13262	
5	Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом	10 м2	1,5238	
6	Установка компрессорная с воздушным охлаждением	1 шт.	1	
7	Воздушный компрессор марки: Fubog FC2/24 CM2 (цена=5000/1,18/5,56=762,10руб.)	1 шт.	1	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №13-16

Смета №13-16 Дополнительное утепление трубопроводов гипохлорита натрия на НФС (производительностью 21 600 м³/сут.)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый Раздел				
1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1,237275	
2	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1,1583	
3	Вата минеральная «ISOVER» KT-40, толщина 50 мм	м2	133,2045	
4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	100 м2 поверхности покрытия изоляции	1,1583	
5	Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом	10 м2	13,32045	
6	Установка компрессорная с воздушным охлаждением	1 шт.	1	
7	Воздушный компрессор марки: Fubog FC2/24 CM2 (цена=5000/1,18/5,56=762,10руб.)	1 шт.	1	

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

График производства электромонтажных и пусконаладочных работ согласовывается в двухстороннем порядке между «Заказчиком» и «Подрядчиком» за 3 рабочих дня до начала выполнения работ «Подрядчиком». График производства работ должен учитывать следующие мероприятия:

– выполнение электромонтажных работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции в помещениях насосно-фильтровальных станций с указанием срока их окончания;

– выполнение работ по наладке системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции в соответствии с Программой пусконаладочных работ с указанием срока их окончания;

– вывод сигнала системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с проектами и проверка ее

работоспособности в течение не менее трех суток;

– предъявление смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции и необходимой исполнительной документации приёмочной комиссии;

– в случае выявления неисправностей смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции, их устранение, выявленных в процессе работы приёмочной комиссии за счёт «Подрядчика» и в необходимые сроки в соответствии с договором;

– сдача в эксплуатацию смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системы автоматического отключения вентиляции на насосно-фильтровальных станциях с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации, оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1.	0010-2013-СС2	85n31	Рабочая документация «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система автоматического отключения вентиляции в помещении хранения и дозирования гипохлорита натрия насосно-фильтровальной станции (производительностью 14 600 м ³ /сут.)»	16
2.	0012-2013-СС2	85n33	Рабочая документация «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система автоматического отключения вентиляции в помещении хранения и дозирования гипохлорита натрия насосно-фильтровальной станции (производительностью 52 000 м ³ /сут.)»	18
3.	Техническое решение от 16.10.2013		Техническое решение	3

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Свердловская область, г. Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:
 НФС г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут.),
 НФС 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м³/сут.),
 НФС районного водоснабжения (производительностью 52 000 м³/сут.)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Подрядчик обязуется в ходе выполнения работ на строительной площадке соблюдать требования природоохранного, лесного, земельного и водного законодательства, проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при ведении строительства объекта круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при строительстве, так и в отношении физических лиц.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: с даты подписания договора.

Окончание работ: 20 декабря 2013 года.

Работы должны выполняться в соответствии с согласованным с Заказчиком **Графиком производства работ**; пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном **Программой пусконаладочных работ**, также заранее согласованной с Заказчиком.

Датой окончания работ по Договору считается дата подписания **Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию**.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам, а также требования о наличии программы обеспечения качества или дублирование требований всех правил в области ТОиР с их приложением к техническому заданию.

Указываются не только требования к материалам, но и к оборудованию, а также материалам, поставляемым Заказчиком в соответствии с разграничением обязанностей по обеспечению материально-техническими ресурсами между Заказчиком и Подрядчиком с указанием, в какой период Заказчик поставит оборудование и материалы для монтажа Подрядчиком.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, РД 78.145-93, техническим паспортам соответствующего проекту оборудования).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Выполнение работ по дополнительной тепловой изоляции трубопроводов ГХН на участке проходящих вне зданий и на эстакаде насосно-фильтровальной станции г. Лесной (производительностью 14 600 м³/сут.), НФС 35-го микрорайона (производительностью 21 600 м³/сут) необходимо проводить с установленных инвентарных лесов или а/вышки.

Для выполнения работ по дополнительной теплоизоляции трубопроводов ГХН заказчик отключает из работы трубопроводы ГХН попеременно по заявкам подрядчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования к сроку и объему предоставления гарантии на выполненные монтажных, пуско-наладочных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

В соответствии с проектом договора.

Подрядчик несет ответственность за работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в течение гарантийного срока, составляющего не менее 12 месяцев с даты подписания **Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию**.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажа, пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

Для производства монтажных работ заказчик отключает водопроводную сеть участками по заявкам подрядчика

1. Подрядчик обязан:

- 1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, СБ, ПБ действующих на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
- 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.
- 1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.
- 1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ и проектом производства работ.
- 1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.
- 1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда, ПБ при выполнении работ.
- 1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», для прохождения вводного инструктажа, ответственному за проведение вводного инструктажа в соответствующем подразделении ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика, по согласованному с Подрядчиком графику.

1.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Требования к результатам работ и порядку приемки выполненных работ в соответствии с Проектом договора.

Заказчик для выполнения работ передает исполнителю работ рабочую документацию:

1. 0010-2013-СС2 «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматического отключения вентиляции в насосно-фильтровальной станции (производительностью 14 600 м³/сут.)»;
2. 0010-2013-СС2 «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматического отключения вентиляции в насосно-фильтровальной станции (производительностью 52 000 м³/сут.)».

После окончания работ по настоящему договору приемочной комиссией Заказчика с участием представителя Подрядчика осуществляется приемка выполненных работ.

В случае отсутствия замечаний подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительства объекта, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить подрядчику подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от его приемки.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки в десятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Подрядчик несет ответственность за выполненные работы в течение гарантийного срока, который составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

Работы по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция), ППБ 01-03 и РД 78.145-93.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проектная документация 0010-2013-СС2 «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система автоматического отключения вентиляции в помещении хранения и дозирования гипохлорита натрия насосно-фильтровальной станции (производительностью 14 600 м³/сут.)», 0012-2013-СС2 «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система автоматического отключения вентиляции в помещении хранения и дозирования гипохлорита натрия насосно-фильтровальной станции (производительностью

52 000 м³/сут.)» выдается на основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в адрес главного энергетика ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Козубенко Николая Михайловича, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Проектная документация может быть предоставлена ежедневно кроме субботы и воскресенья с 8-00 до 17-00 по адресу: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Свердловская область, г. Лесной, здание № 6/9 (отдел главного энергетика), кабинет 206.

Контактное лицо: Калинин Игорь Валерьевич

Тел./факс: 8 (34342) 9-50-09 / 8 (34342) 2-65-01

Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «008-для Калинина И.В.»)

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ГХН	Гипохлорит натрия
2.	НФС	Насосно-фильтровальная станция
3.	АПС	Автоматическая пожарная сигнализация