

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО


В.Ф. Шитци
«19» 07 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 448

На текущий ремонт санузла по ул. Ленина 90 3 этаж левое крыло
(общестроительные работы)

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер - _____
Материально ответственное лицо – Важенин С.В.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____
Составил смотритель зданий объекта _____ С.В. Важенин
Расценил _____
Проверил: Руководитель группы _____ С.А. Борисов

Виза:

Форма 4

№ № пп	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Количе ство	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
		Демонтажные работы									
1.		Демонтаж потолка «Армстронг»	17м ²								
2.		Демонтаж пластикового плинтуса	17,1м/п								
3.		Демонтаж ГВЛ с существующим каркасом	46,1м ²								
4.		Демонтаж дверного блока	1,89м ²								
5.		Демонтаж пола из керамической плитки	17м ²								
		Стены									
1.		Сплошное выравнивание поверхности стен сухими строительными смесями «Ротбан» Голштинной слю 20мм (10мм -2,5кг)	46,1м ² 230,6кг								
2.		Монтаж сан.кабинок из ЛДСП с дверями просемами со стоимостью	17,64м ²								
3.		Навеска дверных полотен из ЛДСП со стоимостью	3,36м ²								

Составил _____

Проверил _____

Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат единицы измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего Основной и заботной платы	Эксплуатации машин В том числе заботной платы	Всего	Основной заботной платы	Эксплуатации машин В том числе заботной платы	на единицу	всего	
4.		Облицовка стен керамической плиткой стен и откосов 30см x 20см светлых тонов	46,1м ²								
5.		Грунтовка «Бетон-контакт» за 1 раз со стоимостью	46,1м ²								
6.		Стоимость керамической плитки 30см x 20см светлых тонов	47,22м ²								
		Потолок									
1.		Устройство потолков «Армстронг» по металлическим направляющим со стоимостью	17,1м ²								
		Полы									
1.		Устройство пола из плитки «Керамогранит»	17,1м ²								
2.		Стоимость плитки «Керамогранит» светлых тонов 50см x 50см (матовый)	17,44м ²								
3.		Устройство гидроизоляции сухими смесями за 2 раза	17,1м ²								
4.		Стоимость смеси «Аква-стоп» или аналог	25,7кг								

Составили _____

Проверил _____

Затраты труда
рабочих, чел/час.

Проверил _____