

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО.

Б.Ф. Шитц

2013 г.

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 5 48

## НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

Ленина, 90, санузел 3-го этажа(левое крыло).


### СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта

Расценил

Проверил: Руководитель группы



С.В. Чашчихин



Е.И. Дементьев

Тарифная сетка условий труда \_\_\_\_\_

Инвентарный номер - \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо - \_\_\_\_\_

Форма 4

№№ пп	Шифр и номер позиц ии норма тива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин в том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин в том числе заработной платы	на единицу	всего
1		Прокладка трубопроводов из полиэти- леновых труб высокой плотности Ø100мм	3м							
2		Прокладка трубопроводов из медных труб Ду18 со стоимостью	11м							
3		Установка вентили шарового Ду15 ENOLGAS BASIC со стоимостью	4шт							
4		Установка смесителя шарового со стоимостью	1шт							
5		Установка умывальника с центральной отверстием и сифоном, комплект крепежных со стоимостью	1к-т							

## Форма 4

№№ п/п	Шифр и номер позиции и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб. .			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин или в том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин или в том числе заработной платы	на единицу	всего
6		Установка унитаза в комплекте со смыльным бачком со стоимостью	2к-т							
7		Стоимость гибкой подводки гайка- гайка 1/2" L=500мм	4шт.							
8		Врезка в действующие сети водопро- вода диаметром до 20мм	2вр							
9		Врезка в действующие сети канализа- ции диаметром 100мм	1вр							
10		Прокладка воздуховодов гибких Ø125мм	4,5м	17724						
11		Стоимость гибких воздуховодов L=1,5м Ø125мм	3шт							
12		Стоимость хомутов Ø125мм	8шт							



[illegible]